

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3242670369/0800

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

Iva Dvořáková

se sídlem: Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Není zapsáno v OR.

IČO: 412 75 276

DIČ: CZ6853170291

zastoupený:

Ivou Dvořákovou

bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod

číslo účtu: 363849521/0100

telefon: 569 429 239

e-mail: info@stavby-dvorak.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat :

za zhotovitele:

Jiří Veselý - ve věcech smluvních (tel.: 777 727 501)

Vít Rosecký - ve věcech technických (tel.: 602 272 910)

za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd – ve věcech smluvních (tel.: 569 641 107)

Ing. Zdenka Pospíchalová – ve věcech technických (tel.: 569 641 116)

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„POČÁTKY - VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ PODÉL KOMUNIKACE II-351“

Zakázka bude rozdělena na samostatné stavební objekty, které budou mít rozdílné místo plnění (viz bod IV.1):

SO 01 – Počátky – rekonstrukce chodníku před č.p. 62 – 61, 33 – 36, 4 – 8

SO 02 – Počátky – vybudování nových chodníků C, D, E, F

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky.

II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté zadávací dokumentace.

II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla zadávací dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu doзору k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ▪ zahájení stavebních prací: | 2018 dle klimatických podmínek |
| ▪ dokončení stavebních prací: | 31. 07. 2018 |
| vyklizení staveniště: | do 10 dnů po předání a převzetí díla |

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím všech samostatných částí díla, o kterých se pořídí písemné protokoly. Tyto protokoly, ve kterých objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, jsou součástí předání a převzetí díla.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 10dnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

SO 01 – Počátky – rekonstrukce chodníku před č.p. 62 – 61, 33 – 36, 4 – 8

Celková cena díla bez DPH	1.923.936,23	Kč
21% DPH	404.026,61	Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.327.962,84	Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

SO 02 – Počátky – vybudování nových chodníků C, D, E, F

Celková cena díla bez DPH	1.369.411,74	Kč
21% DPH	287.576,47	Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.656.988,21	Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Souhrnná cena za všechny SO

Celková cena díla bez DPH	3.293.347,97	Kč
21% DPH	691.603,08	Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.984.951,05	Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
- V.3. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti zadávací dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V. 1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí faktury vystaví zhotovitel dle dokončených samostatných částí. Na každý samostatný stavební objekt (SO) bude vystavena faktura zvlášť. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.
- VI.3. Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.
- VI.4. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
- VI.5. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
- VI.8. Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden předmět plnění dle Čl.II bod 1. této smlouvy.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od předání a převzetí díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.7. Zhotovitel a jiné osoby, které budou zhotovitelem pověřeny provedením díla nebo jeho části, je povinen po celou dobu realizace díla spolupracovat s koordinátorem BOZP, který bude na stavbě vykonávat svou činnost a dodržovat plán BOZP. (Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.)

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělkami (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách.
- VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

- **60 měsíců**

- Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí jednotlivých částí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednatelem způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5. kalendářního dne**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

IX.11 V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,20%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,20%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **10.000,00 Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality

- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.

XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 565 RM, dne 08.11.2017.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Chotěboři 13.11.2017

Za objednatele: 
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města 

V Havlíčkově Brodě, 9.11.2017

Za zhotovitele:
Iva Dvořáková.
majitelka

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Počátky - rekonstrukce chodníků podél II/351	JKSO	
Objekt	SO 101, SO 103	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Počátky - rekonstrukce chodníků podél II/351	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Tomáš Petr	Typ rozpočtu	
Investor	Město Chotěboř		
Dodavatel		Zakázkové číslo	045
Rozpočtoval	Ing. Tomáš Petr	Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			1 762 436,23
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			80 000,00
Ostatní náklady			81 500,00
Celkem			1 923 936,23

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Ing. Tomáš Petr			
Datum : 15.5.2017		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21 %			1 923 936,23 CZK
DPH 21 %			404 026,61 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 327 962,84 CZK

Poznámka :

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Počátky - rekonstrukce chodníků podél II/351 před č.p. 62-61, 33-36, 4-8
Objekt:	00 Vedlejší a ostatní náklady

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	0051	Vedlejší rozpočtové náklady ve fázi provádění stavby				
1	005111020R	Vytyčení stavby a st. inženýrských sítí	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
3	005121020R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
5	0051UD01	Přechodné dopravní značení a opatření SO01	soubor	1,00	40 000,00	40 000,00
	CELKEM ZA	0051 Vedlejší rozpočtové náklady ve fázi provádění stavby				80 000,00
Díl:	0052	Ostatní náklady stavby				
6	005231010R	Zkoušky Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek hutnění podloží a podkladních vrstev.	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení SO01	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení SO01	soubor	1,00	22 000,00	22 000,00
9	0052UD01	Geometrický plán SO01	soubor	1,00	31 500,00	31 500,00
	CELKEM ZA	0052 Ostatní náklady stavby				81 500,00

Stavba:	Počátky - rekonstrukce chodníků podél II/351 před č.p. 62-61, 33-36, 4-8
Objekt:	SO 101 Rekonstrukce chodníků

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		Celkem (Kč)
1	Zemní a bourací práce	80 379,60
5	Komunikace	492 574,87
91	Doplňující práce na komunikaci	155 767,00
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	62 147,69
99	Staveništní přesun hmot	3 712,18
CELKEM ZA OBJEKT		794 581,34

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Počátky - rekonstrukce chodníků podél II/351 před č.p. 62-61, 33-36, 4-8
Objekt:	SO 101 Rekonstrukce chodníků

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní a bourací práce				
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm St. Komunikace	m2	100,00	125,00	12 500,00
2	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, ŠP, MZ tl.15 cm St. Chodník	m2	499,00	25,00	12 475,00
3	113107241R00	Odstranění podkladu pl. nad 200 m2, živice tl. 7 cm St. Chodník	m2	499,00	22,00	10 978,00
4	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm St. Komunikace	m2	166,00	110,00	18 260,00
5	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm Oprava křižovatky	m2	50,00	149,50	7 475,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	332,00	35,00	11 620,00
7	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	332,00	21,30	7 071,60
	CELKEM ZA	1 Zemní a bourací práce				80 379,60
Díl: 5		Komunikace				
8	59245264	Betonová dlažba červená pro nevidomé 20x10x8 dlažba pojížděná	m2	12,73	450,00	5 728,23
9	59245267R	Betonová dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 dlažba nepojížděná	m2	9,94	420,00	4 173,67
10	564861111R00	Podklad ze štěrku dle tl. po zhutnění tloušťky 20 cm Oprava komunikace	m2	200,00	110,00	22 000,00
11	564861111R00	Podklad ze štěrku dle tl. po zhutnění tloušťky 20 cm Chodník pojížděný	m2	54,00	110,00	5 940,00
12	564851111R00	Podklad ze štěrku dle tl. po zhutnění tloušťky 15 cm Podklad chodník	m2	446,00	85,00	37 910,00
13	573111112R00	Postřik živinový infiltr., 1 kg/m2 Oprava komunikace	m2	100,00	29,60	2 960,00
14	573111112R00	Postřik živinový infiltr., 1 kg/m2 Oprava křižovatky	m2	50,00	29,60	1 480,00
15	573231110R00	Postřik živinový spojovací z emulze 0,3-0,5kg/m2 Oprava komunikace	m2	166,00	7,10	1 178,60
16	573231110R00	Postřik živinový spojovací z emulze 0,3-0,5kg/m2 Oprava křižovatky	m2	50,00	7,10	355,00
17	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm Oprava komunikace	m2	166,00	437,00	72 542,00
18	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm Oprava křižovatky	m2	50,00	437,00	21 850,00
19	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, do 3 m, tl. 5 cm Oprava komunikace	m2	166,00	292,50	48 555,00
20	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, do 3 m, tl. 5 cm Oprava křižovatky	m2	50,00	292,50	14 625,00
21	59245266R00	Betonová dlažba přírodní 20x10x8 dlažba pojížděná	m2	41,27	244,00	10 070,03
22	59245308R	Betonová dlažba přírodní 20x10x6 chodník	m2	436,06	181,00	78 927,35
23	596215020R00	Kladení dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm chodník	m2	446,00	205,00	91 430,00
24	596215040R00	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba pojížděná	m2	54,00	210,00	11 340,00
25	5UD01	Asfaltová zálivka spár	m	333,00	110,00	36 630,00
26	5UD01	Asfaltová zálivka spár Oprava křižovatky	m	30,00	110,00	3 300,00
27	69310243	Geomříže 50/50	m2	166,00	130,00	21 580,00
	CELKEM ZA	5 Komunikace				492 574,87

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Počátky - rekonstrukce chodníků podél II/351 před č.p. 62-61, 33-36, 4-8
Objekt:	SO 101 Rekonstrukce chodníků

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
28	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 mm	kus	80	116,00	9 280,00
29	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	264	104,00	27 456,00
30	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	50	109,00	5 450,00
31	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	19	373,00	7 087,00
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	413	180,00	74 340,00
33	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	333,00	35,00	11 655,00
34	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	333,00	55,00	18 315,00
35	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm Oprava křižovatky	m	30,00	72,80	2 184,00
	CELKEM ZA	91 Doplnující práce na komunikaci				155 767,00
Díl:	97	Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	140,77	120,00	16 891,80
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	152,11	120,00	18 252,72
38	979081121R00	Odvoz asfaltů a betonů bude na neplacenou skládku v areálu TELES v Chotěboři k recyklaci	t	914,97	1,00	914,97
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6.5 km	t	912,64	1,00	912,64
40	979087212R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6 km	t	912,64	1,00	912,64
41	979087212R00	Odvoz asfaltů a betonů bude na neplacenou skládku v areálu TELES v Chotěboři k recyklaci	t	292,87	85,00	24 894,04
41	979990112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	140,77	2,00	281,53
	CELKEM ZA	97 Přesuny suti a vybouraných hmot				62 147,69
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
42	998223011R00	Poplatek za skládku suti	t	98,66	24,00	2 367,86
43	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	56,01	24,00	1 344,31
	CELKEM ZA	99 Staveništní přesun hmot				3 712,18

Stavba:	Počátky - rekonstrukce chodníků podél II/351 před č.p. 62-61, 33-36, 4-8
Objekt:	SO 103 Rekonstrukce dešťové kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		Celkem (Kč)
1	Zemní a bourací práce	384 865,38
4	Základy, zvláštní zakládání	16 445,00
5	Komunikace	38 263,40
8	Trubní vedení	444 950,50
9	Ostatní konstrukce, bourání	60 078,40
91	Doplňující práce na komunikaci	2 475,20
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	16 627,10
99	Staveništní přesun hmot	4 149,91
CELKEM ZA OBJEKT		967 854,88

Položkový rozpočet

Stavba:	Počátky - rekonstrukce chodníků podél II/351 před č.p. 62-61, 33-36, 4-8
Objekt	SO 103 Rekonstrukce dešťové kanalizace

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní a bourací práce				
1	583419063	Kamenivo drcené frakce 0/63 B zásyp rýh - možné použití kameniva odtěženého z podkladních vrstev st. komunikací	t	276,4	200,00	55 270,80
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm Překop komunikace v místě vjezdu mimo opravovaný chodník	m2	42,00	210,00	8 820,00
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm Překop komunikace v místě vjezdu mimo opravovaný chodník	m2	28,00	110,00	3 080,00
4	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3 65 %	m3	287,0	180,00	51 668,37
5	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 32%	m3	141,3	250,00	35 328,80
6	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 3%	m3	13,2	1 250,00	16 560,38
7	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	329,6	50,00	16 480,00
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	329,6	25,00	8 240,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	287,0	20,00	5 740,93
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	287,0	20,00	5 740,93
11	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	154,6	20,00	3 091,27
12	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	287,0	95,00	27 269,42
13	162701152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 7000 m	m3	154,56	95,00	14 683,53
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	441,6	15,00	6 624,15
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	153,5	85,00	13 050,05
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 16 mm	m3	166,5	350,00	58 285,50
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	357,5	10,50	3 753,75
18	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN 300 beton	m	93,0	167,50	15 577,50
19	1UD01	Vybourání kanalizačního potrubí DN 400 beton	m	178,0	200,00	35 600,00
	CELKEM ZA	1 Zemní a bourací práce				384 865,38
Díl:	4	Základy, zvláštní zakládání				
20	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	35,8	460,00	16 445,00
	CELKEM ZA	4 Základy, zvláštní zakládání				16 445,00

Stavba:	Počátky - rekonstrukce chodníků podél II/351 před č.p. 62-61, 33-36, 4-8
Objekt	SO 103 Rekonstrukce dešťové kanalizace

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	5	Komunikace				
21	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Překop komunikace v místě vjezdu mimo opravovaný chodník	m2	42,00	178,50	7 497,00
22	573111112R00	Postřik živичný infiltr., 1 kg/m2	m2	21,00	29,60	621,60
23	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5kg/m2	m2	28,00	7,10	198,80
24	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm Překop komunikace v místě vjezdu mimo opravovaný chodník	m2	28,00	437,00	12 236,00
25	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, do 3 m, tl. 5 cm Překop komunikace v místě vjezdu mimo opravovaný chodník	m2	28,00	292,50	8 190,00
26	5UD01	Asfaltová zálivka spár	m	34,00	150,00	5 100,00
27	69310243	Geomříže 50/50	m2	34,00	130,00	4 420,00
	CELKEM ZA	5 Komunikace				38 263,40

Díl:	8	Trubní vedení				
28	55340374	Mříž s rámem 500/500/160 D400	kus	1	2 300,00	2 300,00
29	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4.0	m	5	94,00	470,00
30	28611163.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7.7	m	93	409,00	38 037,00
31	28611166.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 400x9.8	m	178	680,00	121 040,00
32	28651723.AR	Odbočka kanalizační KGEA 400/160 PVC	kus	1	1 831,00	1 831,00
33	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	5	19,40	97,00
34	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	93	31,60	2 938,80
35	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	178	50,10	8 917,80
36	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	93	26,50	2 464,50
37	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	178	32,80	5 838,40
38	894411020RA0	Vpusť uliční z dílců DN 450, s kal. Košem, s výtokem DN 150, mříž litina 500x500 D400 Zřízení vpusti z betonových dílců, s obložením dna betonem B30 portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm , dodávka a osazení mříže litinové vč. rámu	kus	3,00	8 390,00	25 170,00
39	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem	kus	2	608,00	1 216,00
40	8UD01	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, poklop B125 Chodník ÚSEK 1 - hl. kanalizace cca. do 1.4 m Zřízení šachty kanalizační z betonových dílců, s obložením dna betonem B30 portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm , dodávka a osazení poklopu litinového kruhového vč. rámu	kus	4,00	16 980,00	67 920,00

Stavba:	Počátky - rekonstrukce chodníků podél II/351 před č.p. 62-61, 33-36, 4-8
Objekt	SO 103 Rekonstrukce dešťové kanalizace

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	8UD02	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, poklop D400 Chodník ÚSEK 1 - hl. kanalizace cca. do 1.4 m Zřízení šachty kanalizační z betonových dílců, s obložením dna betonem B30 portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm , dodávka a osazení poklopu litinového kruhového vč. rámu	kus	1,00	18 410,00	18 410,00
42	8UD03	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, poklop B125 Chodník ÚSEK 2 - hl. kanalizace cca. do 1 m Zřízení šachty kanalizační z betonových dílců, s obložením dna betonem B30 portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm , dodávka a osazení poklopu litinového kruhového vč. rámu	kus	3,00	16 980,00	50 940,00
43	8UD04	Šachta, DN 1200, stěna 135 mm, dno přímé V max. 80, poklop B125 Chodník ÚSEK 2 - hl. kanalizace cca. do 1.5 m Zřízení šachty kanalizační z betonových dílců, s obložením dna betonem B30 portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm , dodávka a osazení poklopu litinového kruhového vč. rámu	kus	1,00	36 400,00	36 400,00
44	8UD05	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, poklop B125 Chodník ÚSEK 3 - hl. kanalizace cca. do 1.6 m Zřízení šachty kanalizační z betonových dílců, s obložením dna betonem B30 portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm , dodávka a osazení poklopu litinového kruhového vč. rámu	kus	2,00	16 980,00	33 960,00
45	8UD06	Oprava st. kanalizační šachty Chodník ÚSEK 3 - hl. šachty cca. do 1 m	kus	2,00	12 000,00	24 000,00
46	8UD07	Napojení kanalizační přípojky DN 150 na st. kan. potrubí DN 800	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
	CELKEM ZA	8 Trubní vedení				444 950,50
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
47	976085211R00	Vybourání kanálových rámu a poklopů plochy do 0.3 m2	kus	2,00	39,20	78,40
48	9UD01	Demontáž st. uličních vpustí a šachet + všechny související práce prefab. i monol.části, vč. zemních prací	soubor	6,00	5 000,00	30 000,00
49	9UD02	Vyhledání místa napojení + práce s napojením,přepojením a přečer + všechny související práce a dodávky	soubor	6,00	5 000,00	30 000,00
	CELKEM ZA	5 Ostatní konstrukce, bourání				60 078,40
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
50	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	34,00	72,80	2 475,20
	CELKEM ZA	91 Doplnující práce na komunikaci				2 475,20

Stavba:	Počátky - rekonstrukce chodníků podél II/351 před č.p. 62-61, 33-36, 4-8
Objekt	SO 103 Rekonstrukce dešťové kanalizace

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	97	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
51	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,87	95,00	937,65
52	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	66,86	95,00	6 351,32
53	979081121R00	Odvoz asfaltů a betonů bude na neplacenou skládku v areálu TELES v Chotěboři k recyklaci	t	64,16	1,00	64,16
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6.5 km	t	401,14	1,00	401,14
55	979087212R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6 km	t	76,73	115,00	8 823,49
56	979990112R00	Odvoz asfaltů a betonů bude na neplacenou skládku v areálu TELES v Chotěboři k recyklaci	t	9,87	5,00	49,35
	CELKEM ZA	97 Přesuny sutí a vybouraných hmot				16 627,10
	99	Staveništní přesun hmot				
57	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	7,26	57,30	416,05
58	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. Výkop kan. šachty	t	35,77	91,40	3 269,15
59	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. Výkop	t	4,26	109,00	464,70
	CELKEM ZA	99 Staveništní přesun hmot				4 149,91

VÝKAZ VÝMĚR

Krycí list výkazu výměr

Údaje o stavbě	
Název stavby:	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PLOCH V POČÁTKÁCH
Lokalita:	Obec Počátky u Chotěboře
Projektant:	Drupos - projekt, v.o.s., Příčná 260, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01, IČO: 13585029
Investor:	Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, Chotěboř, PSČ 583 01, IČO: 00267538
Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zakázkové číslo:	3155/10

Rozpočtové náklady v Kč

Stavební objekty	Cena bez DPH	Cena s DPH
F.1. - Chodník "C" a "D"	285 648,26	345 634,39
F.1. - Chodník "E" a "F"	382 060,05	462 292,66
F.1. - Zálivy		
F.1. - Hřiště		
F.2. - Kanalizace chodník "C" a "D"	546 347,84	661 080,89
F.2. - Kanalizace chodník "E" a "F"	42 355,59	51 250,26
F.2. - Kanalizace zálivy		

Celková cena	1 256 411,74	1 520 258,21
--------------	--------------	--------------

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH	Objednatel:	Město Chotěboř	IČ/DIČ:	00267538/
Druh stavby:	F.1. - Chodník "C" a "D"	Projektant:	Drupos-projekt v.o.s., Příčná 260, Havlí	IČ/DIČ:	13585029/CZ13585029
Lokalita:	Počátky u Chotěboře	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	52
JKSO:		Zpracoval:	Křížková Eva	Datum:	22.4.2010

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky					Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem			NUS celkem		

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	Celkem bez DPH 285 648,26
Základ 21%	285 648,26	DPH 21%	59 986,13
		Celkem včetně DPH 345 634,39	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PLOCH V POČÁTKÁCH	Objednatel:	Město Chotěboř
Druh stavby:	F.1. - Chodník "C" a "D"	Projektant:	Drupos-projekt v.o.s., Příčná 260, Havlíčkův Brod
Lokalita:	Počátky u Chotěboře	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Křížková Eva	Zpracováno dne:	22.4.2010

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	29 407,00	29 407,00	29,82
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	11 742,36	11 742,36	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	8 718,45	8 718,45	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	5 926,26	5 926,26	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 711,50	3 711,50	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	43 989,01	9 446,99	53 436,00	101,58
	57	Kryty štěrkových a živichných komunikací a ploch	43 710,82	12 744,18	56 455,00	33,57
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	1 942,08	14 685,72	16 627,80	4,10
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	21 820,00	0,00	21 820,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunika	21 171,43	13 530,77	34 702,20	14,96
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	390,00	390,00	0,11
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	4 284,56	4 284,56	0,00
	H23	Plochy a úpravy území	0,00	0,69	0,69	0,00
	M46	Zemní práce při montážích	113,78	636,22	750,00	0,00
	S0	Přesuny sutí	0,00	6 075,44	6 075,44	0,00
	S979VD	Přesun hmot a sutí	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00
		Ostatní materiál	27 296,00	0,00	27 296,00	16,74

Celkem:

285 648,26

Stavební rozpočet

Název stavby:	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PLOCH V POČÁTKÁCH	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Chotěboř
Druh stavby:	F.1. - Chodník "C" a "D"	Začátek výstavby:	Projektant:	Drupos-projekt v.o.s., Příčná 260, Havlíčkův
Lokalita:	Počátky u Chotěboře	Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 22.4.2010	Zpracoval:	Křížková Eva

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	29 407,00	29 407,00		29,82
1		113151115R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6 cm	m2	35,00	195,50	0,00	6 842,50	6 842,50	0,15	5,39
2		113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 4 cm	m2	35,00	79,70	0,00	2 789,50	2 789,50	0,10	3,43
3		113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	35,00	145,00	0,00	5 075,00	5 075,00	0,13	4,55
4		113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	35,00	210,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,24	8,23
5		113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	35,00	210,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,24	8,23
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	11 742,36	11 742,36		0,00
6		120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	0,50	4 095,00	0,00	2 047,50	2 047,50	0,00	0,00
7		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	12,60	136,00	0,00	1 713,60	1 713,60	0,00	0,00
8		122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	12,60	28,70	0,00	361,62	361,62	0,00	0,00
9		122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	18,80	364,00	0,00	6 843,20	6 843,20	0,00	0,00
10		122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	18,80	41,30	0,00	776,44	776,44	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				0,00	8 718,45	8 718,45		0,00
11		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	26,30	164,50	0,00	4 326,35	4 326,35	0,00	0,00
12		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	26,30	167,00	0,00	4 392,10	4 392,10	0,00	0,00
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	5 926,26	5 926,26		0,00
13		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	26,30	195,00	0,00	5 128,50	5 128,50	0,00	0,00
14		171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	5,10	42,60	0,00	217,26	217,26	0,00	0,00
15		171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	21,50	27,00	0,00	580,50	580,50	0,00	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	3 711,50	3 711,50		0,00
16		181201102R00	Úprava pláňe v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	173,00	10,50	0,00	1 816,50	1 816,50	0,00	0,00
17		182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	50,00	37,90	0,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				43 989,01	9 446,99	53 436,00		101,58
18		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm	m2	173,00	110,00	15 942,12	3 087,88	19 030,00	0,29	50,45
19		564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	84,00	155,00	11 163,84	1 856,16	13 020,00	0,39	32,45
20		567115113R00	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	74,00	289,00	16 883,05	4 502,95	21 386,00	0,25	18,69
		57	Kryty šterkových a živičných komunikací a ploch				43 710,82	12 744,18	56 455,00		33,57
21		574391111R00	Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 10 cm	m2	70,00	196,00	11 372,48	2 347,52	13 720,00	0,23	15,75
22		577131211R00	Beton asfalt. ABS tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	70,00	261,00	13 405,62	4 864,38	18 270,00	0,10	7,10
23		577151213R00	Beton asfalt. ABJ tř.2 do 3 m, tl. 6 cm	m2	70,00	349,50	18 932,72	5 532,28	24 465,00	0,15	10,72
		59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				1 942,08	14 685,72	16 627,80		4,10
24		596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	74,00	205,00	1 942,08	13 227,92	15 170,00	0,06	4,10
25		596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	74,00	19,70	0,00	1 457,80	1 457,80	0,00	0,00

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				21 820,00	0,00	21 820,00		0,00
26		900006VD	Vytyčení podzemních sítí	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
27		900004VD	Vytyčení chodníku	m	49,00	80,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00
28		900005VD	Zaměření chodníku	km	0,05	100 000,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00
29		900011VD	Zkouška únosnosti pláňe	kpl.	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				21 171,43	13 530,77	34 702,20		14,96
30		917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	108,00	180,00	13 213,55	6 226,45	19 440,00	0,14	14,70
31		919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	61,00	139,50	5 035,58	3 473,92	8 509,50	0,00	0,26
32		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 6 cm	m	61,00	72,80	2 922,30	1 518,50	4 440,80	0,00	0,00
33		919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	61,00	37,90	0,00	2 311,90	2 311,90	0,00	0,00
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	390,00	390,00		0,11
34		976071111R00	Vybourání kovových zábradlí	m	3,00	130,00	0,00	390,00	390,00	0,04	0,11
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	4 284,56	4 284,56		0,00
35		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	80,19	24,00	0,00	1 924,44	1 924,44	0,00	0,00
36		998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	90,77	26,00	0,00	2 360,12	2 360,12	0,00	0,00
		H23	Plochy a úpravy území				0,00	0,69	0,69		0,00
37		998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,00	688,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00
		M46	Zemní práce při montážích				113,78	636,22	750,00		0,00
38		460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně osiva	m2	50,00	15,00	113,78	636,22	750,00	0,00	0,00
		S0	Přesuny sutí				0,00	6 075,44	6 075,44		0,00
39		979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,11	624,00	0,00	69,26	69,26	0,00	0,00
40		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	29,82	41,50	0,00	1 237,53	1 237,53	0,00	0,00
41		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	119,28	10,70	0,00	1 276,30	1 276,30	0,00	0,00
42		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	29,82	115,00	0,00	3 429,30	3 429,30	0,00	0,00
43		979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,11	568,00	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00
		S979VD	Přesun hmot a sutí				4 305,00	0,00	4 305,00		0,00
44		979006VD	Poplatek za skládku kamene s příměsí do 5%	t	21,00	100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
45		979007VD	Poplatek za skládku asfaltu	t	8,82	250,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál				27 296,00	0,00	27 296,00		16,74
46		59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	45,00	104,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,08	3,60
47		59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	8,00	109,00	872,00	0,00	872,00	0,05	0,38
48		59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	51,00	116,00	5 916,00	0,00	5 916,00	0,06	2,81
49		59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00	373,00	746,00	0,00	746,00	0,06	0,13
50		59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,00	373,00	746,00	0,00	746,00	0,06	0,13
51		59245308	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x6 (šedá)	m2	71,00	181,00	12 851,00	0,00	12 851,00	0,13	9,30
52		59245267	Dlažba betonová zámková barevná pro nevidomé 20x10x6 (červená)	m2	3,00	495,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,13	0,39
Celkem:									285 648,26		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH	Objednatel:	Město Chotěboř	IČ/DIČ:	00267538/
Druh stavby:	F.1. - Chodník "E" a "F"	Projektant:	Drupos-projekt v.o.s., Příčná 260, Havlí	IČ/DIČ:	13585029/CZ13585029
Lokalita:	Počátky u Chotěboře	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	55
JKSO:		Zpracoval:	Křížková Eva	Datum:	22.4.2010

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky					Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem			NUS celkem		

Základ 0%					
Základ 15%		DPH 15%		Celkem bez DPH	382 060,05
Základ 21%	382 060,05	DPH 21%	80 232,61	Celkem včetně DPH	462 292,66

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PLOCH V POČÁTKÁCH	Objednatel:	Město Chotěboř
Druh stavby:	F.1. - Chodník "E" a "F"	Projektant:	Drupos-projekt v.o.s., Příčná 260, Havlíčkův Brod
Lokalita:	Počátky u Chotěboře	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Křížková Eva	Zpracováno dne:	22.4.2010

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	153,75	44 473,65	44 627,40	44,35
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	14 757,23	14 757,23	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	10 106,50	10 106,50	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	2 855,14	2 855,14	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	7 521,50	7 521,50	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	59 515,78	13 621,72	73 137,50	114,28
	57	Kryty štěrkových a živichných komunikací a ploch	24 353,16	7 100,34	31 453,50	18,70
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	3 336,39	22 324,91	25 661,30	7,95
	89	Ostatní konstrukce	15 000,00	0,00	15 000,00	0,05
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	29 416,00	0,00	29 416,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunika	31 962,36	18 790,44	50 752,80	26,55
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	4 740,84	4 740,84	0,00
	H23	Plochy a úpravy území	0,00	0,07	0,07	0,00
	M46	Zemní práce při montážích	318,57	1 781,43	2 100,00	0,00
	S0	Přesuny sutí	0,00	9 715,87	9 715,87	0,00
	S979VD	Přesun hmot a sutí	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00
		Ostatní materiál	53 818,40	0,00	53 818,40	29,96

Celkem:

382 060,05

Stavební rozpočet

Název stavby:	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PLOCH V POČÁTKÁCH	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Chotěboř
Druh stavby:	F.1. - Chodník "E" a "F"	Začátek výstavby:	Projektant:	Drupos-projekt v.o.s., Příčná 260, Havlíčkův
Lokalita:	Počátky u Chotěboře	Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 22.4.2010	Zpracoval:	Křížková Eva

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce				153,75	44 473,65	44 627,40		44,35
1		113151115R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6 cm	m2	52,00	195,50	0,00	10 166,00	10 166,00	0,15	8,01
2		113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 4 cm	m2	52,00	79,70	0,00	4 144,40	4 144,40	0,10	5,10
3		113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	52,00	145,00	0,00	7 540,00	7 540,00	0,13	6,76
4		113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	52,00	215,00	0,00	11 180,00	11 180,00	0,24	12,22
5		113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	52,00	215,00	0,00	11 180,00	11 180,00	0,24	12,22
6		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	208,50	153,75	263,25	417,00	0,02	0,05
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	14 757,23	14 757,23		0,00
7		120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	0,50	372,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
8		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	22,30	136,00	0,00	3 032,80	3 032,80	0,00	0,00
9		122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	22,30	28,70	0,00	640,01	640,01	0,00	0,00
10		122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	33,40	285,00	0,00	9 519,00	9 519,00	0,00	0,00
11		122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	33,40	41,30	0,00	1 379,42	1 379,42	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				0,00	10 106,50	10 106,50		0,00
12		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	49,30	95,00	0,00	4 683,50	4 683,50	0,00	0,00
13		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	49,30	110,00	0,00	5 423,00	5 423,00	0,00	0,00
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	2 855,14	2 855,14		0,00
14		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	49,30	25,00	0,00	1 232,50	1 232,50	0,00	0,00
15		171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	6,40	42,60	0,00	272,64	272,64	0,00	0,00
16		171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	50,00	27,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	7 521,50	7 521,50		0,00
17		181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	211,00	10,50	0,00	2 215,50	2 215,50	0,00	0,00
18		182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	140,00	37,90	0,00	5 306,00	5 306,00	0,00	0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				59 515,78	13 621,72	73 137,50		114,28
19		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm	m2	211,00	121,00	21 388,25	4 142,75	25 531,00	0,29	61,53
20		564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	47,00	170,50	6 871,08	1 142,42	8 013,50	0,39	18,15
21		567115113R00	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	137,00	289,00	31 256,45	8 336,55	39 593,00	0,25	34,60
		57	Kryty šterkových a živichých komunikací a ploch				24 353,16	7 100,34	31 453,50		18,70
22		574391111R00	Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 10 cm	m2	39,00	196,00	6 336,09	1 307,91	7 644,00	0,23	8,78
23		577131211R00	Beton asfalt. ABS tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	39,00	261,00	7 468,84	2 710,16	10 179,00	0,10	3,95
24		577151213R00	Beton asfalt. ABJ tř.2 do 3 m, tl. 6 cm	m2	39,00	349,50	10 548,23	3 082,27	13 630,50	0,15	5,97
		59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				3 336,39	22 324,91	25 661,30		7,95
25		596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	118,00	180,00	2 719,16	18 520,84	21 240,00	0,06	6,54

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
26		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	19,00	210,00	617,23	3 372,77	3 990,00	0,07	1,40
27		596215045R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2	m2	19,00	22,70	0,00	431,30	431,30	0,00	0,00
		89	Ostatní konstrukce				15 000,00	0,00	15 000,00		0,05
28		890085VD	Zajištění stability sloupu veřejného osvětlení	kus	4,00	2 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
29		890086VD	Posunutí dřevěného sloupu místního rozhlasu	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,05	0,05
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				29 416,00	0,00	29 416,00		0,00
30		900006VD	Vytyčení podzemních sítí	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
31		900004VD	Vytyčení chodníku	m	91,20	80,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00
32		900005VD	Zaměření chodníku	km	0,09	100 000,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00
33		900011VD	Zkouška únosnosti pláně	kpl.	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				31 962,36	18 790,44	50 752,80		26,55
34		917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	193,00	180,00	23 613,11	11 126,89	34 740,00	0,14	26,27
35		919721211R00	Dilatační spáry ukládané vyplněné asfalt. závlivkou	m	64,00	139,50	5 283,23	3 644,77	8 928,00	0,00	0,28
36		919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 6cm	m	64,00	72,80	3 066,02	1 593,18	4 659,20	0,00	0,00
37		919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	64,00	37,90	0,00	2 425,60	2 425,60	0,00	0,00
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	4 740,84	4 740,84		0,00
38		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	146,70	24,00	0,00	3 520,70	3 520,70	0,00	0,00
39		998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živич. a bet.	t	50,84	24,00	0,00	1 220,14	1 220,14	0,00	0,00
		H23	Plochy a úpravy území				0,00	0,07	0,07		0,00
40		998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,00	24,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
		M46	Zemní práce při montážích				318,57	1 781,43	2 100,00		0,00
41		460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně osiva	m2	140,00	15,00	318,57	1 781,43	2 100,00	0,00	0,00
		S0	Přesuny sutí				0,00	9 715,87	9 715,87		0,00
42		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	44,30	61,50	0,00	2 724,70	2 724,70	0,00	0,00
43		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	177,22	10,70	0,00	1 896,21	1 896,21	0,00	0,00
44		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	44,30	115,00	0,00	5 094,96	5 094,96	0,00	0,00
		S979VD	Přesun hmot a sutí				6 396,00	0,00	6 396,00		0,00
45		979006VD	Poplatek za skládku kamene s příměsí do 5%	t	31,20	100,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00
46		979007VD	Poplatek za skládku asfaltu	t	13,10	250,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál				53 818,40	0,00	53 818,40		29,96
47		59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	30,00	104,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,08	2,40
48		59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	35,00	109,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,05	1,68
49		59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	125,00	116,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,06	6,88
50		59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00	373,00	746,00	0,00	746,00	0,06	0,13
51		59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,06	0,06
52		59245267	Dlažba betonová zámková barevná pro nevidomé 20x10x6 (červená)	m2	13,60	495,00	6 732,00	0,00	6 732,00	0,13	1,78
53		59245308	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x6 (šedá)	m2	104,40	181,00	18 896,40	0,00	18 896,40	0,13	13,68
54		59245266	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x8 (šedá)	m2	19,00	244,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,18	3,34
55		880048VD	Dělená chránička Kopohalf 110 dod.+mont.	m	2,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,01
							Celkem:		382 060,05		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH	Objednatel:	Město Chotěboř	IČ/DIČ:	00267538/
Druh stavby:	F.2. - Kanalizace chodník C a D	Projektant:	Drupos-projekt v.o.s., Příčná 260, Havlí	IČ/DIČ:	13585029/CZ13585029
Lokalita:	Počátky u Chotěboře	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	102
JKSO:		Zpracoval:	Křížková Eva	Datum:	28.5.2010

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště			
	Montáž						Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy			
	Montáž						Provozní vlivy	
"M"	Dodávky				Ostatní			
	Montáž						NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem		NUS celkem			

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	
Základ 21%	546 347,84	DPH 21%	114 733,05
		Celkem bez DPH	546 347,84
		Celkem včetně DPH	661 080,89

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PLOCH V POČÁTKÁCH	Objednatel:	Město Chotěboř
Druh stavby:	F.2. - Kanalizace chodník C a D	Projektant:	Drupos-projekt v.o.s., Příčná 260, Havlíčkův Brod
Lokalita:	Počátky u Chotěboře	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Křížková Eva	Zpracováno dne:	28.5.2010

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	210,86	30 966,78	31 177,64	15,26
	13	Hloubené vykopávky	3 638,26	37 819,57	41 457,83	0,26
	15	Roubení	955,65	12 244,35	13 200,00	0,17
	16	Přemístění výkopku	3 230,00	23 236,50	26 466,50	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	3 053,54	7 532,48	10 586,02	10,03
	31	Zdi podpěrné a volné	1 258,90	883,10	2 142,00	0,42
	34	Stěny a příčky	133,43	1 686,57	1 820,00	0,01
	35	Stoky	0,00	2 666,16	2 666,16	0,00
	38	Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do staveb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,05
	41	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)	2 217,58	769,22	2 986,80	0,08
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby krc	39 156,14	11 884,36	51 040,50	85,13
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršk	2 775,90	2 559,30	5 335,20	2,84
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	6 408,89	1 141,11	7 550,00	16,95
	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch	15 611,01	4 551,49	20 162,50	11,99
	81	Potrubí z trub betonových	13,16	24 063,64	24 076,80	0,00
	82	Potrubí z trub železobetonových a předpjatých	4,75	9 925,25	9 930,00	0,00
	87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čed	3 002,45	1 002,45	4 004,90	0,00
	89	Ostatní konstrukce	55 534,81	55 369,09	110 903,90	39,89
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	12 162,00	0,00	12 162,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních	5,43	113,57	119,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí	300,18	3 719,82	4 020,00	2,23
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	694,46	694,46	0,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	2 978,81	2 978,81	0,00
	M23	Montáže potrubí	0,00	131,35	131,35	0,00
	S0	Přesuny sutí	0,00	3 482,17	3 482,17	0,00
	S979VD	Přesun hmot a sutí	2 792,30	0,00	2 792,30	0,00
		Ostatní materiál	149 461,00	0,00	149 461,00	47,79

Celkem:

546 347,84

Stavební rozpočet

Název stavby:	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PLOCH V POČÁTKÁCH	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Chotěboř
Druh stavby:	F.2. - Kanalizace chodník C a D	Začátek výstavby:	Projektant:	Drupos-projekt v.o.s., Příčná 260, Havlíčkův
Lokalita:	Počátky u Chotěboře	Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 28.5.2010	Zpracoval:	Křížková Eva

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce				210,86	30 966,78	31 177,64		15,26
1		119001401R00	Dočasné zajištění vodovodního potrubí do DN 200 mm	m	2,20	266,00	210,86	374,34	585,20	0,01	0,02
2		113151115R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6 cm	m2	24,70	195,50	0,00	4 828,85	4 828,85	0,15	3,80
3		113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 4 cm	m2	24,70	79,70	0,00	1 968,59	1 968,59	0,10	2,42
4		113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	24,70	168,00	0,00	4 149,60	4 149,60	0,13	3,21
5		113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	24,70	252,00	0,00	6 224,40	6 224,40	0,24	5,80
6		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	168,00	72,10	0,00	12 112,80	12 112,80	0,00	0,00
7		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	31,00	42,20	0,00	1 308,20	1 308,20	0,00	0,00
		13	Hloubené vykopávky				3 638,26	37 819,57	41 457,83		0,26
8		130001VD	Prohloubení rýhy pro drenáž do hl.0,2m	m	51,50	62,60	3 223,90	0,00	3 223,90	0,00	0,00
9		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,50	423,50	0,00	1 482,25	1 482,25	0,00	0,00
10		132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	42,10	136,00	0,00	5 725,60	5 725,60	0,00	0,00
11		132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	42,10	23,50	0,00	989,35	989,35	0,00	0,00
12		132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	77,30	180,00	0,00	13 914,00	13 914,00	0,00	0,00
13		132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	77,30	50,10	0,00	3 872,73	3 872,73	0,00	0,00
14		132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	14,00	250,00	120,52	3 379,48	3 500,00	0,01	0,15
15		132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	7,00	1 250,00	293,84	8 456,16	8 750,00	0,02	0,12
		15	Roubení				955,65	12 244,35	13 200,00		0,17
16		151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	176,00	50,00	955,65	7 844,35	8 800,00	0,00	0,17
17		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	176,00	25,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				3 230,00	23 236,50	26 466,50		0,00
18		160010VD	Vodorovné přemístění sypaniny do 5000m	m3	34,00	95,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00
19		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	59,70	20,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00
20		161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	10,50	20,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
21		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	85,50	95,00	0,00	8 122,50	8 122,50	0,00	0,00
22		162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	21,00	95,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00
23		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	85,50	110,00	0,00	9 405,00	9 405,00	0,00	0,00
24		167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	21,00	110,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00
		17	Konstrukce ze zemín				3 053,54	7 532,48	10 586,02		10,03
25		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	106,50	25,00	0,00	2 662,50	2 662,50	0,00	0,00
26		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,80	92,90	0,00	2 861,32	2 861,32	0,00	0,00
27		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně prosívky	m3	5,90	858,00	3 053,54	2 008,66	5 062,20	1,70	10,03
		31	Zdi podpěrné a volné				1 258,90	883,10	2 142,00		0,42
28		317120010RAA	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm včetně RZP 1/10	kus	2,00	340,00	391,26	288,74	680,00	0,07	0,13
29		317120012RAA	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm včetně RZP 2/10	kus	2,00	417,50	474,63	360,37	835,00	0,08	0,17
30		317120012RAE	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm včetně RZP 3/150	kus	1,00	627,00	393,01	233,99	627,00	0,12	0,12

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		34	Stěny a příčky				133,43	1 686,57	1 820,00		0,01
31		348171211R00	Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m	m	2,00	910,00	133,43	1 686,57	1 820,00	0,00	0,01
		35	Stoky				0,00	2 666,16	2 666,16		0,00
32		359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	41,40	64,40	0,00	2 666,16	2 666,16	0,00	0,00
		38	Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)				5 000,00	0,00	5 000,00		0,05
33		380001VD	Zřízení a odstranění provizorní čerpací jímky s kamenným dnem vč. materiálu	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,05	0,05
		41	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)				2 217,58	769,22	2 986,80		0,08
34		411361721R00	Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S)	t	0,08	39 300,00	2 217,58	769,22	2 986,80	1,02	0,08
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)				39 156,14	11 884,36	51 040,50		85,13
35		451573111R00	Lože pod potrubí z písku (prosívky)	m3	25,00	645,00	10 461,07	5 663,93	16 125,00	1,89	47,27
36		451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě (drenáž)	m3	3,10	947,00	2 004,25	931,45	2 935,70	1,70	5,28
37		457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový (tvrzený)	m3	2,40	3 035,00	5 499,45	1 784,55	7 284,00	2,42	5,80
38		452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	11,00	2 150,00	20 325,28	3 324,72	23 650,00	2,36	25,91
39		451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	3,60	290,50	866,09	179,71	1 045,80	0,24	0,87
		46	Žpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)				2 775,90	2 559,30	5 335,20		2,84
40		465511511R00	Dlažba z lom. kam. do betonu do 20 m2 vysp. MCs, 15 cm	m2	3,60	1 482,00	2 775,90	2 559,30	5 335,20	0,79	2,84
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				6 408,89	1 141,11	7 550,00		16,95
41		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm	m2	25,00	131,50	2 754,06	533,44	3 287,50	0,29	7,29
42		564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	25,00	170,50	3 654,83	607,67	4 262,50	0,39	9,66
		57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch				15 611,01	4 551,49	20 162,50		11,99
43		574391111R00	Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 10 cm	m2	25,00	196,00	4 061,60	838,40	4 900,00	0,23	5,63
44		577131211R00	Beton asfalt. ABS tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	25,00	261,00	4 787,72	1 737,28	6 525,00	0,10	2,54
45		577151213R00	Beton asfalt. ABJ tř.2 do 3 m, tl. 6 cm	m2	25,00	349,50	6 761,69	1 975,81	8 737,50	0,15	3,83
		81	Potrubí z trub betonových				13,16	24 063,64	24 076,80		0,00
46		812472121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 800	m	26,40	912,00	13,16	24 063,64	24 076,80	0,00	0,00
		82	Potrubí z trub železobetonových a předpjatých				4,75	9 925,25	9 930,00		0,00
47		822472111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	15,00	662,00	4,75	9 925,25	9 930,00	0,00	0,00
		87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				3 002,45	1 002,45	4 004,90		0,00
48		871353121R00	Montáž trub z tvrdého PP, gumový kroužek, DN 200	m	2,00	23,60	0,29	46,91	47,20	0,00	0,00
49		870004VD	Napojení potrubí z PP do betonových trub DN800	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
50		871393121R00	Montáž trub z tvrdého PP, gumový kroužek, DN 400	m	7,50	50,10	2,16	373,59	375,75	0,00	0,00
51		871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	51,50	11,30	0,00	581,95	581,95	0,00	0,00
		89	Ostatní konstrukce				55 534,81	55 369,09	110 903,90		39,89
52		892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	2,00	18,80	2,42	35,18	37,60	0,00	0,00
53		892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	1,00	2 150,00	341,80	1 808,20	2 150,00	0,00	0,00
54		892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	7,50	45,00	50,59	286,91	337,50	0,00	0,00
55		892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	2,00	3 060,00	1 161,29	4 958,71	6 120,00	0,00	0,00
56		892671111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 800, vodou	m	41,40	85,00	979,81	2 539,19	3 519,00	0,00	0,00
57		892673111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 800, vodou	sada	2,00	3 835,00	2 082,32	5 587,68	7 670,00	0,00	0,00
58		895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky	kus	1,00	7 360,00	6 178,38	1 181,62	7 360,00	2,93	2,93
59		899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00	608,00	10,55	597,45	608,00	0,01	0,01
60		899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	4,00	289,50	33,15	1 124,85	1 158,00	0,01	0,03
61		894411131R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 400	kus	1,00	11 110,00	3 340,06	7 769,94	11 110,00	2,27	2,27
62		894403011R00	Osazení betonových dílců (desky)	kus	2,00	255,00	87,79	422,21	510,00	0,04	0,08
63		894201161R00	Dno šachet z betonu V 4 - B 30, tl. nad 20 cm	m3	5,20	3 405,00	13 908,94	3 797,06	17 706,00	2,52	13,12

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
64		894201261R00	Stěny šachet z betonu V 4 - B 30, tl. nad 20 cm	m3	6,50	3 340,00	17 562,70	4 147,30	21 710,00	2,52	16,40
65		894502201R00	Bednění stěn šachet pravoúhlých oboustranné	m2	63,00	310,00	3 226,58	16 303,42	19 530,00	0,00	0,29
66		894503111R00	Bednění deskových stropů šachet, jakýkoliv rozměr	m2	13,20	289,00	472,81	3 341,99	3 814,80	0,00	0,05
67		894302152R00	Strop šachet z železobetonu V 4 - B 20	m3	1,90	3 315,00	5 141,28	1 157,22	6 298,50	2,45	4,65
68		899501111R00	Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži	kus	3,00	123,50	235,70	134,80	370,50	0,00	0,01
69		899502111R00	Stupadla kapsová osazovaná při zdění a betonáži	kus	6,00	149,00	718,64	175,36	894,00	0,01	0,05
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				12 162,00	0,00	12 162,00		0,00
70		900006VD	Vytyčení podzemních sítí	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
71		900002VD	Vytyčení trasy kanalizace	m	50,90	80,00	4 072,00	0,00	4 072,00	0,00	0,00
72		900003VD	Zaměření trasy kanalizace	km	0,05	100 000,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				5,43	113,57	119,00		0,00
73		953941212R00	Osazování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí	kus	1,00	119,00	5,43	113,57	119,00	0,00	0,00
		96	Bourání konstrukcí				300,18	3 719,82	4 020,00		2,23
74		969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm	m	24,00	167,50	300,18	3 719,82	4 020,00	0,09	2,23
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	694,46	694,46		0,00
75		998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	28,94	24,00	0,00	694,46	694,46	0,00	0,00
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	2 978,81	2 978,81		0,00
76		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,23	24,00	0,00	101,40	101,40	0,00	0,00
77		998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	119,89	24,00	0,00	2 877,41	2 877,41	0,00	0,00
		M23	Montáže potrubí				0,00	131,35	131,35		0,00
78		230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	2,00	9,80	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00
79		230230080R00	Čištění potrubí, DN 400	m	7,50	14,90	0,00	111,75	111,75	0,00	0,00
		S0	Přesuny sutí				0,00	3 482,17	3 482,17		0,00
80		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	17,47	41,50	0,00	725,09	725,09	0,00	0,00
81		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	69,89	10,70	0,00	747,80	747,80	0,00	0,00
82		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	17,47	115,00	0,00	2 009,28	2 009,28	0,00	0,00
		S979VD	Přesun hmot a sutí				2 792,30	0,00	2 792,30		0,00
83		979002VD	Poplatek za skládku betonu s příměsí do 5%	t	2,23	150,00	334,80	0,00	334,80	0,00	0,00
84		979007VD	Poplatek za skládku asfaltu	t	6,22	250,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00
85		979006VD	Poplatek za skládku kamene s příměsí do 5%	t	9,02	100,00	901,50	0,00	901,50	0,00	0,00
			Ostatní materiál				149 461,00	0,00	149 461,00		47,79
86		884001VD	Žebrované kanalizační potrubí z PP DN200 SN8	m	2,00	327,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,01
87		883013VD	Litínová mříž s rámem D400 500x500	kus	1,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,11	0,11
88		890010VD	Koš kalový	kus	1,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,01	0,01
89		883027VD	Kanalizační poklop litinový REXEL D400 kruhový s ventilací	kus	4,00	2 420,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,06	0,22
90		59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000	kus	1,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00
91		59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,45	0,45
92		884016VD	Žebrované kanalizační potrubí z PP DN400 SN8	m	7,50	1 508,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,01	0,10
93		884030VD	Drenážní potrubí PP DN100 Euroflex	m	51,50	20,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,08	4,12
94		59223130	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 80/250	kus	8,00	4 475,00	35 800,00	0,00	35 800,00	2,39	19,12
95		59223127.A	Trouba betonová propojovací TBH-Q 80/200 PR	kus	2,00	4 475,00	8 950,00	0,00	8 950,00	1,71	3,41
96		59222412	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 800/2500 integro	kus	6,00	6 073,00	36 438,00	0,00	36 438,00	2,23	13,39
97		59223783.A	Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 80/112/20/20	kus	12,00	204,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,09	1,04
98		59224130	Deska přechodová TZK-Q.1 150-100/25	kus	1,00	5 027,00	5 027,00	0,00	5 027,00	0,93	0,93
99		59223130	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 80/110	kus	1,00	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	2,39	2,39

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
100		59223130	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 80/130	kus	1,00	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	2,39	2,39
101		890069VD	Mříž vtoková 120x100cm včetně rámu	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,03	0,03
102		890015VD	Zábradlí výšky 110cm žárově pozink.	m	2,00	4 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,04	0,07
Celkem:							546 347,84				

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH	Objednatel:	Město Chotěboř	IČ/DIČ:	00267538/
Druh stavby:	F.2. - Kanalizace chodník E a F	Projektant:	Drupos-projekt v.o.s., Příčná 260, Havlí	IČ/DIČ:	13585029/CZ13585029
Lokalita:	Počátky u Chotěboře	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	28.5.2010	Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:	Křížková Eva	Datum:	28.5.2010

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky					Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem			NUS celkem		

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	Celkem bez DPH 42 355,59
Základ 21%	42 355,59	DPH 21%	8 894,67
		Celkem včetně DPH 51 250,26	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PLOCH V POČÁTKÁCH	Objednatel:	Město Chotěboř
Druh stavby:	F.2. - Kanalizace chodník E a F	Projektant:	Drupos-projekt v.o.s., Příčná 260, Havlíčkův Brod
Lokalita:	Počátky u Chotěboře	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Křížková Eva	Zpracováno dne:	28.5.2010

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky	22,82	1 912,18	1 935,00	0,01
	16	Přemístění výkopku	460,60	2 329,92	2 790,52	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	1 130,65	1 921,29	3 051,94	3,74
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby krc	331,64	179,56	511,20	1,13
	87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čed	6 000,72	117,28	6 118,00	0,00
	89	Ostatní konstrukce	12 377,86	3 558,14	15 936,00	5,88
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	668,93	668,93	0,00
	M23	Montáže potrubí	0,00	49,00	49,00	0,00
		Ostatní materiál	7 395,00	0,00	7 395,00	0,25
Celkem:					42 355,59	

Stavební rozpočet

Název stavby:	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PLOCH V POČÁTKÁCH	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Chotěboř
Druh stavby:	F.2. - Kanalizace chodník E a F	Začátek výstavby:	Projektant:	Drupos-projekt v.o.s., Příčná 260, Havlíčkův
Lokalita:	Počátky u Chotěboře	Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Křížková Eva

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		13	Hloubené vykopávky				22,82	1 912,18	1 935,00		0,01
1		132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,20	180,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
2		132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	2,20	20,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
3		132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	4,10	180,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
4		132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	4,10	20,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
5		132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	0,70	250,00	6,03	168,97	175,00	0,01	0,01
6		132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	0,40	1 250,00	16,79	483,21	500,00	0,02	0,01
		16	Přemístění výkopku				460,60	2 329,92	2 790,52		0,00
7		160010VD	Vodorovné přemístění sypaniny do 5000m	m3	2,80	164,50	460,60	0,00	460,60	0,00	0,00
8		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,30	76,40	0,00	481,32	481,32	0,00	0,00
9		161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,10	107,00	0,00	117,70	117,70	0,00	0,00
10		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3,70	164,50	0,00	608,65	608,65	0,00	0,00
11		162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	1,10	234,00	0,00	257,40	257,40	0,00	0,00
12		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,70	167,00	0,00	617,90	617,90	0,00	0,00
13		167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	1,10	224,50	0,00	246,95	246,95	0,00	0,00
		17	Konstrukce ze zemin				1 130,65	1 921,29	3 051,94		3,74
14		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	4,80	195,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00
15		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,60	92,90	0,00	241,54	241,54	0,00	0,00
16		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně prosívky	m3	2,20	852,00	1 130,65	743,75	1 874,40	1,70	3,74
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)				331,64	179,56	511,20		1,13
17		451573111R00	Lože pod potrubí z písku (prosívky)	m3	0,60	852,00	331,64	179,56	511,20	1,89	1,13
		87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				6 000,72	117,28	6 118,00		0,00
18		871353121R00	Montáž trub z tvrdého PP, gumový kroužek, DN 200	m	5,00	23,60	0,72	117,28	118,00	0,00	0,00
19		870004VD	Napojení potrubí z PP do betonových trub DN400	kus	2,00	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		89	Ostatní konstrukce				12 377,86	3 558,14	15 936,00		5,88
20		895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky	kus	2,00	7 360,00	12 356,76	2 363,24	14 720,00	2,93	5,86
21		899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	2,00	608,00	21,10	1 194,90	1 216,00	0,01	0,02
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				3 900,00	0,00	3 900,00		0,00
22		900006VD	Vytyčení podzemních sítí	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
23		900002VD	Vytyčení trasy kanalizace	m	5,00	80,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
24		900003VD	Zaměření trasy kanalizace	km	0,01	100 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	668,93	668,93		0,00
25		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,14	109,00	0,00	668,93	668,93	0,00	0,00


Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		M23	Montáže potrubí				0,00	49,00	49,00		0,00
26		230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	5,00	9,80	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál				7 395,00	0,00	7 395,00		0,25
27		884001VD	Žebrované kanalizační potrubí z PP DN200 SN8	m	5,00	327,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,02
28		883013VD	Litínová mříž s rámem D400 500x500	kus	2,00	2 300,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,11	0,22
29		890010VD	Koš kalový	kus	2,00	580,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,01	0,01
Celkem:									42 355,59		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PLOCH V POČÁTKÁCH		JKSO	
Objekt	00 Vedlejší a ostatní náklady		SKP	
			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Počátky - rekonstrukce chodníků podél II/351		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Tomáš Petr		Typ rozpočtu	
Investor	Město Chotěboř			
Dodavatel			Zakázkové číslo	0-13
Rozpočtoval	Ing. Tomáš Petr		Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			70 000,00
Ostatní náklady			43 000,00
Celkem			113 000,00

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Ing. Tomáš Petr			
Datum : 12.6.2017	Datum :  Iva D Pro IC: 41275278 BIC: CZ063170291		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21 %		113 000,00 CZK
DPH	21 %		23 730,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			136 730,00 CZK

Poznámka :

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PLOCH V POČÁTKÁCH
Objekt:	00 Vedlejší a ostatní náklady

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	0051	Vedlejší rozpočtové náklady ve fázi provádění stavby				
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
2	005121020R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
4	0051UD01	Přechodné dopravní značení a opatření	soubor	1,00	40 000,00	40 000,00
	CELKEM ZA	0051 Vedlejší rozpočtové náklady ve fázi provádění stavby				70 000,00
Díl:	0052	Ostatní náklady stavby				
1	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
2	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
3	0052UD01	Geometrický plán	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
	CELKEM ZA	0052 Ostatní náklady stavby				43 000,00

