



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  
v platném znění na stavební zakázku

### I. Smluvní strany

#### I.1. Objednatel:

##### **MĚSTO CHOTĚBOŘ**

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd  
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř  
IČO: 00267538  
DIČ: CZ00267538  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 3242670369/0800

dále jen **objednatel**

#### I.2. Zhotovitel:

##### **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 16, 586 01 Jihlava  
Zřizovatel: Kraj vysočina  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ 00090450  
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 18330681/0100  
telefon: 567 117 158  
e-mail: ksusv@ksusv.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocnění jednat :

za zhotovitele:

Mgr. Miroslav Báňa, MBA – ve věcech smluvních

Oldřich Dušátko – ve věcech technických

za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd – ve věcech smluvních (tel.: 569 641 107)

Ing. Zdenka Pospíchalová – ve věcech technických (tel.: 569 641 116)

## II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

### **„DOBKOV – ÚPRAVA NÁVSI A AUTOBUSOVÝCH ZÁLIVŮ“**

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky.

II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté zadávací dokumentace.

II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla zadávací dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu doзору k odsouhlasení.

## IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| ▪ zahájení stavebních prací:  | <b>po podpisu smlouvy o dílo</b>     |
| ▪ dokončení stavebních prací: | <b>31. 07. 2018</b>                  |
| vyklizení staveniště:         | do 10 dnů po předání a převzetí díla |

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím všech samostatných částí díla, o kterých se pořídí písemné protokoly. Tyto protokoly, ve kterých objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, jsou součástí předání a převzetí díla.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- |               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| ▪ staveniště: | do 10dnů před zahájením stavby |
|---------------|--------------------------------|

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně

zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

- IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

## V. Cena díla

- V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

|                                     |                     |           |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Celková cena díla bez DPH</b>    | <b>943.477,43</b>   | <b>Kč</b> |
| <b>21% DPH</b>                      | <b>198.130,26</b>   | <b>Kč</b> |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b> | <b>1.141.607,85</b> | <b>Kč</b> |

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
- V.3. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti zadávací dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čis. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

## VI. Fakturace a plnění

- VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V. 1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí faktury vystaví zhotovitel dle dokončených samostatných částí. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.
- VI.3. Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.
- VI.4. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom

skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.

- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že **na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce**, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
- VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden předmět plnění dle Čl.II bod 1. této smlouvy.

---

## VII. Provádění díla

---

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od předání a převzetí díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.7. Zhotovitel a jiné osoby, které budou zhotovitelem pověřeny provedením díla nebo jeho části, je povinen po celou dobu realizace díla spolupracovat s koordinátorem BOZP, který bude na stavbě vykonávat svou činnost a dodržovat plán BOZP. (Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.)



## VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3. Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách.
- VIII.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

## IX. Záruka a záruční podmínky

- IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
- **60 měsíců**
  - Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí jednotlivých částí díla.
- Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
  - číslo smlouvy o dílo
  - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
  - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
  - datum zahájení a odstranění vady
  - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
  - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel

náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5. kalendářního dne**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

---

## X. Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činnostmi, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

---

## XI. Smluvní pokuty

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,20%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,20%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **10.000,00 Kč** za každý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.

XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

## **XII. Odstoupení od smlouvy**

XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebních prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.

XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatel) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

## **XIII. Závěrečná ustanovení**

XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

*Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 505 RM, dne 04.10.2017*

*Příloha č. 1 – Položkový rozpočet*

V Chotěboři **06-12-2017**

V Jihlavě 5. 12. 2017

  
Za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd  
starosta města

  
Za zhotovitele:

Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel organizace

11

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                              |                                           |                          |                         |     |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| <b>Rozpočet</b>              | <b>Úprava návsi a autobusových zálivů</b> |                          | JKSO                    |     |
| <b>Objekt</b>                |                                           |                          | SKP                     |     |
|                              |                                           |                          | Měrná jednotka          |     |
| <b>Stavba</b>                | Název stavby                              |                          | Počet jednotek          |     |
|                              | <b>Úprava návsi a autobusových zálivů</b> |                          | Náklady na m.j.         |     |
| Projektant                   | Ing. Tomáš Petr                           |                          | Typ rozpočtu            |     |
|                              |                                           |                          |                         |     |
| Investor                     | Město Chotěboř                            |                          |                         |     |
| Dodavatel                    |                                           |                          | Zakázkové číslo         | 015 |
| Rozpočtoval                  | Ing. Tomáš Petr                           |                          | Počet listů             |     |
| <b>Rozpis ceny</b>           |                                           |                          |                         |     |
| <b>Název</b>                 |                                           |                          | <b>Celkem</b>           |     |
| HSV                          |                                           |                          | 814 643,43              |     |
| PSV                          |                                           |                          | 0,00                    |     |
| MON                          |                                           |                          | 30 834,00               |     |
| Vedlejší náklady             |                                           |                          | 46 000,00               |     |
| Ostatní náklady              |                                           |                          | 52 000,00               |     |
| Celkem                       |                                           |                          | 943 477,43              |     |
| <b>Vypracoval</b>            |                                           | <b>Za zhotovitele</b>    | <b>Za objednatele</b>   |     |
| <b>Jméno :</b>               |                                           | <b>Jméno :</b>           | <b>Jméno :</b>          |     |
| Ing. Tomáš Petr              |                                           | Ing. Pavel Viktora       |                         |     |
| <b>Datum :</b> 10.3.2017     |                                           | <b>Datum :</b> 29.9.2017 | <b>Datum :</b>          |     |
| <b>Podpis :</b>              |                                           | <b>Podpis:</b>           | <b>Podpis:</b>          |     |
|                              |                                           |                          |                         |     |
| Základ pro DPH 21 %          |                                           |                          | 943 477,43 CZK          |     |
| DPH 21 %                     |                                           |                          | 198 130,26 CZK          |     |
| Zaokrouhlení                 |                                           |                          | 0,16 CZK                |     |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                                           |                          | <b>1 141 607,85 CZK</b> |     |

Poznámka :



|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Stavba: | Úprava návsi a autobusových zálivů |
| Objekt: | 00 Vedlejší a ostatní náklady      |

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                            | Celkem (Kč)      |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| 51 Vedlejší rozpočtové náklady ve fázi provádění stavby | 46 000,00        |
| 52 Ostatní náklady stavby                               | 52 000,00        |
| <b>CELKEM ZA OBJEKT</b>                                 | <b>98 000,00</b> |





## Položkový rozpočet stavby

| Stavba: Úprava návsi a autobusových zářlív |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                       |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|
| Objekt: 00 Vedlejší a ostatní náklady      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                       |
| P. č.                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | množství | cena / MJ celkem (Kč) |
| Díl:                                       | 0051          | Vedlejší rozpočtové náklady ve fázi provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                       |
| 1                                          | 005111020R    | Vytyčení stavby a st. inženýrských sítí<br>Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 1,00     | 22500,00 22 500,00    |
| 2                                          | 005121010R    | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.<br>Provoz zařízení staveniště | soubor | 1,00     | 5000,00 5 000,00      |
| 3                                          | 005121020R    | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.                                                       | soubor | 1,00     | 2000,00 2 000,00      |
| 4                                          | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště<br>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                 | soubor | 1,00     | 1500,00 1 500,00      |
| 5                                          | 0051UD01      | Přechodné dopravní značení a opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,00     | 15000,00 15 000,00    |
|                                            | CELKEM ZA     | 0051 Vedlejší rozpočtové náklady ve fázi provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          | 46 000,00             |
| Díl:                                       | 0052          | Ostatní náklady stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                       |
| 6                                          | 005231010R    | Zkoušky<br>Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek hutnění podloží a podkladních vrstev.                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00     | 35000,00 35 000,00    |
| 7                                          | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00     | 5000,00 5 000,00      |
| 8                                          | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení + gometrický plán                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,00     | 12000,00 12 000,00    |
|                                            | CELKEM ZA     | 0051 Vedlejší rozpočtové náklady ve fázi provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          | 52 000,00             |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                              |                                               |                       |                 |                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Rozpočet</b>              | <b>101 Úprava návsi a autobusových zálivů</b> |                       | JKSO            |                       |
| <b>Objekt</b>                | SO101                                         |                       | SKP             |                       |
|                              |                                               |                       | Měrná jednotka  |                       |
| <b>Stavba</b>                | Název stavby                                  |                       | Počet jednotek  |                       |
|                              | <b>Úprava návsi a autobusových zálivů</b>     |                       | Náklady na m.j. |                       |
| <b>Projektant</b>            | Ing. Tomáš Petr                               |                       | Typ rozpočtu    |                       |
| <b>Investor</b>              | Město Chotěboř                                |                       |                 |                       |
| <b>Dodavatel</b>             |                                               |                       | Zakázkové číslo | 015                   |
| <b>Rozpočtoval</b>           | Ing. Tomáš Petr                               |                       | Počet listů     |                       |
| <b>Rozpis ceny</b>           |                                               |                       |                 |                       |
| <b>Název</b>                 |                                               | <b>Celkem</b>         |                 |                       |
| HSV                          |                                               | 529 706,04            |                 |                       |
| PSV                          |                                               | 0,00                  |                 |                       |
| MON                          |                                               | 0,00                  |                 |                       |
| Vedlejší náklady             |                                               | 0,00                  |                 |                       |
| Ostatní náklady              |                                               | 0,00                  |                 |                       |
| Celkem                       |                                               | 529 706,04            |                 |                       |
| <b>Vypracoval</b>            |                                               | <b>Za zhotovitele</b> |                 | <b>Za objednatele</b> |
| <b>Jméno :</b>               |                                               | <b>Jméno :</b>        |                 | <b>Jméno :</b>        |
| Ing. Tomáš Petr              |                                               | Ing. Pavel Viktora    |                 |                       |
| <b>Datum :</b>               |                                               | <b>Datum :</b>        |                 | <b>Datum :</b>        |
| 10.3.2017                    |                                               | 29.9.2017             |                 |                       |
| <b>Podpis :</b>              |                                               | <b>Podpis:</b>        |                 | <b>Podpis:</b>        |
|                              |                                               |                       |                 |                       |
| Základ pro DPH 21 %          |                                               |                       |                 | 529 706,04 CZK        |
| DPH 21 %                     |                                               |                       |                 | 111 238,27 CZK        |
| Zaokrouhlení                 |                                               |                       |                 | 0,28 CZK              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                                               |                       |                 | <b>640 944,59 CZK</b> |

Poznámka :



|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Stavba: | Úprava návsi a autobusových zálivů       |
| Objekt: | SO101 Úprava návsi a autobusových zálivů |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                       | Celkem (Kč)       |
|------------------------------------|-------------------|
| 1 Zemní a bourací práce            | 100 748,31        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce    | 17 255,93         |
| 4 Vodorovné konstrukce             | 756,90            |
| 5 Komunikace                       | 266 386,86        |
| 8 Trubní vedení                    | 24 097,26         |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání      | 15 225,00         |
| 91 Doplňující práce na komunikaci  | 63 031,30         |
| 97 Přesuny suti a vybouraných hmot | 36 422,80         |
| 99 Staveništní přesun hmot         | 5 781,66          |
| <b>CELKEM ZA OBJEKT</b>            | <b>529 706,04</b> |



# Položkový rozpočet stavby

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Stavba: | Úprava návsi a autobusových zálivů       |
| Objekt: | SO101 Úprava návsi a autobusových zálivů |

| P. č.         | Číslo položky    | Název položky                                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní a bourací práce</b>                                                                                   |     |          |           |                   |
| 1             | 113107122R00     | Odstanění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 20 cm St. Chodník                                               | m2  | 4,98     | 227,94    | 1 135,44          |
| 2             | 113107122R00     | Odstanění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 20 cm St. komunikace                                            | m2  | 114,30   | 227,94    | 26 053,57         |
| 3             | 113107141R00     | Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 7 cm St. Chodník                                                  | m2  | 33,01    | 64,38     | 2 125,07          |
| 4             | 113107142R00     | Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm St. komunikace                                              | m2  | 396,90   | 91,35     | 36 257,03         |
| 5             | 113202111R00     | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                    | m   | 54,08    | 43,50     | 2 352,63          |
| 6             | 121101103R00     | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m                                                                 | m3  | 5,19     | 34,80     | 180,67            |
| 7             | 122301102R00     | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3                                                                       | m3  | 10,11    | 112,23    | 1 134,65          |
| 8             | 132301212R00     | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 (65%) Kan. přípojky (13*1*1)*0.65                                               | m3  | 8,45     | 556,80    | 4 704,96          |
| 9             | 132401211R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 (32%) Kan. přípojky (13*1*1)*0.32                                         | m3  | 4,16     | 996,15    | 4 143,98          |
| 10            | 132501211R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 (3%) Kan. přípojky (13*1*1)*0.03                                          | m3  | 0,39     | 1165,80   | 454,66            |
| 11            | 161101101R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                                   | m3  | 7,80     | 53,94     | 420,73            |
| 12            | 161101151R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m                                                                   | m3  | 4,20     | 75,69     | 317,90            |
| 13            | 162701102R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku -vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele                    | m3  | 17,91    | 152,25    | 2 726,80          |
| 14            | 162701152R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 -vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele                               | m3  | 4,20     | 197,49    | 829,46            |
| 15            | 171102101R00     | Uložení sypaniny do násypů, zhutn. Do 95% PS                                                                   | m3  | 11,95    | 33,06     | 394,90            |
| 16            | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m                                                             | m3  | 22,11    | 12,18     | 269,30            |
| 17            | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 9.5*1*0.2<br>Bude využít materiál vyřezaný z podkladních vrstev komunikací | m3  | 1,90     | 60,90     | 115,71            |
| 18            | 175 101 101RT2   | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm 12*1*0.5                           | m3  | 6,00     | 383,67    | 2 302,02          |
| 19            | 181 101 101R00   | Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění                                                               | m2  | 419,29   | 11,31     | 4 742,17          |
| 20            | 181 203 301R00   | Úprava pláňe na násypch bez zhutnění                                                                           | m2  | 69,21    | 14,79     | 1 023,56          |
| 21            | 181 301 102R00   | Rozproštění ornice, tl. 10-15 cm, do 500 m2                                                                    | m2  | 39,88    | 27,84     | 1 110,39          |
| 22            | 215 901 101R00   | Zhutnění podloží                                                                                               | m2  | 488,50   | 4,35      | 2 124,99          |
| 23            | 961 041 211R00   | Bourání čel propustku z betonu prostého                                                                        | m3  | 0,42     | 1914,00   | 807,39            |
| 24            | 966 006 132R00   | Odstanění dopravních značek se sloupky, s bet patkami                                                          | kus | 2,00     | 257,52    | 515,04            |
| 25            | 966 054 121R00   | Bourání římsy hráze                                                                                            | m   | 7,50     | 247,95    | 1 859,63          |
| 26            | 976 085 211R00   | Vybourání kanálových ráků a poklopů plochy do 0.3 m2                                                           | kus | 3,00     | 33,06     | 99,18             |
| 27            | 979 024 441R00   | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní                                                                 | m   | 54,08    | 21,75     | 1 176,24          |
| 28            | 9UD02            | Demontáž zábradlí 6.4 m hráz rybníka + (2.8 m +1.3 m propustek)                                                | m   | 10,50    | 130,50    | 1 370,25          |
|               | <b>CELKEM ZA</b> | <b>1 Zemní a bourací práce</b>                                                                                 |     |          |           | <b>100 748,31</b> |





# Položkový rozpočet stavby

| Stavba: Úprava návsi a autobusových zálivů       |                  |                                                                                                                                                                            |     |          |                       |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|
| Objekt: SO101 Úprava návsi a autobusových zálivů |                  |                                                                                                                                                                            |     |          |                       |
| P. č.                                            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ celkem (Kč) |
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>      |                  |                                                                                                                                                                            |     |          |                       |
| 29                                               | 327 361 001R00   | Výztuž zdí a valů z oceli 10 216, D do 12 mm                                                                                                                               | t   | 0,02     | 35816,16 644,69       |
| 30                                               | 348 171 211R00   | Osazení zábradlí na zdech včetně zřízení kotvení do opěrné zdi                                                                                                             | m   | 7,50     | 381,93 2 864,48       |
| 31                                               | 348 921 121R00   | Nadezdívka hráze rybníka z tvárnice betonových včetně svislé betonové zálivky v celé výšce stěny dutinami tvarovek v jednom sloupci s ocelovou výztuží kotvenou do st. zdi | m3  | 5,76     | 1185,81 6 830,27      |
| 32                                               | 3UD01            | Ocelové zábradlí Prodloužení st. zábradlí                                                                                                                                  | m   | 1,10     | 3915,00 4 306,50      |
| 33                                               | 3UD02            | Betonové tvárnice KASKADA I                                                                                                                                                | kus | 24,00    | 108,75 2 610,00       |
|                                                  | <b>CELKEM ZA</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                     |     |          | <b>17 255,93</b>      |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>               |                  |                                                                                                                                                                            |     |          |                       |
| 34                                               |                  | Lože pod potrubí ze šterkopísku 12*0.1*1                                                                                                                                   | m3  | 1,20     | 630,75 756,90         |
|                                                  | <b>CELKEM ZA</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                              |     |          | <b>756,90</b>         |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                         |                  |                                                                                                                                                                            |     |          |                       |
| 36                                               | 59245268         | Betonová dlažba červená 20x10x6 Kontrastní pás podél hrany nástupiště                                                                                                      | m2  | 7,59     | 201,84 1 531,21       |
| 37                                               | 69310243         | Geomříže 50/50 V místě napojení na krajskou komunikaci                                                                                                                     | m2  | 34,70    | 47,85 1 660,26        |
| 38                                               | 564 851 111R00   | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Podklad chodník, nástupiště                                                                                               | m2  | 104,63   | 85,26 8 920,67        |
| 39                                               | 564 861 111R00   | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Podklad dlažba pojižděná 90.88+14.17                                                                                      | m2  | 105,05   | 111,36 11 698,71      |
| 40                                               | 564 861 111R00   | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Zastávkový záliv 2*57.45                                                                                                  | m2  | 114,90   | 111,36 12 795,49      |
| 41                                               | 564 861 111R00   | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Oprava komunikace 2*46.44                                                                                                 | m2  | 92,89    | 111,36 10 344,16      |
| 42                                               | 568 212 111R00   | Vyztužení asfaltového povrchu geomříží V místě napojení na krajskou komunikaci                                                                                             | m2  | 34,70    | 104,40 3 622,68       |
| 43                                               | 573 111 112R00   | Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládku geomříže. Bez dodávky materiálu.                                                                                  | m2  | 187,41   | 17,40 3 260,93        |
| 44                                               | 573 111 112R00   | Postřík živичný infitr., 1 kg/m2 Oprava komunikace                                                                                                                         | m2  | 54,04    | 17,40 940,30          |
| 45                                               | 573 231 110R00   | Postřík živичný infitr., 1 kg/m2 Zastávkový záliv                                                                                                                          | m2  | 187,41   | 14,79 2 771,79        |
| 46                                               | 573 231 110R00   | Postřík živичný spojovací z emulze 0,3-0,5kg/m2 Oprava komunikace                                                                                                          | m2  | 54,04    | 14,79 799,25          |
| 47                                               | 577 141 112RT2   | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm Oprava komunikace                                                                                                     | m2  | 187,41   | 261,00 48 915,29      |
| 48                                               | 577 141 112RT2   | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm Zastávkový záliv                                                                                                      | m2  | 54,04    | 261,00 14 105,09      |
| 49                                               | 577 141 122R00   | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, do 3 m, tl. 5 cm Oprava komunikace                                                                                                            | m2  | 187,41   | 261,00 48 914,01      |



# Položkový rozpočet stavby

| Stavba: Úprava návsi a autobusových zálivů       |                |                                                                                                        |        |          |                       |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|
| Objekt: SO101 Úprava návsi a autobusových zálivů |                |                                                                                                        |        |          |                       |
| P. č.                                            | Číslo položky  | Název položky                                                                                          | MJ     | množství | cena / MJ celkem (Kč) |
| 50                                               | 577 141 122R00 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, do 3 m, tl. 5 cm Zastávkový záliv                                         | m2     | 54,04    | 261,00 14 104,44      |
| 51                                               | 59245226GR00   | Betonová dlažba přírodní 20x10x8 dlažba pojižděná                                                      | m2     | 104,32   | 190,53 19 876,28      |
| 52                                               | 592452267R     | Betonová dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 chodník, nástupišť                                        | m2     | 11,50    | 390,63 4 491,93       |
| 53                                               | 592453308R     | Betonová dlažba přírodní 20x10x6 chodník, nástupišť                                                    | m2     | 85,54    | 155,73 13 321,14      |
| 54                                               | 596 215 020R00 | Kladení dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm chodník, nástupišť                                            | m2     | 104,63   | 172,26 18 023,56      |
| 55                                               | 596 215 040R00 | Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba pojižděná                                              | m2     | 104,32   | 187,05 19 513,06      |
| 56                                               | 5UD01          | Asfaltová zálivka spár                                                                                 | m      | 64,91    | 104,40 6 776,60       |
| CELKEM ZA                                        |                | 5 Komunikace                                                                                           |        |          | 266 386,86            |
|                                                  |                |                                                                                                        |        |          |                       |
| Díl:                                             | 8              | Trubní vedení                                                                                          |        |          |                       |
| 57                                               | 55340374       | Mříž s rámem 500/500/160 D400                                                                          | kus    | 2        | 2436,00 4 872,00      |
| 58                                               | 59224150       | Šachtová skruž TBS-Q.1 1000/250/120                                                                    | kus    | 1        | 600,30 600,30         |
| 59                                               | 59224174R      | Prstenec vyrovnávací TBW – Q.1 63/4                                                                    | kus    | 1        | 156,60 156,60         |
| 60                                               | 59224177R      | Prstenec vyrovnávací TBW – Q.1 63/12                                                                   | kus    | 1        | 169,65 169,65         |
| 61                                               | 59224354R      | Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17                                                                      | kus    | 1        | 1461,60 1 461,60      |
| 62                                               | 871 313 121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150                                                           | m      | 12       | 87,87 1 054,44        |
| 63                                               | 894 421 112R00 | Osazení betonových dílců šachet                                                                        | kus    | 4        | 487,20 1 948,80       |
| 64                                               | 895 941 111R00 | Zřízení vpusti uliční z dílců                                                                          | kus    | 2        | 1104,90 2 209,80      |
| 65                                               | 899 104 111R00 | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg                                                                     | kus    | 2        | 598,56 1 197,12       |
| 66                                               | 899 202 111R00 | Osazení mříží litinových s rámem                                                                       | kus    | 2        | 525,48 1 050,96       |
| 67                                               | 916 991 114R00 | Osazení přík. bet. žlabu 280/210/100 do C8/10 tl. 10 cm                                                | m      | 4        | 140,94 563,76         |
| 68                                               | 8UD01          | Bet. žlab 280/210/100                                                                                  | kus    | 19       | 35,67 677,73          |
| 69                                               | 8UD02          | Navrtávka do st. kan. trouby na univerzální kolmé sedlo FLEX - SEAL d166 - 190 mm + vyrovnávací vložka | soubor | 2        | 2175,00 4 350,00      |
| 70                                               | 8UD03          | Montáž vyrovnávacích prstenců šachet tmelem -vodotěsným (tmel-min. pevnost v tlaku 35 MPa)             | kus    | 2        | 435,00 870,00         |
| 71                                               | 8UD04          | Průběžný dílec vpusti vysoký s odtokem (150 mm) PVC TBV – Q 50/59 SO PVC                               | kus    | 2        | 278,40 556,80         |
| 72                                               | 8UD05          | Spodní dílec vpusti s kalíštem nízkým TBV – Q 50/19 KN                                                 | kus    | 2        | 204,45 408,90         |
| 73                                               | 8UD06          | Vyrovnávací prstenec vpusti – OZ TBV – Q 45/6 VP                                                       | kus    | 2        | 152,25 304,50         |
| 74                                               | 8UD07          | Kalový koš vpusti                                                                                      | kus    | 3        | 548,10 1 644,30       |
| CELKEM ZA                                        |                | 8 Trubní vedení                                                                                        |        |          | 24 097,26             |



# Položkový rozpočet stavby

| Stavba: Úprava návsi a autobusových zálivů              |                                                                                                       |                                                                                                        |        |          |                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|
| Objekt: SO101 Úprava návsi a autobusových zálivů        |                                                                                                       |                                                                                                        |        |          |                       |
| P. č.                                                   | Číslo položky                                                                                         | Název položky                                                                                          | MJ     | množství | cena / MJ celkem (Kč) |
| <b>Díl: 9      Ostatní konstrukce, bourání</b>          |                                                                                                       |                                                                                                        |        |          |                       |
| 75                                                      | 9UD01                                                                                                 | Demontáž st. uličních vpustí +všechny související práce prefab. i monol.části, včetně zemních prací    | soubor | 1,00     | 6525,00      6 525,00 |
| 76                                                      | 9UD02                                                                                                 | Vyhledání místa napojení + práce s napojením,přepojením a přecer + všechny související práce a dodávky | soubor | 2,00     | 4350,00      8 700,00 |
| <b>CELKEM ZA      5 Ostatní konstrukce, bourání</b>     |                                                                                                       |                                                                                                        |        |          | <b>15 225,00</b>      |
| <b>Díl: 91      Doplňující práce na komunikaci</b>      |                                                                                                       |                                                                                                        |        |          |                       |
| 77                                                      | 40445137                                                                                              | Značka dopravní info IJ 4b, 500 mm                                                                     | kus    | 1        | 435,00      435,00    |
| 78                                                      | 40445201                                                                                              | Značka dopr.výstr. A12a 900mm,pozink.ref.tř.1                                                          | kus    | 2        | 413,25      826,50    |
| 79                                                      | 40450205                                                                                              | Dopravní příslušenství, plast.víčko na sloupek 60                                                      | kus    | 3        | 5,22      15,66       |
| 80                                                      | 40450207                                                                                              | Dopravní příslušenství, upínací svorka US 60                                                           | kus    | 3        | 10,44      31,32      |
| 81                                                      | 40450216                                                                                              | Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350                                                              | kus    | 3        | 243,60      730,80    |
| 82                                                      | 40450230                                                                                              | Dopravní příslušenství, patka hliníková HP 60                                                          | kus    | 3        | 478,50      1 435,50  |
| 83                                                      | 59217421                                                                                              | Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 mm                                                          | kus    | 47       | 82,65      3 884,55   |
| 84                                                      | 59217472                                                                                              | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý                                                                    | kus    | 56       | 91,35      5 115,60   |
| 85                                                      | 59217476                                                                                              | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý                                                          | kus    | 41       | 85,26      3 495,66   |
| 86                                                      | 59217480                                                                                              | Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250                                                          | kus    | 5        | 291,45      1 457,25  |
| 87                                                      | 59228414R                                                                                             | Palisáda přírodní Masiv 17.5x20x100 cm                                                                 | kus    | 11       | 213,15      2 344,65  |
| 914 001 121R00                                          | Osaz sloupku dopr. značky vč. bet. základu + Al patka 1 ks IJ4b, B4 Osazení st. značek do nové polohy |                                                                                                        |        |          |                       |
| 88                                                      | 1 ks IJ4b, 2 ks A12a Osazení nových značek                                                            |                                                                                                        |        |          |                       |
| 89                                                      | 917 862 111R00                                                                                        | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5                                                     | m      | 169      | 187,92      31 758,48 |
| 90                                                      | 918 101 111R00                                                                                        | Beton. lože pod palisády z C12/15                                                                      | m3     | 0,6      | 1827,00      1 033,75 |
| 91                                                      | 919 731 122R00                                                                                        | Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm                                                           | m      | 64,91    | 30,45      1 976,54   |
| 92                                                      | 919 735 112R00                                                                                        | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm                                                       | m      | 64,91    | 61,77      4 009,55   |
| 93                                                      | 91UD01                                                                                                | Obrubník silniční 1000/150/300 šedý Hrana nástupišť                                                    | kus    | 20       | 126,15      2 523,00  |
| <b>CELKEM ZA      91 Doplňující práce na komunikaci</b> |                                                                                                       |                                                                                                        |        |          | <b>63 031,30</b>      |



# Položkový rozpočet stavby

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Stavba: | Úprava návsi a autobusových zálivů       |
| Objekt: | SO101 Úprava návsi a autobusových zálivů |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|
|-------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|

|      |                |                                                                                                                                           |   |        |        |           |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| Díl: | 97             | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                           |   |        |        |           |
| 94   | 979 081 111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                              | t | 28,03  | 197,49 | 5 535,87  |
| 95   | 979 081 111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                              | t | 85,71  | 197,49 | 16 926,97 |
| 96   | 979 081 121R00 | Odvoz asfaltů a betonů bude na neplacenou skládku v areálu TELES v Chotěboři k recyklaci<br>Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4 km   | t | 112,12 | 7,83   | 877,93    |
| 97   | 979 081 121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3.5 km<br>Odvoz asfaltů a betonů bude na neplacenou skládku v areálu TELES v Chotěboři k recyklaci | t | 299,99 | 7,83   | 2 348,90  |
| 98   | 979 087 212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                                                                     | t | 113,74 | 92,22  | 10 489,26 |
| 99   | 979 990 112R00 | Poplatek za skládku suti                                                                                                                  | t | 28,03  | 8,70   | 243,87    |
|      | CELKEM ZA      | 97 Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                        |   |        |        | 36 422,80 |

|      |                |                                                |   |       |       |          |
|------|----------------|------------------------------------------------|---|-------|-------|----------|
| Díl: | 99             | Staveništní přesun hmot                        |   |       |       |          |
| 100  | 998 223 011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený | t | 46,83 | 47,85 | 2 240,85 |
| 101  | 998 225 111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný  | t | 62,61 | 56,55 | 3 540,81 |
|      | CELKEM ZA      | 99 Staveništní přesun hmot                     |   |       |       | 5 781,66 |





# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                              |                                           |                       |                 |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Rozpočet</b>              | <b>102 Chodník - směr Chotěboř</b>        |                       | JKSO            |                       |
| <b>Objekt</b>                | SO102                                     |                       | SKP             |                       |
|                              |                                           |                       | Měrná jednotka  |                       |
| <b>Stavba</b>                | Název stavby                              |                       | Počet jednotek  |                       |
|                              | <b>Úprava návsi a autobusových zálivů</b> |                       | Náklady na m.j. |                       |
| Projektant                   | Ing. Tomáš Petr                           |                       | Typ rozpočtu    |                       |
| Investor                     | Město Chotěboř                            |                       |                 |                       |
| Dodavatel                    |                                           |                       | Zakázkové číslo | 015                   |
| Rozpočtoval                  | Ing. Tomáš Petr                           |                       | Počet listů     |                       |
| <b>Rozpis ceny</b>           |                                           |                       |                 |                       |
| Název                        |                                           | Celkem                |                 |                       |
| HSV                          |                                           | 123 469,99            |                 |                       |
| PSV                          |                                           | 0,00                  |                 |                       |
| MON                          |                                           | 0,00                  |                 |                       |
| Vedlejší náklady             |                                           | 0,00                  |                 |                       |
| Ostatní náklady              |                                           | 0,00                  |                 |                       |
| Celkem                       |                                           | 123 469,99            |                 |                       |
| <b>Vypracoval</b>            |                                           | <b>Za zhotovitele</b> |                 | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                                           | Jméno :               |                 | Jméno :               |
| Ing. Tomáš Petr              |                                           | Ing. Pavel Viktora    |                 |                       |
| Datum : 10.3.2017            |                                           | Datum : 29.9.2017     |                 | Datum :               |
| Podpis :                     |                                           | Podpis:               |                 | Podpis:               |
|                              |                                           |                       |                 |                       |
| Základ pro DPH 21 %          |                                           |                       |                 | 123 469,99 CZK        |
| DPH 21 %                     |                                           |                       |                 | 25 928,70 CZK         |
| Zaokrouhlení                 |                                           |                       |                 | -0,24 CZK             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                                           |                       |                 | <b>149 398,45 CZK</b> |

Poznámka :



|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Stavba: | Úprava návsi a autobusových zálivů |
| Objekt: | SO102 Chodník - směr Chotěboř      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl            |                                 | Celkem (Kč)       |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1                       | Zemní a bourací práce           | 23 246,40         |
| 5                       | Komunikace                      | 53 513,22         |
| 91                      | Doplňující práce na komunikaci  | 32 472,75         |
| 97                      | Přesuny suti a vybouraných hmot | 11 774,62         |
| 99                      | Staveništní přesun hmot         | 2 462,99          |
| <b>CELKEM ZA OBJEKT</b> |                                 | <b>123 469,99</b> |



# Položkový rozpočet stavby

| Stavba: Úprava návsi a autobusových zálivů |                |                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                       |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------|
| Objekt: SO102 Chodník - směr Chotěboř      |                |                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                       |
| P. č.                                      | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ celkem (Kč) |
| <b>Díl: 1 Zemní a bourací práce</b>        |                |                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                       |
| 1                                          | 113 107 122R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm St. Komunikace 50*0,3*2                                                                                                                                      | m2 | 30,00    | 227,94 6 838,20       |
| 2                                          | 113 107 141R00 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 7 cm St. Chodník                                                                                                                                                     | m2 | 84,00    | 78,30 6 577,20        |
| 3                                          | 113 107 142R00 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm St. Komunikace 50*0,5                                                                                                                                          | m2 | 25,00    | 134,85 3 371,25       |
| 4                                          | 113 202 111R00 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                        | m  | 99,00    | 43,50 4 306,50        |
| 5                                          | 979 024 441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplň                                                                                                                                                                      | m  | 99,00    | 21,75 2 153,25        |
| <b>CELKEM ZA 1 Zemní a bourací práce</b>   |                |                                                                                                                                                                                                                    |    |          | <b>23 246,40</b>      |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                   |                |                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                       |
| 6                                          | 59245264       | Betonová dlažba červená pro nevidomé 20x10x8 dlažba pojízdná                                                                                                                                                       | m2 | 2,64     | 373,23 984,92         |
| 7                                          | 564 861 111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Oprava komunikace 50*0,3*2                                                                                                                                        | m2 | 30,00    | 114,84 3 445,20       |
| 8                                          | 566 501 111R00 | Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2<br>jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vhlčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním | m2 | 75,00    | 68,73 5 154,75        |
| 9                                          | 573 111 112R00 | Postřik živičný infiltr., 1 kg/m2 Oprava komunikace                                                                                                                                                                | m2 | 25,00    | 17,40 435,00          |
| 10                                         | 573 231 110R00 | Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5kg/m2 Oprava komunikace                                                                                                                                                  | m2 | 25,00    | 14,79 369,75          |
| 11                                         | 577 131 211R00 | Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm Chodník                                                                                                                                                          | m2 | 67,00    | 217,50 14 572,50      |
| 12                                         | 577 141 112RT2 | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm Oprava komunikace 50*0,5                                                                                                                                      | m2 | 25,00    | 261,00 6 525,00       |
| 13                                         | 577 141 122R00 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, do 3 m, tl. 5 cm Oprava komunikace 50*0,5                                                                                                                                             | m2 | 25,00    | 261,00 6 525,00       |
| 14                                         | 577 141 212R00 | Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm Vjezd                                                                                                                                                           | m2 | 7,50     | 261,00 1 957,50       |
| 15                                         | 579 300 013R00 | Kryt komunikací z R-mat po zhutnění 6cm                                                                                                                                                                            | m2 | 100,00   | 78,30 7 830,00        |
| 16                                         | 596 215040R00  | Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                                                                                                                                                                           | m2 | 2,64     | 187,05 493,61         |
| 17                                         | SUD01          | Asfaltová zálvka spár                                                                                                                                                                                              | m  | 50,00    | 104,40 5 220,00       |
| <b>CELKEM ZA 5 Komunikace</b>              |                |                                                                                                                                                                                                                    |    |          | <b>53 513,22</b>      |



# Položkový rozpočet stavby

| Stavba: Úprava návsi a autobusových zálivů   |                |                                                                                                                                         |     |          |                       |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|
| Objekt: SO102 Chodník - směr Chotěboř        |                |                                                                                                                                         |     |          |                       |
| P. č.                                        | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                           | MJ  | množství | cena / MJ celkem (Kč) |
| Díl:                                         | 91             | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                          |     |          |                       |
| 18                                           | 59217421       | Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 mm                                                                                           | kus | 50       | 82,65 4 132,50        |
| 19                                           | 59217472       | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý                                                                                                     | kus | 43       | 91,35 3 928,05        |
| 20                                           | 59217476       | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý                                                                                           | kus | 5        | 85,26 426,30          |
| 21                                           | 59217480       | Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250                                                                                           | kus | 2        | 291,45 582,90         |
| 22                                           | 917 862 111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5                                                                                     | m   | 100      | 187,92 18 792,00      |
| 23                                           | 919 731 122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm                                                                                            | m   | 50,00    | 30,45 1 522,50        |
| 24                                           | 919 735 112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm                                                                                        | m   | 50,00    | 61,77 3 088,50        |
| CELKEM ZA 91 Doplňující práce na komunikaci  |                |                                                                                                                                         |     |          | 32 472,75             |
| Díl:                                         | 97             | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                                                                                         |     |          |                       |
| 25                                           | 979 081 111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                            | t   | 7,05     | 197,49 1 392,30       |
| 26                                           | 979 081 111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                            | t   | 29,80    | 197,49 5 885,20       |
| 27                                           | 979 081 121R00 | Odvoz asfaltů a betonů bude na neplacenou skládku v areálu TELES v Chotěboři k recyklaci<br>Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4 km | t   | 28,20    | 7,83 220,81           |
| 28                                           | 979 081 121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3.5 km                                                                                           | t   | 104,30   | 7,83 816,67           |
| 29                                           | 979 087 212R00 | Odvoz asfaltů a betonů bude na neplacenou skládku v areálu TELES v Chotěboři k recyklaci<br>Nakládání sutí na dopravní prostředky       | t   | 36,85    | 92,22 3 398,31        |
| 30                                           | 979 990 112R00 | Poplatek za skládku sutí                                                                                                                | t   | 7,05     | 8,70 61,34            |
| CELKEM ZA 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot |                |                                                                                                                                         |     |          | 11 774,62             |
| Díl:                                         | 99             | Staveništní přesun hmot                                                                                                                 |     |          |                       |
| 31                                           | 998 223 011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený                                                                                          | t   | 0,55     | 47,85 26,50           |
| 32                                           | 998 225 111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                                                                                           | t   | 43,09    | 56,55 2 436,49        |
| CELKEM ZA 99 Staveništní přesun hmot         |                |                                                                                                                                         |     |          | 2 462,99              |





# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|             |                                    |  |                 |     |
|-------------|------------------------------------|--|-----------------|-----|
| Rozpočet    | 103 Chodník - směr Česká Bělá      |  | JKSO            |     |
| Objekt      | SO103                              |  | SKP             |     |
|             |                                    |  | Měrná jednotka  |     |
| Stavba      | Název stavby                       |  | Počet jednotek  |     |
|             | Úprava návsi a autobusových zálivů |  | Náklady na m.j. |     |
| Projektant  | Ing. Tomáš Petr                    |  | Typ rozpočtu    |     |
|             |                                    |  |                 |     |
| Investor    | Město Chotěboř                     |  |                 |     |
| Dodavatel   |                                    |  | Zakázkové číslo | 015 |
| Rozpočtoval | Ing. Tomáš Petr                    |  | Počet listů     |     |

## Rozpis ceny

| Název            | Celkem |  |            |
|------------------|--------|--|------------|
| HSV              |        |  | 126 192,42 |
| PSV              |        |  | 0,00       |
| MON              |        |  | 0,00       |
| Vedlejší náklady |        |  | 0,00       |
| Ostatní náklady  |        |  | 0,00       |
| Celkem           |        |  | 126 192,42 |

| Vypracoval            |  | Za zhotovitele     |  | Za objednatele |  |
|-----------------------|--|--------------------|--|----------------|--|
| Jméno :               |  | Jméno :            |  | Jméno :        |  |
| Ing. Tomáš Petr       |  | Ing. Pavel Viktora |  |                |  |
| Datum : 10.3.2017     |  | Datum : 29.9.2017  |  | Datum :        |  |
| Podpis :              |  | Podpis:            |  | Podpis:        |  |
|                       |  |                    |  |                |  |
|                       |  |                    |  |                |  |
| Základ pro DPH 21 %   |  |                    |  | 126 192,42 CZK |  |
| DPH 21 %              |  |                    |  | 26 500,41 CZK  |  |
| Zaokrouhlení          |  |                    |  | -0,40 CZK      |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |                    |  | 152 692,43 CZK |  |

Poznámka :



|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Stavba: | Úprava návsi a autobusových zálivů |
| Objekt: | SO103 Chodník - směr Česká Bělá    |

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl            |                                 | Celkem (Kč)       |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1                       | Zemní a bourací práce           | 19 727,60         |
| 5                       | Komunikace                      | 72 915,01         |
| 91                      | Doplňující práce na komunikaci  | 20 975,70         |
| 97                      | Přesuny suti a vybouraných hmot | 10 442,18         |
| 99                      | Staveništní přesun hmot         | 2 131,93          |
| <b>CELKEM ZA OBJEKT</b> |                                 | <b>126 192,42</b> |



# Položkový rozpočet stavby

| Stavba: Úprava návsi a autobusových závilů |                |                                                                                                                                                                                                                |    |          |                       |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------|
| Objekt: SO103 Chodník - směr Česká Bělá    |                |                                                                                                                                                                                                                |    |          |                       |
| P. č.                                      | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                  | MJ | množství | cena / MJ celkem (kč) |
| <b>Díl: 1 Zemní a bourací práce</b>        |                |                                                                                                                                                                                                                |    |          |                       |
| 1                                          | 113 106 211R00 | Rozebrání dlažeb z kostek v kam. těženém                                                                                                                                                                       | m2 | 7,00     | 21,75 152,25          |
| 2                                          | 113 107 122R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm St. Komunikace 52*0,3*2                                                                                                                                  | m2 | 31,20    | 227,94 7 111,73       |
| 3                                          | 113 107 141R00 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 7 cm St. Chodník                                                                                                                                                 | m2 | 78,00    | 71,34 5 564,52        |
| 4                                          | 113 107 142R00 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm St. Komunikace 52*0,5                                                                                                                                      | m2 | 26,00    | 134,85 3 506,10       |
| 5                                          | 113 202 111R00 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                    | m  | 52,00    | 43,5 2 262,00         |
| 6                                          | 979 024 441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplni                                                                                                                                                                 | m  | 52,00    | 21,75 1 131,00        |
| <b>CELKEM ZA 1 Zemní a bourací práce</b>   |                |                                                                                                                                                                                                                |    |          | <b>19 727,60</b>      |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                   |                |                                                                                                                                                                                                                |    |          |                       |
| 7                                          | 59245264       | Betonová dlažba červená pro nevidomé 20x10x8 dlažba pojízdná                                                                                                                                                   | m2 | 2,24     | 373,23 836,04         |
| 8                                          | 564 861 111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Oprava komunikace 52*0,3*2                                                                                                                                    | m2 | 31,20    | 114,84 3 583,01       |
| 9                                          | 566 501 111R00 | Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním | m2 | 85,00    | 68,73 5 842,05        |
| 10                                         | 573 111 112R00 | Postřik živичný infiltr., 1 kg/m2 Oprava komunikace                                                                                                                                                            | m2 | 26,00    | 17,40 452,40          |
| 11                                         | 573 231 110R00 | Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5kg/m2 Oprava komunikace                                                                                                                                              | m2 | 26,00    | 14,79 384,54          |
| 12                                         | 577 141 112RT2 | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm Oprava komunikace 52*0,5                                                                                                                                  | m2 | 26,00    | 261,00 6 786,00       |
| 13                                         | 577 141 122R00 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, do 3 m, tl. 5 cm Oprava komunikace 52*0,5                                                                                                                                         | m2 | 26,00    | 261,00 6 786,00       |
| 14                                         | 592 452 66R00  | Betonová dlažba přírodní 20x10x8 dlažba pojízdná                                                                                                                                                               | m2 | 7,00     | 190,53 1 333,71       |
| 15                                         | 59245308R      | Betonová dlažba přírodní 20x10x6 chodník                                                                                                                                                                       | m2 | 78,00    | 155,73 12 146,94      |
| 16                                         | 596 215 020R00 | Kladení dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm chodník                                                                                                                                                               | m2 | 78,00    | 172,26 13 436,28      |
| 17                                         | 596 215 040R00 | Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba pojízdná                                                                                                                                                       | m2 | 85,00    | 187,05 15 899,25      |
| 18                                         | SUD01          | Asfaltová záilvka spár                                                                                                                                                                                         | m  | 52,00    | 104,40 5 428,80       |
| <b>CELKEM ZA 5 Komunikace</b>              |                |                                                                                                                                                                                                                |    |          | <b>72 915,01</b>      |



# Položkový rozpočet stavby

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Stavba: | Úprava návsí a autobusových zálivů |
| Objekt: | SO103 Chodník - směr Česká Bělá    |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|
|-------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|

|      |                  |                                                    |     |       |        |                  |
|------|------------------|----------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------------|
| Díl: | 91               | Doplňující práce na komunikaci                     |     |       |        |                  |
| 19   | 59217421         | Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 mm      | kus | 4     | 82,65  | 330,60           |
| 20   | 59217472         | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý                | kus | 45    | 91,35  | 4 110,75         |
| 21   | 59217476         | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý      | kus | 4     | 85,26  | 341,04           |
| 22   | 59217480         | Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250      | kus | 3     | 291,45 | 874,35           |
| 23   | 917 862 111R00   | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 | m   | 56    | 187,92 | 10 523,52        |
| 24   | 919 731 122R00   | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm       | m   | 52,00 | 30,45  | 1 583,40         |
| 25   | 919 735 112R00   | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm   | m   | 52,00 | 61,77  | 3 212,04         |
|      | <b>CELKEM ZA</b> | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>           |     |       |        | <b>20 975,70</b> |

|      |                  |                                                                                                                                         |   |       |        |                  |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|------------------|
| Díl: | 97               | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                                                                                         |   |       |        |                  |
| 26   | 979 081 111R00   | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                            | t | 7,33  | 197,49 | 1 448,00         |
| 27   | 979 081 111R00   | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                            | t | 25,31 | 197,49 | 4 997,48         |
| 28   | 979 081 121R00   | Odvoz asfaltů a betonů bude na neplacenou skládku v areálu TELES v Chotěboři k recyklaci<br>Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4 km | t | 29,33 | 7,83   | 229,64           |
| 29   | 979 081 121R00   | Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3,5 km                                                                                           | t | 88,57 | 7,83   | 693,48           |
| 30   | 979 087 212R00   | Odvoz asfaltů a betonů bude na neplacenou skládku v areálu TELES v Chotěboři k recyklaci<br>Nakládání sutí na dopravní prostředky       | t | 32,64 | 92,22  | 3 009,78         |
| 31   | 979 990 112R00   | Poplatek za skládku sutí                                                                                                                | t | 7,33  | 8,70   | 63,79            |
|      | <b>CELKEM ZA</b> | <b>97 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                               |   |       |        | <b>10 442,18</b> |

|      |                  |                                                |   |       |       |                 |
|------|------------------|------------------------------------------------|---|-------|-------|-----------------|
| Díl: | 99               | Staveništní přesun hmot                        |   |       |       |                 |
| 32   | 998 223 011R00   | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený | t | 36,59 | 47,85 | 1 750,66        |
| 33   | 998 225 111R00   | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný  | t | 6,74  | 56,55 | 381,28          |
|      | <b>CELKEM ZA</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>              |   |       |       | <b>2 131,93</b> |





# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|             |                                          |  |                 |     |
|-------------|------------------------------------------|--|-----------------|-----|
| Rozpočet    | 104 Oprava komunikace po překopu u hráze |  | JKSO            |     |
| Objekt      | SO104                                    |  | SKP             |     |
|             |                                          |  | Měrná jednotka  |     |
| Stavba      | Název stavby                             |  | Počet jednotek  |     |
|             | Úprava návsi a autobusových zálivů       |  | Náklady na m.j. |     |
| Projektant  | Ing. Tomáš Petr                          |  | Typ rozpočtu    |     |
|             |                                          |  |                 |     |
| Investor    | Město Chotěboř                           |  |                 |     |
| Dodavatel   |                                          |  | Zakázkové číslo | 015 |
| Rozpočtoval | Ing. Tomáš Petr                          |  | Počet listů     |     |

## Rozpis ceny

| Název            | Celkem |  |           |
|------------------|--------|--|-----------|
| HSV              |        |  | 35 274,98 |
| PSV              |        |  | 0,00      |
| MON              |        |  | 0,00      |
| Vedlejší náklady |        |  | 0,00      |
| Ostatní náklady  |        |  | 0,00      |
| Celkem           |        |  | 35 274,98 |

| Vypracoval            |  | Za zhotovitele     |  | Za objednatele |  |
|-----------------------|--|--------------------|--|----------------|--|
| Jméno :               |  | Jméno :            |  | Jméno :        |  |
| Ing. Tomáš Petr       |  | Ing. Pavel Viktora |  |                |  |
| Datum : 10.3.2017     |  | Datum : 29.9.2017  |  | Datum :        |  |
| Podpis :              |  | Podpis:            |  | Podpis:        |  |
|                       |  |                    |  |                |  |
|                       |  |                    |  |                |  |
| Základ pro DPH 21 %   |  |                    |  | 35 274,98 CZK  |  |
| DPH 21 %              |  |                    |  | 7 407,75 CZK   |  |
| Zaokrouhlení          |  |                    |  | 0,38 CZK       |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |                    |  | 42 683,11 CZK  |  |

Poznámka :



|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Stavba: | Úprava návsi a autobusových zálivů         |
| Objekt: | SO104 Oprava komunikace po překopu u hráze |

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                       | Celkem (Kč)      |
|------------------------------------|------------------|
| 1 Zemní a bourací práce            | 5 115,00         |
| 5 Komunikace                       | 25 011,00        |
| 91 Doplňující práce na komunikaci  | 2 300,20         |
| 97 Přesuny suti a vybouraných hmot | 2 176,84         |
| 99 Staveništní přesun hmot         | 671,94           |
| <b>CELKEM ZA OBJEKT</b>            | <b>35 274,98</b> |



## Položkový rozpočet stavby

| Stavba: Úprava návsi a autobusových zálivů         |                |                                                                                                                                                                    |    |          |           |             |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| Objekt: SO104 Oprava komunikace po překopu u hráze |                |                                                                                                                                                                    |    |          |           |             |
| P. č.                                              | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 1 Zemní a bourací práce                       |                |                                                                                                                                                                    |    |          |           |             |
| 1                                                  | 113 107 142R00 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm St. komunikace                                                                                                 | m2 | 33,00    | 155,00    | 5 115,00    |
| CELKEM ZA                                          |                | 1 Zemní a bourací práce                                                                                                                                            |    |          |           | 5 115,00    |
| Díl: 5 Komunikace                                  |                |                                                                                                                                                                    |    |          |           |             |
| Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2       |                |                                                                                                                                                                    |    |          |           |             |
| 2                                                  | 566 501 111R00 | jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním | m2 | 33,00    | 79,00     | 2 607,00    |
| 3                                                  | 577 141 112RT2 | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm Oprava komunikace                                                                                             | m2 | 33,00    | 300,00    | 9 900,00    |
| 4                                                  | 577 141 122R00 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, do 3 m, tl. 5 cm Oprava komunikace                                                                                                    | m2 | 33,00    | 300,00    | 9 900,00    |
| 5                                                  | SUD01          | Asfaltová zálivka spár                                                                                                                                             | m  | 21,70    | 120,00    | 2 604,00    |
| CELKEM ZA                                          |                | 5 Komunikace                                                                                                                                                       |    |          |           | 25 011,00   |
| Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci             |                |                                                                                                                                                                    |    |          |           |             |
| 6                                                  | 919 731 122R00 | Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm                                                                                                                       | m  | 21,70    | 35,00     | 759,50      |
| 7                                                  | 919 735 112R00 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm                                                                                                                   | m  | 21,70    | 71,00     | 1 540,70    |
| CELKEM ZA                                          |                | 91 Doplnující práce na komunikaci                                                                                                                                  |    |          |           | 2 300,20    |



# Položkový rozpočet stavby

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Stavba: | Úprava návsi a autobusových zálivů         |
| Objekt: | SO104 Oprava komunikace po překopu u hráze |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|
|-------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|

|      |                |                                                                                          |   |       |        |          |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| Díl: | 97             | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                                          |   |       |        |          |
| 8    | 979 081 111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                             | t | 5,97  | 227,00 | 1 355,87 |
|      |                | Odvoz asfaltů a betonů bude na neplacenou skládku v areálu TELES v Chotěboři k recyklaci |   |       |        |          |
| 9    | 979 081 121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3.5 km                                            | t | 20,91 | 9,00   | 188,15   |
|      |                | Odvoz asfaltů a betonů bude na neplacenou skládku v areálu TELES v Chotěboři k recyklaci |   |       |        |          |
| 10   | 979 087 212R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky                                                    | t | 5,97  | 106,00 | 632,82   |
|      | CELKEM ZA      | 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot                                                       |   |       |        | 2 176,84 |

|      |                |                                               |   |       |       |        |
|------|----------------|-----------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| Díl: | 99             | Staveništní přesun hmot                       |   |       |       |        |
| 11   | 998 225 111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 10,34 | 65,00 | 671,94 |
|      | CELKEM ZA      | 99 Staveništní přesun hmot                    |   |       |       | 671,94 |





# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                              |                                           |                          |  |                       |     |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----|
| <b>Rozpočet</b>              | <b>401 Veřejné osvětlení</b>              |                          |  | JKSO                  |     |
| <b>Objekt</b>                | SO401                                     |                          |  | SKP                   |     |
|                              |                                           |                          |  | Měrná jednotka        |     |
| <b>Stavba</b>                | Název stavby                              |                          |  | Počet jednotek        |     |
|                              | <b>Úprava návsi a autobusových zálivů</b> |                          |  | Náklady na m.j.       |     |
| Projektant                   | Ing. Tomáš Petr                           |                          |  | Typ rozpočtu          |     |
|                              |                                           |                          |  |                       |     |
| Investor                     | Město Chotěboř                            |                          |  |                       |     |
| Dodavatel                    |                                           |                          |  | Zakázkové číslo       | 015 |
| Rozpočtoval                  | Ing. Tomáš Petr                           |                          |  | Počet listů           |     |
| <b>Rozpis ceny</b>           |                                           |                          |  |                       |     |
| <b>Název</b>                 |                                           |                          |  | <b>Celkem</b>         |     |
| HSV                          |                                           |                          |  | 0,00                  |     |
| PSV                          |                                           |                          |  | 0,00                  |     |
| MON                          |                                           |                          |  | 30 834,00             |     |
| Vedlejší náklady             |                                           |                          |  | 0,00                  |     |
| Ostatní náklady              |                                           |                          |  | 0,00                  |     |
| Celkem                       |                                           |                          |  | 30 834,00             |     |
| <b>Vypracoval</b>            |                                           | <b>Za zhotovitele</b>    |  | <b>Za objednatele</b> |     |
| <b>Jméno :</b>               |                                           | <b>Jméno :</b>           |  | <b>Jméno :</b>        |     |
| Ing. Tomáš Petr              |                                           | Ing. Pavel Viktora       |  |                       |     |
| <b>Datum :</b> 10.3.2017     |                                           | <b>Datum :</b> 29.9.2017 |  | <b>Datum :</b>        |     |
| <b>Podpis :</b>              |                                           | <b>Podpis:</b>           |  | <b>Podpis:</b>        |     |
|                              |                                           |                          |  |                       |     |
|                              |                                           |                          |  |                       |     |
| Základ pro DPH 21 %          |                                           |                          |  | 30 834,00 CZK         |     |
| DPH 21 %                     |                                           |                          |  | 6 475,14 CZK          |     |
| Zaokrouhlení                 |                                           |                          |  | 0,10 CZK              |     |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                                           |                          |  | <b>37 309,24 CZK</b>  |     |

Poznámka :



|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Stavba: | Úprava návsi a autobusových zálivů |
| Objekt: | SO401 Veřejné osvětlení            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl            |                | Celkem (Kč)      |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 46                      | Zemní práce    | 8 729,00         |
| 21                      | Elektromontáže | 22 105,00        |
| <b>CELKEM ZA OBJEKT</b> |                | <b>30 834,00</b> |



# Položkový rozpočet stavby

| Stavba: Úprava návsi a autobusových zálivů |               |                                                                                      |     |          |                       |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|
| Objekt: SO401 Veřejné osvětlení            |               |                                                                                      |     |          |                       |
| P. č.                                      | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ  | množství | cena / MJ celkem (Kč) |
| <b>Díl: 46 Zemní práce</b>                 |               |                                                                                      |     |          |                       |
| 1                                          | 460050704     | Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení                                          | m3  | 1,50     | 750,00 1 125,00       |
| 2                                          | 460200284     | Výkop kabelové rýhy 50/100 cm                                                        | m   | 16,00    | 80,00 1 280,00        |
| 3                                          | 460560284     | Zához rýhy 50/100 cm                                                                 | m   | 16,00    | 100,00 1 600,00       |
| 4                                          | 460080001R00  | Základ z monol. betonu C 8/10, bez bednění                                           | m3  | 0,96     | 1550,00 1 488,00      |
| 5                                          | 460420022RT1  | Zřízení kabelového lože v rýze š. Do 65 cm z písku, lože tl. 10 cm                   | m   | 16,00    | 26,00 416,00          |
| 6                                          | 460490012R00  | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm                                                   | m   | 16,00    | 10,00 160,00          |
| 7                                          | 460600001RT2  | Naložení a odvoz terminy, odvoz na vzdálenost 1000 m                                 | m3  | 1,50     | 200,00 300,00         |
| 8                                          | 46UD01        | Zřízení nezabudovaného bednění základu                                               | m2  | 4,00     | 65,00 260,00          |
| 9                                          | 46UD02        | Odstranění nezabudovaného bednění základu                                            | m2  | 4,00     | 45,00 180,00          |
| 10                                         | 46UD03        | Obsyp chráničky pískem a zakrytí fólií š. 33 cm                                      | m   | 16,00    | 120,00 1 920,00       |
| <b>CELKEM ZA</b>                           |               |                                                                                      |     |          | <b>8 729,00</b>       |
| <b>Díl: 21 Elektromontáže</b>              |               |                                                                                      |     |          |                       |
| 11                                         | 210010125     | Montáž kabelové chráničky                                                            | m   | 20,00    | 30,00 600,00          |
| 12                                         | 210202016     | Montáž svítidla na parkový sloup (K6)                                                | kus | 1,00     | 100,00 100,00         |
| 13                                         | 210204201     | Montáž elektrovýzbroj stožáru                                                        | kus | 1,00     | 420,00 420,00         |
| 14                                         | 210040031R00  | Montáž stožáru                                                                       | kus | 1,00     | 2300,00 2 300,00      |
| 15                                         | 210220022RT1  | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm                  | m   | 20,00    | 80,00 1 600,00        |
| 16                                         | 210220301R00  | Svorka zemnicí do 2 šroubů /SS, SZ, SO/                                              | kus | 1,00     | 85,00 85,00           |
| 17                                         | 210810013R00  | Montáž kabelu CYKY 4B x 10 mm2 volně uložený                                         | m   | 20,00    | 20,00 400,00          |
| 18                                         | 21UD01        | Osvětlovací stožár - bezpaticový, žárově zinkovaný, 3-stupňový, K 6 (d 133/89/60 mm) | kus | 1,00     | 8300,00 8 300,00      |
| 19                                         | 21UD02        | se svorkovnicí SR 721 (SV-B/1 6.16.4), pojistkou E27/2 A                             | kus | 1,00     | 5900,00 5 900,00      |
| 20                                         | 34111076R     | Svítilno LXL-LDC 60 DSW-SAI                                                          | m   | 20,00    | 120,00 2 400,00       |
| 21                                         | 34571147,02   | Kabel silový CYKY 4B x 10 mm2                                                        | m   | 20,00    | 17,00 340,00          |
| <b>CELKEM ZA</b>                           |               |                                                                                      |     |          | <b>22 105,00</b>      |

