

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3242670369/0800

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV

se sídlem: Na Valech 1721, 583 01 Chotěboř
spisová značka: společnost vedená KS v, oddíl ..., vložka
IČO: 11002077
DIČ: CZ490124128
zastoupený: Ladislav Škaryd
bankovní spojení: KB Chotěboř
číslo účtu: 2914130257/0100
telefon: 602 462 590
e-mail: drevokov@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ladislav Škaryd ve věcech smluvních (tel.: 602 462 590)

Ladislav Škaryd ve věcech technických (tel.: 602 462 590)

za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd – ve věcech smluvních (tel.: 569 641 107)

Ing. Zdenka Pospíchalová – ve věcech technických (tel.: 569 641 116)

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„MŠ BŘEZOVÁ Č. P. 272 - REKONSTRUKCE SOC. ZÁZEMÍ I. PAVILON“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Školka – sociální zařízení, Březová 272, 583 01, Chotěboř“ a výkazu výměr, zpracované Ing. Milanem Landsmanem, Na Výsluní 1230, 583 01, Chotěboř.
- zadávací podmínky veřejné zakázky.

II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté prováděcí projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ▪ zahájení stavebních prací: | 02.07.2018 |
| ▪ dokončení stavebních prací: | 24.08.2018 |
| vyklizení staveniště: | do 31.08.2018 |

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 5dnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH	789.530,80 Kč
21% DPH	165.801,47 Kč
Celková cena díla včetně DPH	955.332,27 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.4. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.
- VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.
- VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.**
- VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této smlouvy.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné

spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

- VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy.
- VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

- IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
- **60 měsíců**
 - Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacím reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady

- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5. kalendářního dne**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,20%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,20%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **10.000,00 Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
 - zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebních prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.
- XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatel) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení


- XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
- XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
- XIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 35 RM, dne 07.02.2018.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Chotěboři 14 -02- 2018

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



V Chotěboři 8.2.2018

Za zhotovitele:
Ladislav Škaryd
majitel firmy

**Ladislav ŠKARYD
DŘEVOKOV**
583 01 Chotěboř, Na Valech 1721
IČO: 110 02 077, DIČ: CZ490124128
tel.: 569 624 222 fax: 569 624 221

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: BRE135

Stavba: MŠ Březová - sociální zařízení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.10.2014

Objednavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV

IČ:

110 020 77

DIČ:

CZ490124128

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

789 530,80

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

789 530,80

DPH základní

21,00%

ze

789 530,80

165 801,47

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

955 332,27

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ladislav ŠKARYD
DŘEVOKOV
583 01 Chotěboř, Na Valech 1721
IČO: 110 02 077, DIČ: CZ490124128
tel.: 569 624 222 fax: 569 624 221

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: BRE135

Stavba: MŠ Březová - sociální zařízení

Místo:

Datum: 17.10.2014

Objednavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel: Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV

Zpracovatel: Ing. Milan Landsman

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	789 530,80	955 332,27
01	JIH - stavební část	480 852,10	581 831,04
03	JIH - zdravotníka	257 171,60	311 177,64
05	JIH - vytápění	19 156,10	23 178,88
07	JIH - elektroinstalace	32 351,00	39 144,71
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		789 530,80	955 332,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Březová - sociální zařízení

Objekt: JIH - stavební část

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Chotěboř

Zhotovitel:

Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

CC-CZ:

Datum: 17.10.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

110 020 77

DIČ:

CZ490124128

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

480 852,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

480 852,10

DPH základní

21,00%

ze

480 852,10

100 978,94

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

581 831,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Březová - sociální zařízení

Objekt: JIH - stavební část

Místo:

Datum:

17.10.2014

Objednavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel:

Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	480 852,10
HSV - Práce a dodávky HSV	115 150,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 492,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	61 861,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 794,10
997 - Přesun sutě	32 632,00
998 - Přesun hmot	3 370,60
PSV - Práce a dodávky PSV	365 701,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	88 643,10
766 - Konstrukce truhlářské	5 399,20
771 - Podlahy z dlaždic	95 707,60
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	157 729,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 572,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 649,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	480 852,10

ROZPOČET

Stavba: MŠ Březová - sociální zařízení

Objekt: JIH - stavební část

Místo: Datum: 17.10.2014
 Objednavatel: Město Chotěboř Projektant:
 Zhotovitel: Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV Zpracovatel: Ing. Milan Landsman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 480 852,10

HSV - Práce a dodávky HSV 115 150,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 492,10

13	K	340238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	2,000	566,20	1 132,40
14	K	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	2,706	640,30	1 732,70
10	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,300	102,10	643,20
15	K	346272115	Přizdívký ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,020	690,00	8 983,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 861,50

60	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	58,316	62,50	3 644,80
67	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	58,316	250,80	14 625,70
64	K	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	58,316	195,80	11 418,30
61	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	74,352	54,20	4 029,90
66	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	74,352	194,30	14 446,60
65	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	74,352	175,70	13 063,60
62	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,560	38,20	632,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 794,10

1	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	21,750	130,10	2 829,70
4	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	4,000	200,40	801,60
3	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,000	290,70	1 162,80

997 - Přesun sutě 32 632,00

53	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	19,900	237,10	4 718,30
54	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,900	179,10	3 564,10
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	378,100	15,40	5 822,70
56	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,900	931,00	18 526,90

998 - Přesun hmot 3 370,60

52	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,405	989,90	3 370,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV							365 701,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							88 643,10
21	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena koupelnovou izolací	m2	58,316	514,20	29 986,10
20	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena koupelnovou izolací	m2	113,020	514,20	58 114,90
22	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,514	878,80	451,70
23	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,514	175,80	90,40
766 - Konstrukce truhlářské							5 399,20
2	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	12,50	25,00
6	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	9,600	209,00	2 006,40
47	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,000	229,90	919,60
48	M	611444010	parapet plastový vnitřní	m	9,200	248,90	2 289,90
49	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	2,000	71,30	142,60
50	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,014	941,50	13,20
51	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,014	175,80	2,50
771 - Podlahy z dlaždic							95 707,60
8	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	58,316	51,00	2 974,10
24	K	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	58,316	496,00	28 924,70
25	M	597614090	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Extra White S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	64,148	735,00	47 148,80
17	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	58,316	40,90	2 385,10
16	K	771990113	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	58,316	223,00	13 004,50
39	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,924	484,50	932,20
40	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,924	175,80	338,20
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							157 729,50
7	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	107,580	74,40	8 004,00
26	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	113,020	587,80	66 433,20
27	M	597612550	obkladačky keramické RAKO - ColorONE (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.	m2	124,322	341,00	42 393,80
38	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	113,020	126,60	14 308,30
34	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,000	839,80	1 679,60
35	M	634651260	zrcadlo nemontované číre tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	2,200	920,00	2 024,00
36	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	6,000	839,80	5 038,80
37	M	634651260	zrcadlo nemontované číre tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	6,600	920,00	6 072,00
63	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	60,000	42,80	2 568,00
31	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	14,000	118,80	1 663,20
32	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	14,000	185,20	2 592,80
33	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	10,000	185,20	1 852,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	781671112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických kladených do malty	m	2,394	188,60	451,50
29	M	597612550	obkladačky keramické RAKO - ColorONE (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.	m2	2,633	341,00	897,90
41	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,651	484,50	1 284,40
42	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	2,651	175,80	466,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 572,60

68	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	6,000	141,50	849,00
69	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	6,000	120,60	723,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

16 649,80

57	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	132,668	28,00	3 714,70
58	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	132,668	17,50	2 321,70
59	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	132,668	80,00	10 613,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Březová - sociální zařízení

Objekt: 03 - JIH - zdravotnicka

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Chotěboř

Zhotovitel:

Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

CC-CZ:

Datum: 17.10.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

110 020 77

DIČ:

CZ490124128

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

257 171,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

257 171,60

DPH základní

21,00%

ze

257 171,60

54 006,04

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

311 177,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Březová - sociální zařízení

Objekt: 03 - JIH - zdravotnicka

Místo:

Datum:

17.10.2014

Objednavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel:

Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	257 171,60
HSV - Práce a dodávky HSV	16 189,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 251,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 047,50
997 - Přesun sutě	3 386,60
998 - Přesun hmot	503,90
PSV - Práce a dodávky PSV	240 981,90
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	21 881,80
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	40 207,60
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	72 758,50
726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace	106 134,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	257 171,60

ROZPOČET

Stavba: MŠ Březová - sociální zařízení

Objekt: 03 - JIH - zdravotníka

Místo: Datum: 17.10.2014
 Objednavatel: Město Chotěboř Projektant:
 Zhotovitel: Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV Zpracovatel: Ing. Milan Landsman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 257 171,60

HSV - Práce a dodávky HSV 16 189,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 251,70

79	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	10,530	308,80	3 251,70
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 047,50

63	K	972055241	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm	kus	1,000	116,40	116,40
65	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm	m	50,200	71,40	3 584,30
61	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	14,000	82,70	1 157,80
62	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	6,200	181,90	1 127,80
64	K	974042547	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 300 mm	m	12,000	255,10	3 061,20

997 - Přesun sutě 3 386,60

67	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,092	237,00	495,80
68	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,092	179,10	374,70
69	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,748	14,30	568,40
70	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,092	931,00	1 947,70

998 - Přesun hmot 503,90

72	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,509	989,90	503,90
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV 240 981,90

721 - Zdravotníka - vnitřní kanalizace 21 881,80

7	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	14,000	128,70	1 801,80
10	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	4,000	540,60	2 162,40
1	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	14,000	516,80	7 235,20
2	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	14,000	185,30	2 594,20
3	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	6,200	647,90	4 017,00
4	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	14,000	59,70	835,80
5	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	10,000	98,30	983,00
6	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	34,200	18,80	643,00
11	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	10,000	158,20	1 582,00
8	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,036	587,10	21,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,036	175,80	6,30

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

40 207,60

73	K	722000001	Termoregulační ventil na cirkulaci	soubor	1,000	1 497,20	1 497,20
74	K	722000002	Termostatický směšovač vody	soubor	1,000	1 748,00	1 748,00
23	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	50,200	53,90	2 705,80
24	K	722131912	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubor	4,000	678,30	2 713,20
12	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	50,200	256,50	12 876,30
13	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	50,200	58,10	2 916,60
14	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	32,000	167,80	5 369,60
17	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	24,000	156,80	3 763,20
18	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	4,000	312,60	1 250,40
25	K	722231021	ventil průprny G 1/2 s odvodněním a uvením závitů	kus	6,000	385,70	2 314,20
19	K	722290226	Zkouška těsností vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	50,200	35,20	1 767,00
20	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	50,200	24,70	1 239,90
21	K	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,065	534,90	34,80
22	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,065	175,80	11,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

72 758,50

52	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	10,000	169,10	1 691,00
53	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	14,000	109,30	1 530,20
34	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	14,000	631,80	8 845,20
35	M	642130090	umyvadlo keramické JIKA OLYMP (BABY) 45 s motivem 815612.134	kus	14,000	865,50	12 117,00
54	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	109,30	218,60
36	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	2,000	1 287,30	2 574,60
37	M	642938520	vanička sprchová JIKA OLYMP 900x900 samonosná 2.1182.2	kus	2,000	2 389,30	4 778,60
55	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,000	162,50	325,00
38	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	2,000	631,80	1 263,60
39	M	552313570	výlevka ABUSANITAIR 700201 s mřížkou 700698	kus	2,000	2 042,50	4 085,00
40	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	24,000	194,80	4 675,20
58	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	68,40	136,80
44	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000	179,60	359,20
50	M	551457000	baterie dřezová nástěnná páková	kus	2,000	836,00	1 672,00
59	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	14,000	63,70	891,80
41	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	14,000	229,90	3 218,60
51	M	551456860	samouzavírací tlačná umyvadlová armatura na jednu vodu	kus	2,000	982,30	1 964,60
60	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000	116,90	233,80
46	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	2,000	264,10	528,20
47	M	551455970	baterie sprchová nástěnná termostatická	kus	2,000	2 425,40	4 850,80
66	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	137,80	275,60
76	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	soubor	14,000	432,30	6 052,20
75	K	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubor	10,000	551,00	5 510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	4,000	1 187,50	4 750,00
56	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,269	608,00	163,60
57	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,269	175,80	47,30

726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace

106 134,00

27	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	10,000	402,80	4 028,00
28	M	552817000	montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu Kombifix ECO, hloubka 12 cm	kus	10,000	2 990,00	29 900,00
29	M	552817920	tlačítko pro ovládání WC zepředu Mambo,chrom, Stop splachování, 24,6 x 16,4	kus	10,000	1 135,00	11 350,00
30	M	642360010	klozet keramický závěsný KERAMAG KIND	kus	10,000	3 622,00	36 220,00
31	M	551673810	sestava klozetové s roztokem keramau horevné	kus	10,000	1 550,00	15 500,00
78	M	562451450	deska dělicí	kus	8,000	1 090,60	8 724,80
32	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,489	665,00	325,20
33	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,489	175,80	86,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Březová - sociální zařízení

Objekt: 05 - JIH - vytápění

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Chotěboř

Zhotovitel:

Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

CC-CZ:

Datum: 17.10.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

110 020 77

DIČ:

CZ490124128

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

19 156,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

19 156,10

DPH základní

21,00%

ze

19 156,10

4 022,78

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

23 178,88

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Březová - sociální zařízení

Objekt: 05 - JIH - vytápění

Místo:

Datum:

17.10.2014

Objednavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel:

Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	19 156,10
HSV - Práce a dodávky HSV	607,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	139,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	248,10
997 - Přesun sutě	199,10
998 - Přesun hmot	20,80
PSV - Práce a dodávky PSV	18 549,10
733 - Ústřední vytápění - potrubí	2 691,30
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 350,40
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 950,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	557,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 156,10

ROZPOČET

Stavba: MŠ Březová - sociální zařízení

Objekt: 05 - JIH - vytápění

Místo: Datum: 17.10.2014
 Objednavatel: Město Chotěboř Projektant:
 Zhotovitel: Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV Zpracovatel: Ing. Milan Landsman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **19 156,10**

HSV - Práce a dodávky HSV **607,00**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 139,00

32	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,450	308,80	139,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 248,10

22	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	3,000	82,70	248,10
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

997 - Přesun sutě 199,10

25	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,123	237,00	29,20
26	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,123	179,10	22,00
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,337	14,30	33,40
28	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,123	931,00	114,50

998 - Přesun hmot 20,80

29	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,021	989,90	20,80
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **18 549,10**

733 - Ústřední vytápění - potrubí 2 691,30

14	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	6,000	21,10	126,60
10	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	9,000	267,70	2 409,30
11	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	16,000	8,30	132,80
12	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,017	1 153,30	19,60
13	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	175,80	3,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 3 350,40

16	K	734221682	Termostatická hlavice kapalínová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,000	208,10	1 248,60
18	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	4,000	174,80	699,20
17	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	8,000	174,80	1 398,40
30	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,004	866,40	3,50
31	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	175,80	0,70

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 950,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	6,000	97,90	587,40
2	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	3,600	25,90	93,20
1	K	735151577	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	6,000	1 750,00	10 500,00
8	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	10,000	25,90	259,00
5	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	10,000	16,40	164,00
3	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,086	1 228,40	105,60
6	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,209	978,50	204,50
7	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,209	175,80	36,70
783 - Dokončovací práce - nátěry							557,00
9	K	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	10,000	55,70	557,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Březová - sociální zařízení

Objekt: 07 - JIH - elektroinstalace

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Chotěboř

Zhotovitel:

Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

CC-CZ:

Datum: 17.10.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

110 020 77

DIČ:

CZ490124128

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

32 351,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

32 351,00

DPH základní

21,00%

ze

32 351,00

6 793,71

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 144,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Březová - sociální zařízení

Objekt: 07 - JIH - elektroinstalace

Místo:

Datum:

17.10.2014

Objednavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel:

Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	32 351,00
M - Práce a dodávky M	32 351,00
21-M - Elektromontáže	25 223,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	7 128,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 351,00

ROZPOČET

Stavba: MŠ Březová - sociální zařízení

Objekt: 07 - JIH - elektroinstalace

Místo: Datum: 17.10.2014
 Objednavatel: Město Chotěboř Projektant:
 Zhotovitel: Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV Zpracovatel: Ing. Milan Landsman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 32 351,00

M - Práce a dodávky M 32 351,00

21-M - Elektromontáže 25 223,00

1	K	210 20-1001.R00	Svítilno zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní	kus	16,000	270,80	4 332,80
14	M	348-14115	svítidlo stropní zářivkové FALCON-236 AR-K-2x36W	kus	16,000	611,80	9 788,80
2	M	347-52205	trubice zářivk. LT 36W/940 NARVA T8, studená bílá	kus	32,000	39,00	1 248,00
3	K	210 11-0001.RT1	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, obyč. prostředí včetně dodávky spínače 3553-	kus	2,000	208,10	416,20
4	K	210 11-0004.RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč. prostředí včetně dodávky spínače 3553-06929	kus	4,000	229,90	919,60
5	K	210 81-0001.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 2Ax1,5	m	10,000	33,30	333,00
6	K	210 81-0005.RT2	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Ax1.5	m	50,000	35,20	1 760,00
7	K	210 81-0005.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	80,000	35,20	2 816,00
8	M	341-40925	vodič silový CY hnědý 4,00 mm2 - drát	m	100,000	11,40	1 140,00
9	K	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	200,000	5,70	1 140,00
10	K	210 01-0311.RT1	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1902+víčko	kus	10,000	33,30	333,00
11	K	1	Montáž lišty PVC 24/22	m	16,000	43,70	699,20
13	M	345-72109	lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	12,000	24,70	296,40

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 7 128,00

12	K	220 28-0102.R00	Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky	m	60,000	118,80	7 128,00
----	---	-----------------	---	---	--------	--------	----------