

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO č. 129/2018/ODMIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

Aleš Pospíchal

se sídlem: Nová Ves č.p. 46, 582 73 Nová Ves u Chotěboře

zapsán v ŽR od 11.08.1994, číslo evidenční živnost. listu 360100-4835-01

IČO: 455 87 906

DIČ: CZ6906202985

zastoupený: p. Alešem Pospíchálem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4118269329/0800

telefon: 722 914 346

e-mail: alposstřechy@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo:

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„STŘÍŽOV – OPRAVA STŘECHY BUDOVY SAMOSPRÁVY Č.P. 86“

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelem dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- bourání a vyzdění nového komína
- bourání a vyzdění římsy vč. doplnění střešní vazby

IV. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění do 30.09.2018.

V. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	1.460.737,00 Kč
Změna ceny díle dle dodatku bez DPH	120.841,96 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	1.581.578,96 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.913.711,00 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

XII. Závěrečná ustanovení

- VII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- VII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- VI.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 404 RM, dne 25.07.2018.


V Chotěboři

V Chotěboři

Za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd
starosta města

Příloha č. 1 : Soupis prací zhotovitele



Za zhotovitele:


Aleš Pospíchal
jednatel společnosti

Aleš POSPÍCHAL
KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ
582 73 Nová Ves č. 46
IČ: 45587906
DIČ: CZ6906202985

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Střížov - Oprava střechy budovy samosprávy č.p.86	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Změnový list č. 1	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město, Chotěboř	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	p. Pospíchal Aleš

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	130 303	
N	PSV celkem	-9 461	
	ZRN celkem	120 842	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	120 842	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	120 842	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum : 12.07.18	Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	120 841,96 Kč	
DPH	21 % činí :	25 377,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		146 219,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Změnový list č. 1
Objekt :	Střížov - Oprava střechy budovy samosprávy č.p.86

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	35 673	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	9 752	0	0	0	0
5	Komunikace	39	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	360	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	10 067	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	26 419	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	12 396	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	35 545	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	51	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	-12 621	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	729	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	2 076	0	0	0
724	Strojní vybavení	0	1 887	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	9 240	0	0	0
781	Obklady keramické	0	-10 773	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	130 303	-9 461	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Změnový list č. 1
Objekt :	Střížov - Oprava střechy budovy samosprávy č.p.86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	346 27-1111.R00	Přizdívky izolační z cihel betonových 65 mm	m2	3,86	583,00	2 250,38
2	1	Kotvení přizdívky do stěny	kompl	1,00	4 550,00	4 550,00
3	314 24-1205.R00	Komín ABSOLUT, jednopřůduchový, střed DN 20 cm	m	2,75	3 850,00	10 587,50
4	314 25-9115.R00	Komín Schiedel Keranova, pata, DN 20 cm, tuhá pal.	kus	-1,00	2 500,00	-2 500,00
5	314 25-9125.R00	Komín Schiedel Keranova, střed, DN 20 cm, tuhá pal.	m	-2,40	1 000,00	-2 400,00
6	598-60574.4	Sopouch 0° Schiedel Keranova d 20 cm	kus	-1,00	500,00	-500,00
7	314 24-6025.R00	Horní dvířka komína Schiedel ABSOLUT DN 20 cm	kus	-1,00	1 500,00	-1 500,00
8	314 24-6031.R00	Kotevní prvek komínu Schiedel do krovu	ks	-1,00	1 500,00	-1 500,00
9	598-97061	Krycí deska pro obezdění ST bez šachty 18,20 Schiedel - jednopřůduchová, přesah 15 cm	kus	-2,00	2 500,00	-5 000,00
10	3-M.2	D + M Krycí deska nerezová Schiedel ABSOLUT 20 pro zateplení	kus	-2,00	2 500,00	-5 000,00
11	3-M.3	D + M Komínový nerezový nástavec ISC25 ABSOLUT/200/085	kus	-2,00	2 500,00	-5 000,00
12	62-M.1.	Zatepl.syst.Baumit fasáda,miner.desky KV 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-4,20	1 300,00	-5 460,00
13	977000012.R00	Frézování komínového průduchu úběr do 50 mm	m	-2,40	3 750,00	-9 000,00
14	1	Soklová deska	kus	1,00	2 694,00	2 694,00
15	2	Komínový plášť 2,5 - cihla	kus	1,00	28 801,00	28 801,00
16	3	T kus napoj. kouřovodu	kus	1,00	4 857,00	4 857,00
17	4	Základní souprava	kus	1,00	10 293,00	10 293,00
18	6	Maltová směs	kus	1,00	150,00	150,00
19	7	Jeřáb pro opláštění komína montáž sokl.desky,T-kus	kompl	1,00	9 350,00	9 350,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				35 672,88
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	417 35-1111.R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	5,00	464,50	2 322,50
21	417 35-1113.R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	5,00	89,20	446,00
22	417 36-1221.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216	t	0,08	30 930,00	2 319,75
23	417 32-1313.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	1,75	2 665,00	4 663,75
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				9 752,00
Díl: 5		Komunikace				
24	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	0,36	109,50	39,42
	Celkem za	5 Komunikace				39,42
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
25	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,07	2 650,00	190,80
26	631 36-1921.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,01	25 830,00	284,13
27	631 31-9155.R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	0,07	242,50	17,46
28	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	-0,05	2 650,00	-132,50
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				359,89
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
29	941 94-1191.RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení vlastní	m2	645,00	15,00	9 675,00
30	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4,50	87,10	391,95
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				10 066,95
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
31	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	297,85	88,70	26 419,30
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				26 419,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
32	962 03-2631.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC římsy	m3	1,87	6 500,00	12 122,50
33	965 04-2221.RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl.mazaniny nad 20 cm	m3	0,11	2 530,00	273,24
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				12 395,74
Díl: 97		Prorážení otvorů				
34	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,37	177,00	4 313,49
35	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	438,66	15,00	6 579,90
36	979 01-7111.R00	Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t	3,00	514,00	1 542,00
37	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,37	261,00	5 577,57
38	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	20,43	1 200,00	24 513,60
39	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - výkup kovů	t	-3,94	2 600,01	-10 249,24
40	970 24-1300.R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm	m	2,40	1 445,00	3 468,00
41	976 07-2221.R00	Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2	kus	-1,00	200,00	-200,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Změnový list č. 1
Objekt :	Střížov - Oprava střechy budovy samosprávy č.p.86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				35 545,32
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
42	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	10,21	1,00	10,21
43	998 01-1017.R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 3 km	t	10,21	1,00	10,21
44	998 01-1019.R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km	t	30,63	1,00	30,63
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				51,05
Díl:	711	Izolace proti vodě				
45	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie GUTTABETA N	m2	3,86	87,60	338,14
46	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	3,86	23,80	91,87
47	711 14-2559.RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	3,86	285,50	1 102,03
48	1	Napojení hydroizolace k základu komína	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
49	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	31,16	1,00	31,16
50	711 14-0101.R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	-392,10	40,00	-15 683,84
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				-12 620,65
Díl:	713	Izolace tepelné				
51	713 13-1162.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, cihla plná	m2	3,86	50,00	193,00
52	631-40091	Deska fasádní minerální vlákno - podélné vlákno	m3	0,26	2 060,00	535,60
53	998 71-3192.R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	t	0,14	1,00	0,14
54	998 71-3194.R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km	t	0,14	1,00	0,14
55	998 71-3199.R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné další 1km	t	0,14	1,00	0,14
56	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,14	1,00	0,14
	Celkem za	713 Izolace tepelné				729,16
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
57	722 13-0802.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 32	m	33,00	60,70	2 003,10
58	722 22-0851.R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	6,00	12,20	73,20
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				2 076,30
Díl:	724	Strojní vybavení				
59	724 12-1812.R00	Demontáž čerpadel	soubor	2,00	193,50	387,00
60	1	Přesun kotle	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	724 Strojní vybavení				1 887,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
61	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m 16x20x310,6x16x320,	m	6,30	120,00	756,00
62	762 33-2933.RT3	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 16x20x310,6x16x320,6x8x125-46ks	m	63,80	90,00	5 742,00
63	762 91-1125.R00	Impregnace řeziv.tlakovakuová Bochemit FORTE PROFI	m3	0,41	2 700,00	1 095,93
64	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,41	4 000,00	1 623,60
65	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,14	1,00	1,14
66	998 76-2194.R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	1,14	1,00	1,14
67	998 76-2199.R00	Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr.další 1km	t	20,57	1,00	20,57
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				9 240,39
Díl:	781	Obklady keramické				
68	781 10-1210.RT2	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	-4,20	30,00	-126,00
69	781 26-0111.R00	Obkládání stěn obkl. kamenin. vel. 333x164x22 mm	m2	-4,20	550,00	-2 310,00
70	781-M.1	Příplatek za obklad komína	m2	-4,20	20,00	-84,00
71	585-50002.2	Tmel lepicí Klinkerflex šedý	kg	-25,00	80,00	-2 000,00
72	596-24020.0	Pásek obklad. KLINKER(A) ČFP 290x10x65 červený	kus	-250,00	25,00	-6 250,00
73	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,13	1,00	-0,13
74	998 78-1192.R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 100 m	t	-0,13	1,00	-0,13
75	998 78-1194.R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 1 km	t	-0,13	1,00	-0,13
76	998 78-1199.R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické další 1km	t	-2,39	1,00	-2,39
	Celkem za	781 Obklady keramické				-10 772,79