

KANCELÁŘE 1.NP - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ**Upozornění: Jedná se o předběžnou specifikaci dle projektu pro realizaci stavby****Dodavatel je povinen upřesnit kompletní dodávku dle výrobní dokumentace**

Č. pol.	Popis položky	Množ.	Jedn.	JC
VYTÁPĚNÍ				
	Demontáže stávajících instalací			
	Demontáž a likvidace stávající otopné soustavy (7 otopných těles vč. připojení)	1,0	kpl	
	Rozvody vytápění			
	Rozvody topné + vratné vody Cu15, izolace dle vyhl.193/2007 Sb.	42,0	bm	
	Rozvody topné + vratné vody Cu18, izolace dle vyhl.193/2007 Sb.	4,0	bm	
	Rozvody topné + vratné vody Cu22, izolace dle vyhl.193/2007 Sb. a závěsy	35,0	bm	
	Rozvody topné + vratné vody Cu28, izolace dle vyhl.193/2007 Sb. a závěsy	65,0	bm	
	Otopná tělesa			
	KORADO			
	Radik VK 33/500/1000	4,0	ks	
	Radik VK 33/600/700	1,0	ks	
	Radik VK 22/600/800	2,0	ks	
	Radik VK 21/600/600	1,0	ks	
	Radik VK 21/600/1000	1,0	ks	
	Armatury:			
	kompaktní připojovací armatura Vekolux DN15	9,0	ks	
	termostatická hlavice	9,0	ks	
	vypouštěcí kohout VK10	4,0	ks	
	Ostatní			
	Vyregulování otopného systému	1,0	kpl	
	Tlakové a topné zkoušky	1,0	kpl	
	Revize	1,0	kpl	
	Stavební přípomoc	1,0	kpl	
	Dokumentace skutečného stavu	1,0	kpl	