

## Dodatek č.1

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
ke smlouvě číslo zhotovitele S3722

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** MĚSTO CHOTĚBOŘ,  
TRČKŮ Z LÍPY 69,  
583 01 Chotěboř  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města  
zástupce pro věci technické: Ing. Zdenka Pospíchalová  
IČO: 00267538  
DIČ: CZ00267538  
(dále jen objednatel)

**1.2. Zhotovitel:** PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
Adresa: Tovární 1130, 537 23 Chrudim  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva  
zástupce pro věci technické: Lubomír Mutňanský, člen představenstva  
František Netolický, stavbyvedoucí  
Bankovní spojení: Raiffeisen bank  
Číslo účtu: 1546096002/5500  
IČO: 465 04 621  
DIČ: CZ46504621  
zápis v obchodním rejstříku: B600

(dále jen zhotovitel)

### Článek 2 – Předmět smlouvy

Článek se doplňuje následovně :

Předmětem dodatku č.1 smlouvy je provedení odsouhlasených víceprací a méněprací na stavbě s názvem: **Zimní stadion – dostavba zázemí pod tribunou** dle rekapitulace a změnových listů 1-13, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku

### Článek 4 – Cenové ujednání

Článek se doplňuje následovně

<b>4.7. Cena dodatku č.1 díla bez DPH</b>	<b>855 751 Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>179 708 Kč</b>
<b>Cena dodatku č.1 včetně DPH</b>	<b>1 035 459 Kč</b>

<b>Nová celková cena díla bez DPH</b>	<b>34 029 843,03 Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>7 146 267,04 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH</b>	<b>41 176 110,07 Kč</b>

---

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

(slovy: čtyřicetjednamilionůstosedmdesátšesttisícstodeset7/100 korun českých)

### Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

Článek se doplňuje následovně

13.18. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy a jejich rekapitulace.

13.19. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Chotěboř č.897/27/RM/2020 ze dne 5.2.2020.

13.20 Tímto dodatkem nejsou ostatní ujednání ve smlouvě o dílo dotčena a zůstávají beze změny v platnosti.


13.21 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy: Rekapitulace  
Změnové listy 1-13

V Chotěboři dne 19.2.2020

Za objednatele:

.....  
Ing. Tomáš Škaryd  
starosta města



V Chrudimi dne 29.1.2020

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Michal Hejzlar  
člen představenstva



akciová společnost

Datum vystavení: 12.12. 2019


Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

 akce: **Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou**

Objekt	Cena
1 - Výkopy - ODPOČET	-2 928 Kč
1 - Výkopy - PŘÍPOČET	6 110 Kč
2 - Drenáž - ODPOČET	-68 120 Kč
2 - Drenáž - PŘÍPOČET	240 816 Kč
3 - Přečerpávací jímka	292 769 Kč
4 - Venkovní drenáž - ODPOČET	-18 865 Kč
4 - Venkovní drenáž - PŘÍPOČET	86 385 Kč
5 - Úprava místnosti č. 116	62 476 Kč
6 - Vnější izolace - ODPOČET	-104 913 Kč
6 - Vnější izolace - PŘÍPOČET	205 873 Kč
7 - Konzoly pro přípojku vody	6 690 Kč
8 - Úpravy m.č. 101	41 214 Kč
9 - Čerpání vody	30 171 Kč
10 - Bourání základových konstrukcí - ODPOČET	-3 223 Kč
10 - Bourání základových konstrukcí - PŘÍPOČET	33 297 Kč
11 - Překlady - ODPOČET	-22 246 Kč
11 - Překlady - PŘÍPOČET	15 608 Kč
12 - Strop m.č. 115	9 709 Kč
13 - VZT - chybové hlášení	44 926 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>855 751 Kč</b>
DPH 21%	179 708 Kč
<b>CELKEM s DPH 21%</b>	<b>1 035 459 Kč</b>

Dne 29.1.2020 provedl kontrolu údajů uvedených ve  
změnových listech za technický dozor stavebníka  
Ing. Dušan Čapek



Zpracoval: Hana Dvořáková



# 1 - Výkopy - PŘÍPOČET

akciová společnost  
Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou**

Datum vystavení: 10.09.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	131401101	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m <sup>3</sup> , v hornině 5, hloubení strojné <b>m.č. 114 + 115 + 116</b>	m <sup>3</sup>	9,60000 9,60000	570,00	5 472,00
		6*4*0,4 Ruční dočišťování bouracím kladivem	m <sup>3</sup>	0,42000 0,42000	1 520,00	638,40
		7*0,3*0,2				
		<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>6 110 Kč</b>
		DPH 21%				1 283 Kč
		<b>CELKEM s DPH 21%</b>				<b>7 394 Kč</b>

Dne 29.1.2020 technický dozor stavebníka provedl kontrolu uvedeného množství a ceny za měrnou jednotku. Údaje uvedené v tomto položkovém rozpočtu změnoho listu jsou vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými v uzařené smlouvě o dílo mezi objednatelém a zhotovitelém. Za TDS Ing. Dušan Ćapek.



akciová společnost

Tovární II 30

537 23 Chrudim II

akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

## 2 - Drenáž - ODPOČET

Datum vystavení:

07.11.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
7	132203302R00	Hloubení rýh pro drěny hloubky do 1,1 m, v horní 3	m	-65,00000	345,00	-22 425,00
		se svislým přemístěním výkopku, hloubení ve sklonu terénu do 15 stupňů v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokrú i ve vodě, DN do 200 mm sběrné i		65,00000		
9	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m	m3	-16,25000	720,00	-11 700,00
		sypaninou s vodorovnou přepravou k místu záscopy, uložení ve vrstvách a		16,25000		
		65*0,5*0,5		65,00000	110,00	-7 150,00
21	174203302R00	Zásyp rýh pro drěny hloubky přes 1,1 do 1,3 m	m	-65,00000		
		bez zhuštění, s navršením přebytkového výkopku nad rýhu nebo s jeho		65,00000		
		65,00000		-65,00000	35,00	-2 275,00
296	881267211R00	Potrubi z drenážních trubek, přeložení DN 100	m	65,00000		
		65,00000		-65,00000	28,00	-1 820,00
297	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm		65,00000		
		65,00000		-35,00000	650,00	-22 750,00
301	28611333.AR	klapka koncová DN 100,0 mm	kus	35,00000		
		35				
		CELKEM bez DPH				-68 120 Kč
		DPH 21%				-14 305 Kč
		CELKEM s DPH 21%				-82 425 Kč

Dne 29.1.2020 technický dozor stavebníka provedl kontrolu uvedeného množství a ceny za měrnou jednotku. Údaje uvedené v tomto položkovém rozpočtu změnoho listu jsou vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými v uzařené smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Za TDS Ing. Dušan Čapek.



## 2 - Drenáž - PŘÍPOČET

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

Datum vystavení:

29.11.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	919726121	<b>SKUTEČNOST dle rozpočtu drény</b> Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 vnitřní DN 100 (236-65)*2,5	m2	427,50000	35,90	15 347,25
7	132203302R00	Hloubení rýh pro drény DN 160 hloubky do 1,1 m, v hornině 3 47,00000	m	427,50000 47,00000	345,00	16 215,00
9	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m 0,5*0,5*47	m3	11,75000 11,75000	720,00	8 460,00
	132 40-1101	<b>Drenáž DN 200 - ZMĚNA z 25.10. 2019</b> Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 Hloubení rýh DN 200 hloubky do 0,7 - 0,9 - v hornině 5 m.č. 115+114 (1,6+0,3+3,08)*0,5*0,8	m3	15,31780	1 844,00	28 246,02
		Hloubení rýh DN 200 hloubky do 2,15 - 2,4 v hornině 5 m.č. 104 2,8*0,5*2,15 m.č.103 1,2*1,2*2,2 m.č. 102 6,27*0,5*2,28		1,99200  3,01000 3,16800 7,14780		
	132 20 1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení rýh DN 200 hloubky do 0,9 - 2,15- v hornině 3 m.č. 113 - 105 (1,4+0,15+1,5+0,15+3,5+0,15+7,5+0,15+9,125+0,15+6,575+0,15+8,4+0,3+0,15)*0,5*1,525 m.č. 101	m3	40,50425	502,00	20 333,13
				33,01625		

	m.č. 101						40,87200			
		(0,3+5,3+0,64)*(0,5+2,275+0,5+2,275+1)								
162 30-1101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3				40,50425	66,70		2 701,63
162 30-1151		Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 do 500 m	m3				15,31780	84,00		1 286,70
27 162301102R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3				40,50425	80,00		3 240,34
	m.č. 113 - 105									
		(1,4+0,15+1,5+0,15+3,5+0,15+7,5+0,15+3,8+0,15+9,125+0,15+6,575+0,15+8,4+0,3+0,15)*0,5*1,525								
	m.č. 101									
		(0,3+5,3+0,64)*0,5*2,4								
162 30-1152		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3				15,31780	99,00		1 516,46
	m.č. 115+114									
		(1,6+0,3+3,08)*0,5*0,8								
	m.č. 104									
		2,8*0,5*2,15								
	m.č.103									
		2,2*1,2*1,2								
	m.č. 102									
		6,27*0,5*2,28								
28 167101101R00		Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3. z horniny 1 až 4	m3				40,50425	90,00		3 645,38
167 10-1151		Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3. z horniny 5 až 7	m3				15,31780	205,00		3 140,15
29 162701109R00		Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3				40,50425	10,00		405,04
162 70-1159		Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7	m3				15,31780	27,60		422,77
30 199000002R00		Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3				40,50425	250,00		10 126,06
199000003R00		Poplatky za skládku horniny 5	m3				15,31780	300,00		4 595,34
893811165		Osazení kontrolní šachty kruhové z KG 400	kus				2,00000	770,00		1 540,00
		Proplachovací a kontrolní šachta ACO KORU-CONTROL DN 400 - Dodávka	kus				2,00000	3 255,00		6 510,00
275 894201121R00		Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu tříd. C 25/30 2*(1*1*0,3)	m3				0,60000	3 800,00		2 280,00
		Nástavec DN 400 dl. 3 m Dodávka	kus				1,00000	2 402,00		2 402,00
899 31-1111		Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg	kus				2,00000	227,00		454,00
		Dodávka poklop plastový pr. 400	kus				2,00000	498,00		996,00



		(0,3+5,3+0,64)*0,5*2,4			7,48800			
	132 20-1401	Hlubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3		0,60000	1 260,00		756,00
		(0,6*0,5*2)			0,60000			
	132 40-1401	Hlubená vykopávka pod základy v hornině tř. 5	m3		1,20000	3 455,00		4 146,00
		(0,6*0,5*2)*2			1,20000			
	18 151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2		58,60000	65,00		3 809,00
		m.č. 102+101						
		(5,3+6,42)*2,5*2			58,60000			
	19 151101111R00	Odstanění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2		58,60000	10,00		586,00
		m.č. 102+101						
		(5,3+6,42)*2,5*2			58,60000			
	9 174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štéřkopiskem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m	m3		55,43205	720,00		39 911,08
		m.č. 115+114						
		(1,6+0,3+3,08)*0,5*0,8			1,99200			
		m.č. 113 - 105						
		(1,4+0,15+1,5+0,15+3,5+0,15+7,5+0,15+3,8+0,15+9,125+0,15+6,575+0,15+8,4+0,3+0,15)*0,5*1,525			33,01625			
		m.č. 104						
		2,8*0,5*2,15			3,01000			
		m.č. 103						
		1,2*1,2*2,2			3,16800			
		m.č. 102						
		6,27*0,5*2,28			7,14780			
		m.č. 101						
		(0,3+5,3+0,64)*0,5*2,275			7,09800			
	919726122	Drenážní potrubí ACO KORUSIL - PE-HD, SN8 - D + M	m		72,00	201,00		14 472,00
		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2		543,84620	45,00		24 473,08
		m.č. 115+114						
		(1,6+0,3+3,08)*(0,5+0,8+0,5+0,8+1)			17,92800			
		m.č. 113 - 105						
		(1,4+0,15+1,5+0,15+3,5+0,15+7,5+0,15+3,8+0,15+9,125+0,15+6,575+0,15+8,4+0,3+0,15)*0,5+5+1,525+1,525+1)			413,51500			
		m.č. 104						
		2,8*(0,5+2,15+0,5+2,15+1)			17,64000			
		m.č. 103						
		2,2*(1,2+1,2+1,2+1,2+1)			12,76000			
		m.č. 102						
		6,27*(0,5+2,28+0,5+2,28+1)			41,13120			

302	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	2,00000	650,00	1 300,00
		Poklop 2 kusy		2,00000		
		Dodávka poklopu 600x 600 plynotěsný a vodotěsný	kus	2,00000	7 425,00	14 850,00
		D + M zátky DN 110 mm	kus	35,00000	30,00	1 050,00
		35		35,00000		
48	2 - M.3	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m, použita trubka DN 250, Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, se zvýšenou kruhovou tuhostí SN 8	kus	2,00000	800,00	1 600,00
		2,00000		2,00000		
		<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>240 816 Kč</b>
		DPH 21%				50 571 Kč
		<b>CELKEM s DPH 21%</b>				<b>291 388 Kč</b>

Dne 29.1.2020 technický dozor stavebníka provedl kontrolu uvedeného množství a ceny za měrnou jednotku. Údaje uvedené v tomto položkovém rozpočtu změnoho listu jsou vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými v uzavřené smlouvě o dílo mezi objednateltem a zhotovitelem. Za TDS Ing. Dušan Čapek.





### 3 - Přecherpávací jímka

akciová společnost  
Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

Datum vystavení: 12.12.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		<b>Přecherpávací jímka</b>				
11	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m <sup>3</sup> 4*4*4,6	m <sup>3</sup>	73,60000	920,00	67 712,00
27	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m (2,5*2,5*0,4)+(3,14*0,7921*3,755)+(1*1,3*0,37)	m <sup>3</sup>	12,32041	80,00	985,63
29	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 (2,5*2,5*0,4)+(3,14*0,7921*3,755)+(1*1,3*0,37)*4	m <sup>3</sup>	12,32041	10,00	492,82
30	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m <sup>3</sup>	49,28165		
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách (4*4*4,6)-(2,5*2,5*0,4)-(3,14*0,7921*3,755)-(1*1,3*0,37)	m <sup>3</sup>	12,32041	250,00	3 080,10
			m <sup>3</sup>	61,27959	95,00	5 821,56
				61,27959		
		Montáž přecherpávací jímky - jeřáb	hod	10,00000	1 500,00	15 000,00
		Montáž přecherpávací jímky - práce	hod	10,00000	300,00	3 000,00
		Dodávka přecherpávací jímky vč. vstrojení	kus	1,00000	202 212,00	202 212,00
271	53-2212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m <sup>3</sup>	0,93750	1 302,00	1 220,63
		2,5*2,5*0,15		0,93750		
272	32-1511	Základové klenby ze ŽB tř. C 25/30	m <sup>3</sup>	1,56250	2 783,00	4 348,44
		2,5*2,5*0,25		1,56250		
		Monolitická nadezdívka nahrazena zdívkem ze ztraceného bednění II. 200 mm				
69	311112320RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 200 mm, záhlívka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a záhlívka betonem, ((1,3+0,6)*2)*0,37	m <sup>2</sup>	1,40600	1 010,00	1 420,06
				1,40600		

55	380932215R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepění betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta 71.6 MPa (1,3+0,6)*2	m	3,80000	780,00	2 964,00
77	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	3,80000	28 000,00	189,28
		Výztuž zdíva ze ztraceného bednění tl. 200mm: : - ložná spára 2x12mm : (3,8)*2*(0,89/1000)	m2	0,56974		
	272 35-1215	Zřízení bednění stěn základových kleneb 2,5*4*0,4	m2	4,00000	212,00	848,00
	272 35-1216	Odstanění bednění stěn základových kleneb	m2	4,00000	48,00	192,00
	272 36-2021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari (((2,5*2,5)*5,4)/1000)*1,25	t	0,04219	33 075,00	1 395,43
				0,04219		
371	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr včetně dodávky penetračního laku ALP (1,78*4)*(0,25+0,3+0,37+0,2)	m2	7,97440	35,00	279,10
378	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	7,97440	139,00	1 108,44
381	62852263R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana lemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4.0 mm 9,56928	m2	9,56928	141,00	1 349,27
				9,56928		
	272 32-3611	Dobetonávky na dně profil usazeninám C25/30 1,5*1,5*0,3	m3	0,67500	3 024,00	2 041,20
				0,67500		
899	10-21111	Poklop 900 x 600 mm - litinový - montáž	kus	1,00000	516,00	516,00
		Poklop 900 x 600 mm - litinový vč. Zámku - dodávka součástí šachty	kus	1,00000	0,00	0,00
361	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	6,60000	170,00	1 122,00
362	998011018R00	presun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	6,60000	30,00	198,00
363	998011019R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i zanočatvch 5000 m	t	6,60000	10,00	66,00
		presun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou				
	Elektro	CYKY-J 5x6	m	8,00000	95,00	760,00
	Elektro	Jištění a úprava rozvaděče	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
	Elektro	CYKY-J 7x 1,5 ovládání	m	45,00000	55,00	2 475,00
	Elektro	CYKY-J 7x 2,5 napájení čerpadla	m	82,00000	105,00	8 610,00
	Elektro	Drobný materiál	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00

Elektro	Trubka KOPOFLEX pr. 63	m	10,00000	75,00	750,00
Elektro	CY6 doplňující pospojění	m	82,00000	41,00	3 362,00
Elektro	Doplnění a zprovoznění	hod	15,00000	350,00	5 250,00
Rezerva	Do doby předložení nabídky na dodávku čerpací jímky včetně jejího vystrojení zpracované dle bodu č. 4.6. článku č.4 uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatелеm a zhotovitelem, objednatel uplatňuje odpočet rezervní částky ve výši 50.000,- Kč.	soubor	-1,0	50 000,00	-50 000
	<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>292 769 Kč</b>
	DPH 21%				61 481 Kč
	<b>CELKEM s DPH 21%</b>				<b>354 250 Kč</b>

Dne 29.1.2020 technický dozor stavebníka provedl kontrolu uvedeného množství a ceny za měrnou jednotku. Údaje uvedené v tomto položkovém rozpočtu změného listu jsou vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými v uzavřené smlouvě o dílo mezi objednatелеm a zhotovitelem. Za TDS Ing. Dušan Čapek.



#### 4 - Venkovní drenáž - ODPOČET

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

Datum vystavení: 09.12.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		ODPOČTY				
32	212792112R00	Montáž trativodu z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrpkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém Venkovní drenáž podél objektu : 15+35	m	-50,00000	297,00	-14 850,00
33	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 50,00000*1,1	m	-55,00000	73,00	-4 015,00
				55,00000		
		<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>-18 865 Kč</b>
		DPH 21%				-3 962 Kč
		<b>CELKEM s DPH 21%</b>				<b>-22 827 Kč</b>

Dne 29.1.2020 technický dozor stavebníka provedl kontrolu uvedeného množství a ceny za měrnou jednotku. Údaje uvedené v tomto položkovém rozpočtu změnnoho listu jsou vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými v uzařené smlouvě o dílo mezi objednatелеm a zhotovitelem. Za TDS Ing. Dušan Čapek.



akciová společnost  
Tovární 11 30  
537 23 Chrudim II  
akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

## 4 - Drenáž venkovní- PŘÍPOČET

Datum vystavení: 09.12.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
7	132203302R00	Hloubení rýh pro drény DN 160 hloubky do 1,1 m, v hornině 3	m	63,80000	345,00	22 011,00
		<b>PŘÍPOČTY</b>				
		4+1,8+29,5+2+22,5+4		63,80000		
	162 30-1101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,42000	66,70	3 829,91
		63,8*1,8*0,5		57,42000		
28	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	57,42000	90,00	5 167,80
		63,8*0,5*1,8		57,42000		
27	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	15,95000	80,00	1 276,00
		63,8*0,5*0,5		15,95000		
29	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	63,80000	10,00	638,00
		15,95*4		63,80000		
30	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	15,95000	250,00	3 987,50
		15,95		15,95000		
919726122		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 venkovní	m2	159,50000	45,00	7 177,50
		63,8*2,5		159,50000		
893811165		Osazení kontrolní šachty kruhové z KG 400	kus	1,00000	770,00	770,00
		Proplachovací a kontrolní šachta ACO KORU-CONTROL DN 400 - Dodávka	kus	1,00000	3 255,00	3 255,00







## 5 - Úprava místnosti č. 116

akciová společnost  
Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

Datum vystavení: 10.09.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
37	27431371R00	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 (0,5+6+3,5)*0,65*0,15	m3	0,98000	2 950,00	2 891,00
43	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení (0,5+6+3,5)*0,65	m2	6,50000	550,00	3 575,00
44	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění (0,5+6+3,5)*0,65	m2	6,50000	150,00	975,00
	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari (((6*0,65)*3,08)*1,25)/1000	t	0,01502	33 101,00	497,18
		Vrtání otvorů pro ukotvení KARI sítě	m	0,01502	300,00	1 800,00
		6,00000				
204	622323041R00	Příprava podkladu penetrace (6+4)*2,6	m2	26,00000	35,00	910,00
200	61248121RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu (6+4)*2,6	m2	26,00000	200,00	5 200,00
371	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávkou penetračního laku ALP (6+4)*2,6	m2	26,00000	35,00	910,00
380	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávkou izolačních pásů, (6+4)*2,6	m2	26,00000	273,00	7 098,00
381	62852263R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie tl. 4,0 mm (26*2)*1,15	m2	59,80000	141,00	8 431,80
				59,80000		

57	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepaláných příčky z příčkovek pórobetonových flouštky do 100 mm včetně pomocného lešení (4*3,15)-(0,6*1)	m2	12,00000	680,00	8 160,00
				12,00000		
	342273523	Příčky z cihel a tvárníc nepaláných příčky z příčkovek pórobetonových flouštky do 150 mm (6*3,15)	m2	18,90000	770,00	14 553,00
				18,90000		
349	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového vybourání otvoru pro revizní dvířka 0,6*1,2*0,3	m3	0,21600	2 500,00	540,00
				0,21600		
361	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	5,25000	170,00	892,50
362	998011018R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,25000	30,00	157,50
363	998011019R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	5,25000	10,00	52,50
101	317121151RT2	Přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	kus	2,00000	350,00	700,00
		Montáž ZB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů				
		délky 1000 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm		2,00000		
		Osazení nových překladů - pro revizní dvířka : 2				
		Montáž revizních dvířek	kus	1,00000	520,00	520,00
		Dodávka revizních dvířek ocelové 600 x 1000 mm - barva bílá	kus	1,00000	4 613,00	4 613,00
						<b>62 476 Kč</b>
		DPH 21%				13 120 Kč
		CELKEM s DPH 21%				<b>75 597 Kč</b>

Dne 29.1.2020 technický dozor stavebníka provedl kontrolu uvedeného množství a ceny za měřnou jednotku. Údaje uvedené v tomto položkovém rozpočtu změnoho listu jsou vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými v uzařené smlouvě o dílo mezi objednatelém a zhotovitelem. Za TDS Ing. Dušan Čapek.

1. 29

## 6 - Vnější izolace - ODPOČET

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

Datum vystavení:

19.09.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
200	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového těmleu Vyspravení zoliva ze ztraceného bednění pod hydroizolace :	m2	-117,45700	200,00	-23 491,40
		Obvodová stěna haly : (12,74+46,4+5,08)*(1,7+0,15)-9*0,15		117,45700		
204	622323041R00	Příprava podkladu penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 117,457	m2	-117,45700	35,00	-4 111,00
		Obvodová stěna haly : (12,74+46,4+5,08)*(1,7+0,15)-9*0,15		117,45700		
371	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěram penetracím. 1x nátěr včetně dodávk penetracního laku ALP Obvodová stěna haly : (12,74+46,4+5,08)*(1,7+0,15)-9*0,15	m2	-117,45700	35,00	-4 111,00
		Obvodová stěna haly : (12,74+46,4+5,08)*(1,7+0,15)-9*0,15		117,45700		
380	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávk izolacních pásů. Nová hydroizolace vnější :	m2	-117,45700	273,00	-32 065,76
		Obvodová stěna haly : (12,74+46,4+5,08)*(1,7+0,15)-9*0,15		117,45700		
381	62852263R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie tl. 4,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 380 : 117,457*2 Koeficient: 0,1	m2	-258,40540	141,00	-36 435,16
		Obvodová stěna haly : (12,74+46,4+5,08)*(1,7+0,15)-9*0,15		258,40540		
202	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Očištění stávajících konstrukcí :	m2	-117,45700	40,00	-4 698,28
		Obvodová stěna haly : (12,74+46,4+5,08)*(1,7+0,15)-9*0,15		117,45700		
		<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>-104 913 Kč</b>
		DPH 21%				-22 032 Kč
		<b>CELKEM s DPH 21%</b>				<b>-126 944 Kč</b>

Dne 29.1.2020 technický dozor stavebníka provedl kontrolu uvedeného množství a ceny za měrnou jednotku. Údaje uvedené v tomto položkovém rozpočtu změnoho listu jsou vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými v uzařené smlouvě o dílo mezi objednatelém a zhotovitelem. Za TDS Ing. Dušan Čapek.



akciová společnost  
Tovární 11 30  
537 23 Chrudim II  
akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

## 6 - Vnější izolace - PŘÍPOČET

Datum vystavení: 30.09.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	4,75200	1 607,00	7 636,46
		60,05*0,4*0,1 - základy		2,40200		
		((1+0,35+1)*0,1)*10 - patky		2,35000		
2	R1	Obrousit vodorovnou plochu zákládů, obrousění svislé plochy stěn	m2	29,14000	460,00	13 404,40
		83,55*0,35		29,14000		
3	R2	Práce - Vyrovnání nerovnosti - ASOCRET - M30	m2	34,46500	215,00	7 409,98
		(137,86)*0,25 = 25%plochy		34,46500		
4	Spec. R2	Vyrovnání nerovnosti - ASOCRET - M30	m2	21,42800	215,25	4 612,38
		7kg /m2/ vrstvě 5 mm				
		25 kg x 6 kusů = 150 kg				
		150 kg / 7kg		21,42800		
5	R3	Práce - Utěsnění pracovní spáry - FIX - 20T	m	83,55000	40,00	3 342,00
		((5,8+(5,65*9)+6,6)-(1,6*2)+((1+0,35+1)*10))		83,55000		
6	Spec. R3	Utěsnění pracovní spáry - FIX - 20T	m	86,00000	44,10	3 792,60
		1 kg/ bm = 83,55 m				
		(20*4)+6		86,00000		
7	R4	Práce - QUAFIN - 2K/M PLUS - utěsnění spáry	m	83,55000	45,00	3 759,75
		((5,8+(5,65*9)+6,6)-(1,6*2)+((1+0,35+1)*10))		83,55000		
9	R5	Práce - QUAFIN - 2K/M PLUS - utěsnění plochy základu	m2	35,07000	75,00	2 630,25
		83,55*0,4		33,42000		
		vnější schodiště + přístavba				
		(1,65*5)*0,2		1,65000		
10	Spec. R4 +R5	AQUAFIN - 2K/M PLUS - plocha základu	m2	48,60000	336,00	16 329,60
		4 kg / m2 + 1 kg/ m				
		6 balení * 35 kg = 210 kg				
		2*10 kg/ 4 kg + 1 kg = 42 m2		42,00000		
		vnější schodiště + přístavba				
		1 balení *10 kg				
		1,65*4		6,60000		
	R 51	Práce - Páska ASO-DICHTBAND 2000 S	m	91,80000	15,00	1 377,00







## 8 Úpravy m.č. 101

akciová společnost  
Tovární 11 30  
537 23 Chrudim II

akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

Datum vystavení: 19.09.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
354	961055111R00	<b>Místnost č. 101 ZMĚNA řez J-J</b> Bourání základů železobetonových - RUČNĚ 13*0,15*0,3 - odbourání vrchní hrany 6,5*0,15*0,4 - odbourání boční zdi	m3	0,98000 0,59000 0,39000	4 663,00	4 569,74
	997013211	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 0,98*2,2	t	2,16000 2,16000	429,00	926,64
28	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehliého výkopku nakládání výkopku do 100 m3. z horniny 1 až 4 0,98	m3	0,98000 0,98000	90,00	88,20
1129	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,16000	130,00	280,80
1130	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 4*2,16	t	8,64000 8,64000	5,00	43,20
1133	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton	t	2,16000	450,00	972,00
	272 31-3711	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 13*0,48*0,17	m3	1,06000 1,06000	2 657,00	2 816,42
43	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení 13*0,48	m2	6,24000 6,24000	550,00	3 432,00
44	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2	6,24000	150,00	936,00
	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari 150X150/5 (((13*0,48)*2,1)*1,25)/1000	t	0,01638 0,01638	33 101,00	542,19
55	380932215R00	Dodatečné vlepování betonářské vyztuže vlepení betonářské vyztuže, D 12 mm, beton, malta 71.6 MPa 13,00000	m	13,00000 13,00000	780,00	10 140,00





272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari 150X150/5	t	0,00662	33 101,00	219,13
	$((4,2 \cdot 0,6)^2 \cdot 1) \cdot 1,25 / 1000$		0,00662		
361 998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1,61000	170,00	273,70
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy				
362 998011018R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšení přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,61000	30,00	48,30
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy				
363 998011019R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšení přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	1,61000	10,00	16,10
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy				
	<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>41 214 Kč</b>
	DPH 21%				8 655 Kč
	<b>CELKEM s DPH 21%</b>				<b>49 869 Kč</b>

Dne 29.1.2020 technický dozor stavebníka provedl kontrolu uvedeného množství a ceny za měrnou jednotku. Údaje uvedené v tomto položkovém rozpočtu změnoho listu jsou vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými v uzařené smlouvě o dílo mezi objednatelém a zhotovitelem. Za TDS Ing. Dušan Čapek.

*A. J.*





# 10 Bourání základových konstrukcí - ODPOČET

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

Datum vystavení:

18.11.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
16	13130111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m <sup>3</sup> , v hornině 4, hloubení strojně <b>Místnost č. 101 - Zápis ze 7.10. 2019</b> 2,5*2,5*0,7 (0,5*0,5*0,7)*4	m <sup>3</sup>	-5,07500 4,37500 0,70000	265,00	-1 344,88
27	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1	m <sup>3</sup>	-5,07500	80,00	-406,00
29	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 5,075*4	m <sup>3</sup>	-20,30000	10,00	-203,00
30	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	20,30000 -5,07500	250,00	-1 268,75
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>-3 223 Kč</b>
DPH 21%						-677 Kč
<b>CELKEM s DPH 21%</b>						<b>-3 899 Kč</b>

Dne 29.1.2020 technický dozor stavebníka provedl kontrolu uvedeného množství a ceny za měrnou jednotku. Údaje uvedené v tomto položkovém rozpočtu změnoho listu jsou vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými v uzařené smlouvě o dílo mezi objednatelém a zhotovitelem. Za TDS Ing. Dušan Čapek.



akciová společnost  
 Tovární 11 30  
 537 23 Chrudim II  
 akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

# 10 Bourání základových konstrukcí - PŘÍPOČET

Datum vystavení: 29.11.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	961 05-5111	Bourání základů ze ŽB	m3	5,07500	4 893,00	24 831,98
		<b>Místnost č. 101 - Zápis ze 7.10. 2019</b>				
		2,5*2,5*0,7		4,37500		
		(0,5*0,5*0,7)*4		0,70000		
1127	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,18000	95,00	1 157,10
1129	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,18000	130,00	1 583,40
1130	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	48,72000	5,00	243,60
		4*12,18		48,72000		
1133	979990108R00	Poplatek za skládku	t	12,18000	450,00	5 481,00
		<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>33 297 Kč</b>
		DPH 21%				6 992 Kč
		<b>CELKEM s DPH 21%</b>				<b>40 289 Kč</b>

1.1.19

Dne 29. 1. 2020 technický dozor stavebníka provedl kontrolu uvedeného množství a ceny za měrnou jednotku. Údaje uvedené v tomto položkovém rozpočtu změnoho listu jsou vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými v uzařené smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Za TDS Ing. Dušan Čapek.



# 11 - Překlady - ODPOČET

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

Datum vystavení: 08.11.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
79	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výškv.238 mm ROZPOČET	kus	-5,00000	367,00	-1 835,00
		13,00000				
		SKUTEČNOST				
		8,00000				
80	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výškv.238 mm ROZPOČET	kus	-8,00000	470,00	-3 760,00
		38,00000				
		SKUTEČNOST				
		30,00000				
82	317168134R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výškv.238 mm ROZPOČET	kus	-3,00000	868,00	-2 604,00
		17,00000				
		SKUTEČNOST				
		14,00000				
86	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výškv.71 mm ROZPOČET	kus	-17,00000	245,00	-4 165,00
		48,00000				
		SKUTEČNOST				
		31,00000				
87	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výškv.71 mm ROZPOČET	kus	-22,00000	286,00	-6 292,00
		22,00000				





## 11 - Překlady - PŘÍPOČET

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

Datum vystavení: 08.11.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
81	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 2.NP zdívo 440 mm	kus	10,00000	561,00	5 610,00
83	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm ROZPOČET	kus	2,00000	1 025,00	2 050,00
		6,00000		6,00000		
		SKUTEČNOST				
		8,00000		8,00000		
91	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm ROZPOČET	kus	2,00000	352,00	704,00
		3,00000		3,00000		
		SKUTEČNOST				
		5,00000		5,00000		
317	16-8123	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	352,00	704,00
317	12-1103	Montáž prefabrikovaných překlady pro světlost otvoru do 3750 mm SKUTEČNOST	kus	3,00000	258,00	774,00
		3,00000		3,00000		
5932	1103	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 210 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	3,00000	517,00	1 551,00
346	24-4381	Pleťování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 13a = 0,12*2*1,3 13b = 0,12*2*1,5 14 = 0,18*2*2	m2	4,81200	544,00	2 617,73
		0,31200		0,31200		
		0,36000		0,36000		
		0,72000		0,72000		







# 12 - Strop 1 NP

akciová společnost  
Tovární 11 30

Datum vystavení: 29.11.19

537 23 Chrudim II

akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
135	411321825R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu, pohledového tř. PB2, pevností tř. C 25/30 m.č. 115 + 116	m3	2,10000	3 100,00	6 510,00
		7,5*1,4*0,2		2,10000		
63	311237448R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,10$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,29$ W/m <sup>2</sup> .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1% 7,5*0,2	m2	1,50000	1 400,00	2 100,00
		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1,50000		
361	998011001R00	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	5,23500	170,00	889,95
362	998011018R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšení přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,23500	30,00	157,05
363	998011019R00	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	5,23500	10,00	52,35
		přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započítávaných 5000 m				
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou				
		<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>9 709 Kč</b>
		DPH 21%				2 039 Kč
		<b>CELKEM s DPH 21%</b>				<b>11 748 Kč</b>

Dne 29.1.2020 technický dozor stavebníka provedl kontrolu uvedeného množství a ceny za měrnou jednotku. Údaje uvedené v tomto položkovém rozpočtu změnoho listu jsou vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými v uzatčené smlouvě o dílo mezi objednatelém a zhotovitelem. Za TDS Ing. Dušan Čapek.

