

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:	Střížov - oprava podlahy v sále budovy samosprávy č.p. 86
Místo stavby:	Střížov č.p. 86, Chotěboř
Stavebník:	Město Chotěboř, Trčků z Lípy č.p. 69, 583 01 Chotěboř

OBSAH

- 1) Výkres stávajícího stavu
- 2) Výkres nového technického řešení
- 3) Technická zpráva
- 4) Rozpočet
- 5) Fotodokumentace

ÚVOD

Budova samosprávy se nachází ve Střížově č.p. 86, Chotěboř. Rekonstrukce řeší demontáž podlahové krytiny vč. podkladních vrstev a následně zhotovení nové skladby podlahy. Realizací se nezasahuje do vnějšího vzhledu objektu, do nosných konstrukcí, nemění se ani způsob užívání a dispozice objektu.

Seznam vstupních podkladů:

- Půdorys 1.NP zpracované Ing. arch. Tomášem Kotlíkem
- Osobní prohlídka na místě stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚČEL OBJEKTU

Objekt je určen pro občanskou vybavenost. Účel užívání se rekonstrukcí nemění.

ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OKOLÍ OBJEKTU

Cílem rekonstrukce je výměna stávající podlahy z důvodu vlhkosti od základu stavby. V rámci stavebních úprav bude odstraněna stávající skladba podlahy. Následně bude provedena nová skladba odvětrané podlahy vč. nášlapné vrstvy.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Bourací práce

Skladba stávající podlahy:

- Dřevěná podlaha (parkety)
- Betonová mazanina vč. lepenky tl. 50 mm
- Násyp tl. 200 mm

Stávající podlaha bude odstraněna viz výše v uvedené skladbě a následně vzniklá suť bude odvezena na skládku. Dále bude provedeno jádrové vrtání do zdi tl. 500 mm a vysekání rýh pro vytvoření odvodných komínů viz výkres nového technického řešení.

Povrchové úpravy

Podlahy:

Navržená skladba podlahy:

- Povlaková krytina - lepený vynil zátěžové třídy 34 – SUPREME PLUS 5624030
- Samonivelační stěrka do tl. 5 mm
- Betonová mazanina C 20/25 tl. 70 mm vč. KARI sítě 100/100/6
- Tepelná izolace – extrudovaný polystyren tl. 50 mm
- Hydroizolace
- Cementový potěr tl. 40 mm
- Prvek Iglu+ tl. 100 mm
- Geotextilie 300 g/m²

Navržená podlaha bude provedena viz výše v uvedené skladbě. Odvětrání podlahy bude provedeno pomocí odvodných komínů KG trubky 125 mm, které budou osazeny na stěnách proti sobě. Na jedné straně budou osazeny ve výšce 1,5 m, na druhé straně (protější) budou ve výšce 0,5 m. Tyto odvodné komíny budou zakončeny větrací mřížkou vč. sítě proti hmyzu.

Stěny:

Stávající malby budou mechanicky odstraněny oškrábáním a omyty. Po provedených odvodných komínů bude opravena omítka vč. finální vrstvy, která bude provedena z vápenocementového štuky.

Strop:

Nebude řešen.

Malby

Vnitřní malby stěn budou provedeny na stávající povrch omítek kvalitními nátěrovými hmotami s krycí schopností – disperzní malbou min. ve dvou vrstvách s penetrovaným podkladem. Strop nebude řešen.

Zámečnické výrobky

Budou demontovány a zpětně namontovány kamna. Pod kamny bude dodán nerezový plech o rozměru 1,40 x 1,70 m tl. 1,5 mm.

Ostatní

Dodávky jednotlivých materiálů budou prováděny jako dodávky ucelených systémů. Při provádění budou dodržovány předpisy a technologické postupy použitých systémů.

Musí být zajištěn řádný úklid staveniště.

Bc. Romana Vařejčková