

číslo smlouvy: 0265/2021  
číslo spisu: 7750/2021  
číslo jednací: 40987/2021

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** MĚSTO CHOTĚBOŘ,  
TRČKŮ Z LÍPY 69,  
583 01 Chotěboř  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města  
zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Pešout  
IČO: 00267538  
DIČ: CZ00267538  
(dále jen objednatel)

**1.2. Zhotovitel:** TSM design s.r.o.  
Adresa: Srnská 46, Hlinsko  
zástupce pro věci smluvní: Martin Šustr  
zástupce pro věci technické: ing. Michal Matějčík  
Bankovní spojení: Moneta bank  
Číslo účtu: 224204475/0600  
IČO: 06544754  
DIČ: CZ06544754  
zápis v obchodním rejstříku: v Hradci Králové oddíl C, vložka 40457

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dokončení stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem: **KINO CHOTĚBOŘ č.p. 256, ZÁZEMÍ PRO ÚČINKUJÍCÍ - dokončení stavební části**, vypracované společností PAS SERVIS, s.r.o., Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř v srpnu 2021.

Hlavní předmět:  
Výstavba kin  
Rekonstrukce budov  
Přestavba budov

CPV  
45212150-2  
45454100-5  
45454000-4

Strana 1 (celkem 16)

PŘEVZAL MARTIN ŠUSTR DNE: 14. 10. 2021

TSM design s.r.o.  
Martin Šustr – jednatel  
Srnská 46, 539 01 Hlinsko  
Tel.: 733 745 714, IČ: 06544754  
martin.sustr@tsmdesign.cz

Dále dle podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu:

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek stanovených ve vyjádřeních orgánů státní správy a vydaným stavebním povolením.

Místo plnění: Budova kina č.p. 256 a pozemky 1312, 1322/11, 1311/2, 1311/1 v k.ú. Chotěboř.

2.3 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- vytyčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
- dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek
- geodetické zaměření stavby
- geometrický plán přístavby
- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,
- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
- zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- veškeré nutné ochrany práce
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP)
- veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úprava, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
- zajištění skládek
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a podmínek uvedených ve stavebním povolení
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví



- pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
- dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.  
Jde zejména o tyto práce a technologie:
  - zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů
  - montáž pomocných konstrukcí a lešení
  - práce ve výškách
  - bednicí práce
  - železářské a betonářské práce
  - práce se stroji a strojnými zařízeními
  - práce s elektrickým zařízením
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění

**Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele.**

2.4 Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem (dále jen „TD“) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4. 6. a 13. 10. této smlouvy.

2.5 Podmínky, vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

2.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla byl zabezpečen provizorní přístup do přilehlých nemovitostí, musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací v max. možné míře, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro integrovaný záchranný systém. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich majitelům a řídit se pokyny koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po staveništi.

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.



### Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

**Zahájení:** po podpisu smlouvy o dílo a dle klimatických podmínek pro výstavbu  
**Dokončení prací a předání díla:** do 31.5.2022

Splněním předmětu plnění se rozumí úplné dokončení stavby. Dílo je dokončeno, je předvedena jeho způsobilost sloužit ujednanému účelu, je vyklizeno staveniště, podepsán zápis o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedeného díla.

3.2 Plnění předmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného věcného a časového harmonogramu postupu stavebních prací. Podrobný harmonogram prací bude členěn po týdnech. Tento harmonogram bude průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh stavebních prací (min. každý měsíc).

3.3 Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. Na prodloužení termínu není právní nárok.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.6 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavby.

3.7 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinností uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

### Článek 4 – Cenové ujednání



4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy a v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky.

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>4 306 551,91Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>904 375,90Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>5 210 928Kč</b>

---

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

(slovy: **pětmilionudvěstědesettisícdevětsetdvacetosm** korun českých)

4.3. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platným v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla. Výběr dodavatelů zhotovitele podléhá schválení objednatele.

4.4. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě změny v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné změny v rozsahu díla musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- V případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.5 V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které je uvedena v příloženém položkovém rozpočtu.

4.6. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou z katalogu URS, a.s. Praha nebo RTS, a.s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky, sníženou o 5 %.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v ÚRS, a.s. Praha nebo RTS, a.s. Brno, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%.
- Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatel. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.
- Cena bude odsouhlasena s objednatel
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15pracovních dnů od doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

## Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Cena díla bude dílčími fakturami hrazena až do výše 90% dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí objednateli nejpozději do 14dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.

5.3. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve dvou vyhotovení a doručeny na adresu objednatele nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací samostatně potvrzeným technickým dozorem stavby a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.5. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5.6. Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden předmět smlouvy dle Čl.2 této smlouvy.

5.7. Lhůta splatnosti (termín odpisu platby z účtu objednatele) dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.



5.8. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu odběrateli.

5.9. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.10. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: MĚSTO CHOTĚBORĚ, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř.

5.11. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

5.12 Všechny faktury včetně příloh budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou adresu [faktury@chotebor.cz](mailto:faktury@chotebor.cz) do dvou dnů od vystavení.

## **Článek 6 – Staveniště**

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.6. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.7. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých



správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.9. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

## Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru stavby, koordinátor BOZP a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavby („TD“) a koordinátora BOZP:

Technický dozor stavby zejména:

Technický dozor stavby u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojena.

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn použít smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a odsouhlasuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.



- Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně.

7.7. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TD) prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Před započítím díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

## Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- stavební deník
- atesty a certifikáty použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- geometrický plán
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb
- vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků
- doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem (např. správcem toku apod.)
- pasportizace okolních objektů

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodnuto o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí



odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 14dní od jejich zjištění. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.7. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyzoomí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.8. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.9. Dílo bude předáváno v souladu s dílčími termíny ukončení dle čl. III odst. 3.1 Smlouvy o dílo, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

### Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušným ČSN, TP,TKP, ZTKP, případně vlastnosti obvyklé.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatel (uživatel) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako v čl. 9. 2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

## **Článek 10 – Odpovědnost za škodu**

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

10.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

10.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 10.2.

10.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

## **Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,20% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.



11.1.3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě stanovené technickým dozorem stavby ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.

11.1.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.

11.1.7. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení odst. 6.4., 7.1., 7.7., 7.14. a 7.15. je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý nedostatek.

11.2. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 20ti kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.3. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

## **Článek 12 – Odstoupení od smlouvy**

12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:



12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

12.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

12.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.6 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1. a 12.2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

12.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

12.11. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.



12.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12.14. Odstoupení je možné i jen ohledně dosud nesplněné části díla.

### **Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení**

13.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne kompletně dokončeného a řádně předaného předmětu smlouvy.

13.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí právem ČR příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.6. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

13.7. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13.8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

13.9. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.10. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

13.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

13.13. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr.

13.14. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

13.15. Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.


13.16. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Chotěboř č.1878/63/RM/2021 ze dne:22.9.2021


Přílohy: Rozpočet

V Chotěboři dne 5.10.2021

V Hlinsku dne 5.10.2021

Za objednatele:

  
.....  
Ing. Tomáš Škaryd  
starosta města



Za zhotovitele:   
.....  
tel: Martin Šustr  
Martin Šustr – jednatel  
Srnská 46, 539 01 Hlinsko  
Tel.: 733 745 714, IČ: 06544754  
martin.sustr@tsmdesign.cz



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **100** Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující

Zadavatel **Město Chotěboř** IČO: **00267538**  
**Trčků z Lípy 69** DIČ: **CZ00267538**  
**58301 Chotěboř**

Zhotovitel: **TSM design s.r.o.** IČO: **6544754**  
**Wilsonova 368** DIČ: **CZ06544754**  
**53901 Hlinsko**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 234 329,47
PSV	1 057 269,74
MON	9 952,70
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>4 306 551,91</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	0,00 CZK
Snížená DPH	<b>15 %</b>	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>4 306 551,91 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>904 375,90 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,19 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **5 210 928,00 CZK**

v

Hlinsku

dne

26.8.2021

TSM design s.r.o.  
 Martin Šušťák - jednatel  
 Srnská 46, 539 01 Hlinsko  
 Tel.: 733 745 714, IČ: 06544754  
 martin.sus@tsmdesign.cz

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	<b>0,00</b>	<b>2 981 131,42</b>	<b>626 037,60</b>	<b>3 607 169,02</b>	<b>69</b>
01.01	Stavební část bez VZT	0,00	2 981 131,42	626 037,60	3 607 169,02	69
<b>02</b>	<b>Komunikace a zpevněné plochy</b>	<b>0,00</b>	<b>667 035,78</b>	<b>140 077,51</b>	<b>807 113,29</b>	<b>15</b>
02.01	Komunikace a zpevněné plochy - nové řešení	0,00	667 035,78	140 077,51	807 113,29	15
<b>03</b>	<b>ZTI</b>	<b>0,00</b>	<b>81 369,20</b>	<b>17 087,53</b>	<b>98 456,73</b>	<b>2</b>
03.01	ZTI	0,00	81 369,20	17 087,53	98 456,73	2
<b>04</b>	<b>Záklop podlahy půdy</b>	<b>0,00</b>	<b>141 634,83</b>	<b>29 743,31</b>	<b>171 378,14</b>	<b>3</b>
04.01	Podlaha	0,00	141 634,83	29 743,31	171 378,14	3
<b>05</b>	<b>Oplocení</b>	<b>0,00</b>	<b>27 955,22</b>	<b>5 870,60</b>	<b>33 825,82</b>	<b>1</b>
05.01	Oplocení	0,00	27 955,22	5 870,60	33 825,82	1
<b>06</b>	<b>Zrušení historické studny</b>	<b>0,00</b>	<b>111 335,19</b>	<b>23 380,39</b>	<b>134 715,58</b>	<b>3</b>
06.01	Zrušení historické studny	0,00	111 335,19	23 380,39	134 715,58	3
<b>07</b>	<b>Oprava poškozených částí vnitřního vybavení</b>	<b>0,00</b>	<b>296 090,27</b>	<b>62 178,96</b>	<b>358 269,23</b>	<b>7</b>
07.01	Oprava poškozených částí vnitřního vybavení	0,00	296 090,27	62 178,96	358 269,23	7
Celkem za stavbu		0,00	4 306 551,91	904 375,90	5 210 927,81	100

Popis stavby: 100 - Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující  
**UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO VYPLNĚNÍ**

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. pro rok 2020/I. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace položky definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz). Pokud je v soupise použita individuální položka, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem a v ostatním se pak řídí technickými kvalitativními podmínkami tohoto sborníku, k němuž popsany druh stavební práce přísluší.

**Žlutě podbarvené položky výkazu výměr s množstvím 0,00 MJ uchazeč nebude OCEŇOVAT.**

Uchazeč se zavazuje, že v rámci vypracované cenové nabídky na předmět díla ocení veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části, včetně tech prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je musí nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
02	Ostatní práce	HSV			49 560,00	1
1	Zemní práce	HSV			216 946,21	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			42 885,73	1
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			403 448,95	9
34	Stěny a příčky	HSV			10 671,18	0
38	Kompletní konstrukce	HSV			66 286,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			132 942,64	3
43	Schodiště	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			391 301,18	9
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			59 547,64	1
62	Upravy povrchů vnější	HSV			846 480,18	20
62 - a	Upravy povrchů vnější - objekt hlediště	HSV			197 629,24	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			61 928,37	1
64	Výplně otvorů	HSV			208 651,10	5
728-soc	VZT-větrání sociálníhoho zařízení	HSV			11 161,90	0
8	Trubní vedení	HSV			89 301,40	2
90	Přípočty	HSV			34 708,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			143 444,64	3
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			10 254,00	0

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 550,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			39 749,98	1
960	Kompletační a koordinační činnost	HSV			201,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			35 128,47	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			95 695,81	2
OST	Ostatní náklady	HSV			23 504,26	1
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			25 103,30	1
711	Izolace proti vodě	PSV			56 773,32	1
713	Izolace tepelné	PSV			30 458,50	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 318,83	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			11 874,56	0
728	VZT-větrání jeviště a hlediště	PSV			16 762,34	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			154 119,10	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			54 889,14	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			11 512,42	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			210 094,18	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			54 621,42	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			40 190,28	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			127 106,70	3
776	Podlahy povlakové	PSV			119 727,13	3
781	Obklady keramické	PSV			17 199,96	0
783	Nátěry	PSV			11 638,93	0



784	Malby	PSV			122 312,93	3
786	Čalounické úpravy	PSV			5 670,00	0
M21	Elektromontáže	MON			9 000,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			952,70	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			36 248,29	1
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0
Cena celkem					4 306 551,91	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>												
1	1139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,78000	1 310,00	1 021,80	21,00	1 236,38	0,00	0,00	0,85	Vlastní
Zemní práce pro osazení a připojení drenážního žlabu u unikového vývodu z m.č. 1.17: : 1,95*0,8*0,5												
2	132200010RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	4,95000	670,00	3 316,50	21,00	4 012,97	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Od drenážního žlabu do místa napojení na dešť. kanalizační stoku: : 0,6*5,5*1,5												
3	175100010RA0	Obsyp potrubí protozenou zeminou	m3	1,48500	650,00	965,25	21,00	1 167,95	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Od drenážního žlabu do místa napojení na dešť. kanalizační stoku: : 0,6*0,45*5,5												
4	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	10,17000	135,00	1 372,95	21,00	1 661,27	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Zásyp rýhy - od drenážního žlabu do místa napojení na dešť. kanalizační stoku: : 0,6*5,5*0,9												
Zásyp rýhy - po vnější trase elektroinstalace: : 1,8*0,5*0,8												
5	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,48500	1 200,00	594,00	21,00	718,74	1,70	0,84	0,84	Vlastní
Od drenážního žlabu do místa napojení na dešť. kanalizační stoku: : 0,6*5,5*0,15												
6	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí travou	m2	334,85000	163,00	54 580,55	21,00	66 042,47	0,00	0,01	0,01	Vlastní
Cena položky obsahuje dodávku ornice a osiva												
Plocha u JV pohledu přístavby - v místě staveniště: : 24,5*8,5												
Plocha u JV pohledu hlediště - v místě výkopů pro elektroinstalaci: : 12*2												
Plocha u JZ pohledu přístavby - v místě staveniště: : 9*6,5+(21,6-9)*3,5												
7	113106004RAB	Odstranění beton. dlažby vč. podkladu, pl.nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	1,50000	180,00	270,00	21,00	326,70	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Plocha chodníku podesty u schodiště u JV průčelí - výměna po připoje elektro: : 1,5*1												
<b>Díl: 2</b>												
8	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,04	0,00	0,00	Vlastní
Podle PD zbývá dořaditurovat 5,20 m2: :												
Změna v provedení pódia - skutečné k dokončení díla zbývá 0,00 m2: : 0												
9	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle PD zbývá dořaditurovat 5,20 m2: :												
Změna v provedení pódia - skutečné k dokončení díla zbývá 0,00 m2: : 0												
10	273361921R78	Výztuž základových desek ze svaťovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	1,05	0,00	0,00	Vlastní
Podle PD zbývá dořaditurovat 0,05 t: :												
Změna v provedení pódia - skutečné k dokončení díla zbývá 0,00 t: : 0												
11	274313621R00	Beton základových pasů prosýť C 20/25	m3	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	2,53	0,00	0,00	Vlastní
Podle PD zbývá dořaditurovat 3,94 m3: :												
Změna v provedení pódia - skutečné k dokončení díla zbývá 0,00 m3: : 0												
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,04	0,00	0,00	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Podle PD zbývá dofakturovat 35 m2 : Změna v provedení pódia a další změny - skutečně k dokončení díla zbývá 0,00 m2 : : 0										
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Podle PD zbývá dofakturovat 35 m2 : Změna v provedení pódia a další změny - skutečně k dokončení díla zbývá 0,00 m2 : : 0										
14	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	Vlastní
		Podle PD zbývá dofakturovat 2,59 m3 : Změna v provedení pódia a další změny - skutečně k dokončení díla zbývá 0,00 m3 : : 0										
15	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	Vlastní
		Podle PD zbývá dofakturovat 7,06 m2 : Změna v provedení pódia a další změny - skutečně k dokončení díla zbývá 0,00 m2 : : 0										
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Podle PD zbývá dofakturovat 7,06 m2 : Změna v provedení pódia a další změny - skutečně k dokončení díla zbývá 0,00 m2 : : 0										
17	279321312R00	Železobeton základových zdí C 20/25	m3	0,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	Vlastní
		Podle PD zbývá dofakturovat 0,30 m3 : Změna v provedení pódia a další změny - skutečně k dokončení díla zbývá 0,00 m3 : : 0										
18	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	0,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	Vlastní
		Podle PD zbývá dofakturovat 1,50 m2 : Změna v provedení pódia a další změny - skutečně k dokončení díla zbývá 0,00 m2 : : 0										
19	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	0,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Podle PD zbývá dofakturovat 1,50 m2 : Změna v provedení pódia a další změny - skutečně k dokončení díla zbývá 0,00 m2 : : 0										
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>379 769,45</b>		<b>459 521,03</b>		<b>24,31</b>		
20	31238244R00	Zalivo POROTHERM 44 Profi P10, tl. 440 mm	m2	0,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	Vlastní
		Podle PD zbývá dofakturovat 13,27 m2 : Skutečně k dokončení díla zbývá 0,00 m2 : : 0										
21	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	0,31400	5 024,00	21,00	1 908,82	1 908,82	1,79	0,56	0,56	Vlastní
		Dozdívky stěny mezi m.č.1,14 podium a m.č.1,19 - po instalační průřezech a odbourání pův zdiva : : Průřez v prahu m.č. 1,19 : : 0,45*0,45*0,30 Rýha ve zdivu u m.č. 1,19 ze strany pódia : 1,4*0,45*0,15 Průřez do m.č. 1,14 z 1,19 : : 0,3*0,3*0,45 Dozdívky po ostatních instalačních průřezech z m.č. 1,19 : : Průřez z m.č. 1,14 do exter 2 ks : : 0,3*0,15*0,45*2										



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Průraz z m.č. 1.14 do m.č. 1.03 : 0,3*0,15*0,45		0,02000								
		Průraz u stropu z m.č.1.14 do m.č. 1.19 : 0,3*0,15*0,45		0,02000								
		Rezerva na ostatní zadržky a dozdivky cihelného zdíva : 0,03725		0,04000								
22	311231118RT3	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 15, tloušťka zdíva 45 cm V rozpočtu k PD zbývá k dořizování - pravděpodobně nebude využito (bude účtováno podle skutečného provedení) : 7,25	m3	7,25000	5 124,00	37 149,00	21,00	44 950,29	1,74	12,60		Vlastní
23	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 V rozpočtu k PD zbývá k vyúčtování 7,165 m3 : Skutečně bude na dokončení stavby realizováno : Horní část zdíva ze ztraceného bednění u rampy a krytého stání vozidel : (3,68+6,6-0,45)*0,3*0,3+2,65*0,45*0,3 Rezerva na ostatní práce - rozsah určí projektant : 2	m3	3,24245	3 915,00	12 694,19	21,00	15 359,97	2,53	8,20		Vlastní
24	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení Z rozpočtu k PD zbývá dořizovat 64,74 m2 : Po změně realizaci bude výměra : : Bednění pro betonáž v horní části nad ztrac. bedněním u rampy a krytého stání vozidel : (3,68+6,6-0,45)*0,3*2+2,65*0,30*2 rezerva na ostatní práce - rozsah určí projektant : 10	m2	17,48800	650,00	11 367,20	21,00	13 754,31	0,04	0,62		Vlastní
25	311351101RT1	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení, bednicí materiál prkna Z rozpočtu k PD zbývá dořizovat 64,74 m2 : Po změně realizaci bude výměra : : Bednění pro betonáž v horní části nad ztrac. bedněním u rampy a krytého stání vozidel : (3,68+6,6-0,45)*0,3*2+2,65*0,30*2 rezerva na ostatní práce - rozsah určí projektant : 10	m2	17,48800	820,00	14 340,16	21,00	17 351,59	0,04	0,65		Vlastní
26	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) Z rozpočtu k PD zbývá dořizovat 0,422 t : Skutečná výměra : : Pro dobetonávku v horní části zdíva u rampy a krytého stání : :0,068 rezerva na ostatní práce - rozsah určí projektant : 0,1	t	0,16800	63 030,00	10 569,04	21,00	12 812,74	1,02	0,17		Vlastní
27	3117121025R00	Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 105 cm Podle PD zbývá fakturovat 26 ks : : Skutečně k dokončení díla zbývá osadit 0 ks : 0	kus	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	3117121026R00	Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 180 cm Podle PD zbývá fakturovat 1 ks : : Skutečně k dokončení díla zbývá osadit 0 ks : 0	kus	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	3118261123R00	Stříška plotu ze zákryt. desek šířky 300, vč. dodávky materiálu	m	6,20000	570,00	3 534,00	21,00	4 276,14	0,05	0,33		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Typ stříšky bude předložen k odsouhlasení objednateli a projektantovi. Podle PD zbyvá fakturovat 6,20 m : :											
30	318261125R00	Stříška plotu ze zákrty,desek, sířka 400, včetně dodávky materiálu	m	2,65000	620,00	21,00	1 988,03	0,07	0,18		Vlastní
Typ stříšky bude předložen k odsouhlasení objednateli a projektantovi. Podle PD zbyvá fakturovat 2,65 m : :											
31	346244351RT2	Obezalívka koupelňových van tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	0,00000	0,00	21,00	0,00	0,14	0,00		Vlastní
Podle PD zbyvá fakturovat 6,20 m2 : : Skutečné k dokončení díla zbyvá 0,0 m2 : : 0											
32	346275113R00	Prizdičky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	0,00000	0,00	21,00	0,00	0,12	0,00		Vlastní
V rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 6 m2 : : : : Skutečná výměra k dokončení stavby 0 m2 : : : :											
33	300001	Provedení bezpečnostních přeпадů střechy, vč. lemování díle PD	kus	9,00000	4 320,00	21,00	47 044,80	0,00	0,00		Vlastní
Cena položky obsahuje veškeré práce a vedlejší náklady spojené s dodatečným provedením bezpečnostních přeпадů střechy a jejich napojením na provedenou hydroizolaci, tepelnou izolaci střechy a klempířské konstrukce. Podle rozpočtu k PD zbyvá dofakturovat 9 ks : : : : Bezp. přeпады budou dodatečně realizovány - pro dokončení díla zbyvá 9 ks : : : : 9											
34	300002	Provedení obkladu niky pro reproduktory, vč. pomoc, nosné kce a povrchů, skladba díle PD	kpl	0,00000	0,00	21,00	0,00	0,46	0,00		Vlastní
Cena je obsažena v následujících položkách č. 29-43. Jedná se o 1 x komplet. kdy cena je obsažena v následujících položkách č. 29-43 : : : :											
35	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	26,26000	395,00	21,00	12 550,97	0,00	0,08		Vlastní
V rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 26,26 m2 : : : : Skutečná výměra k dokončení stavby : : 26,26											
36	7142111111RT2	Montáž akustického podhledu z miner.panelů, lepením, vč. dodávky desky s černou povrch.úpravou	m2	19,42000	1 470,00	21,00	34 542,35	0,01	0,23		Vlastní
Podle PD zbyvá dofakturovat 19,42 m2 : : : : Skutečná výměra k dokončení stavby : : 19,42											
37	631509213R	Deska akustická minerální tl. 40 mm	m2	27,04780	330,00	21,00	10 800,18	0,00	0,03		Vlastní
Podle PD zbyvá dofakturovat 27,047819,42 m2 : : : : Skutečná výměra k dokončení stavby : : 27,0478											
38	998713102R00	Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,80420	1 030,00	21,00	1 002,28	0,00	0,00		Vlastní
39	762524108RT2	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka, včetně dodávky řeziva, fošny hobl., pero tl. 32, mm	m2	6,84000	1 368,00	21,00	11 322,12	0,03	0,20		Vlastní
Podle PD zbyvá dofakturovat 6,84 m2 : : : : Skutečná výměra k dokončení stavby : : 6,84											
6,84000											



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	Stavební část
R:	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost ceník	Cen. soustava / platnost
40	766414142R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 1,5 m2	m2	20,70000	320,00	6 624,00	21,00	8 015,04	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle PD zbývá doúčtovat 20,70 m2.:												
Skutečná výměra k dokončení stavby: : 20,70												
41	76641711R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	128,80000	138,00	17 774,40	21,00	21 507,02	0,00	0,02	0,02	Vlastní
Podle PD zbývá doúčtovat 128,80 m2.:												
Skutečná výměra k dokončení stavby: : 128,80												
42	762088115.R00	Mechanismus pro otevírání boxu v zadní části, panty závěsné kovové, uzavírací mechanismus závora	kus	4,00000	29 850,00	119 400,00	21,00	144 474,00	0,03	0,12	0,12	Vlastní
Podle PD zbývá doúčtovat 4 kus: :												
Skutečná výměra k dokončení stavby: : 4												
43	60725038R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	22,77000	755,00	17 191,35	21,00	20 801,53	0,01	0,23	0,23	Vlastní
Podle PD zbývá doúčtovat 22,77 m2.:												
Skutečná výměra k dokončení stavby: : 22,77												
44	998762102R00	Přesun hmot pro tesátské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,06977	1 447,00	100,96	21,00	122,16	0,00	0,00	0,00	Vlastní
45	764811201RT1	Kyčina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30°, z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2	m2	7,30000	1 484,00	10 833,20	21,00	13 108,17	0,01	0,04	0,04	Vlastní
Položka použita pro - Zakrytí z lakovaného plechu												
Podle PD zbývá doúčtovat 7,30: :												
Skutečná výměra k dokončení stavby: : 7,30												
46	764813120R00	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	32,80000	460,00	15 088,00	21,00	18 256,48	0,00	0,04	0,04	Vlastní
Položka použita pro - Uzavírací profil z lakovaného plechu 0,6 mm, rš 150-200 mm												
Podle PD zbývá doúčtovat 32,8 m: :												
Skutečná výměra k dokončení stavby: : 32,8												
47	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00638	2 066,00	13,18	21,00	15,95	0,00	0,00	0,00	Vlastní
48	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně zátléžového koberce, dle specifikace PD	m2	5,75000	510,00	2 932,50	21,00	3 548,33	0,00	0,01	0,01	Vlastní
Podle PD zbývá doúčtovat 5,75 m2.:												
Skutečná výměra k dokončení stavby: : 5,75												
49	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01202	533,00	6,41	21,00	7,76	0,00	0,00	0,00	Vlastní
50	345311611R00	Zlůdky z betonu prostého C 16/20	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	2,53	0,00	0,00	Vlastní
Podle PD zbývá doúčtovat 0,50 m3.:												
Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m3.:												
51	345351101R00	Bednění zidek plnostěnných - zřízení	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,04	0,00	0,00	Vlastní
Podle PD zbývá doúčtovat 3,0 m2.:												
Skutečná výměra k dokončení stavby: : 0												
52	345351102R00	Bednění zidek plnostěnných - odstranění	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle PD zbývá doúčtovat 3,0 m2.:												



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	593407955R Překlad keramický KP 770x238x2250 Podle PD zbyývá dofakturovat 2,0 kus. : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,0 ks. : 0	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
<b>Díl: 34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>10 671,18</b>		<b>12 912,13</b>		<b>0,27</b>		
54	342241162R00 Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm Podle PD zbyývá dofakturovat 12,30 m2. : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2. : :	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,25	0,00	0,00	Vlastní
55	342248141R00 Příčky 11,5 Profi na DBM, tl. 115 mm Podle PD zbyývá dofakturovat 0,0 m2. : Skutečná výměra k dokončení stavby je : : Dozdívka příčky k zárubní mezi m.č. 1.16 a 1.17. : 2*0,25 Dozdívka stěny ke stropu mezi m.č. 1.16 a 1.17. : 3,45*0,15	m2	1,01750	890,00	905,58	21,00	1 095,75	0,10	0,10	0,10	Vlastní
56	346481111R00 Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem Podle PD zbyývá dofakturovat 12,8 m2. : Skutečná výměra k dokončení stavby : : 12,8	m2	5,20000	598,00	3 109,60	21,00	3 762,62	0,01	0,01	0,06	Vlastní
<b>Díl: 38</b>	<b>Kompletní konstrukce</b>				<b>66 286,00</b>		<b>80 206,06</b>		<b>0,00</b>		
58	380001 MTZ+DOD zádržný systém střechy (59,4 m) , vč. kotvení, provedení dle PD Cena položky obsahuje veškeré stavební práce a vedlejší náklady spojené s montáží a dodávkou zádržného systému střechy v délce 59,4 m vč. kotvení v provedení podle PD. Dále obsahuje napojení kotevnic prvků zádržného systému na již provedenou hydroizolaci, tepelnou izolaci střechy a klempířské konstrukce. Součástí ceny dodávky je dokladová část a prvotní revize k zádržnému systému a další doklady potřebné ke kolaudačnímu řízení a provozování zádržného systému.	kpl	1,00000	66 286,00	66 286,00	21,00	80 206,06	0,00	0,00	0,00	Vlastní
<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>129 308,38</b>		<b>156 463,14</b>		<b>0,17</b>		
59	41133901R00 Montáž stř. panelů z př. bet. Spirilli, H do 18 m, 1,5 t Podle PD zbyývá dofakturovat 3,298 m2. : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2. : 0	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,19	0,00	0,00	Vlastní
60	411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení Podle PD zbyývá dofakturovat 1,03 m2. : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2. : :	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,05	0,00	0,00	Vlastní
61	411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění Podle PD zbyývá dofakturovat 1,03 m2. : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2. : :	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	411354173R00	Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2: : Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení Podle PD zbytvá do fakturovat 0,53 m2: : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2: :	m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
63	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění Podle PD zbytvá do fakturovat 0,53 m2: : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2: : Osazení válcových nosníků ve střepech do š. 12 Podle PD zbytvá do fakturovat 0,050 t: : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,000 t: :	m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
65	767586101R00	Nosný rošt podhledu, Prelude 24 Podle PD zbytvá do fakturovat 4,53 m2: : Skutečná výměra k dokončení stavby: : 1.15 sklad jeviště (41,24 m2) - změna z vápenné štukové omítky na minerální podhled: : 41,24 1.16 sklad hlediště (11,13 m2) - změna z vápenné štukové omítky na minerální podhled: : 11,13 1.17 záďveří únikový východ: : 7,56	m2	59,93000	533,00	31 942,69	21,00	38 650,65	0,00	0,00	0,17	Vlastní

66	767586201RT4	Podhled minerální, hrana Board , kazety Plain, tl. 15 mm Podle PD zbytvá do fakturovat 113,50 m2: : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2 - záměna typu: : 0	m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
67	7675862-R1	Podhled minerální, hrana A24 rovná, 600x600/ tl. 15 mm Podhled musí minimálně splňovat technické parametry doporučeného standardu Rockfon ARTIC. Plocha podhledů v 1.NP přístavby je podle rozpočtu k PD 113,50 m2: : Skutečná výměra k dokončení stavby: : 1.01 záďveří: : 4,06 1.02 chodba: : 19,37 1.03 šatna I: : 26,89 1.04 šatna II: : 32,81 1.05 umývárna I: : 3,03 1.06 umývárna II: : 3,03 1.07 WC + umývárna bezbariérové: : 5,45 1.08 předšif WC ženy: : 2,61 1.09 WC - ženy kabina: : 1,40 1.10 úklidová komora: : 1,40 1.11 předšif WC muži: : 2,96	m2	165,87000	587,00	97 365,69	21,00	117 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 záměrní pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
	1.12 WC - muži kabina: : 1,53	t	0,00000			0,00	21,00	0,00	1,00	0,00	Vlastní
	1.13 WC - muži pisoár: : 1,40		1,40000								
	1.14 jeviště (vápen. štuková omítka 91,56 m2) : : 0										
	1.15 sklad jeviště (41,24 m2) - změna z vápenné štukové omítky na minerální podhled: : 41,24		41,24000								
	1.16 sklad hledíště (11,13 m2) - změna z vápenné štukové omítky na minerální podhled: : 11,13		11,13000								
	1.17 zářveň únikový východ: : 7,56		7,56000								
	1.18 zářveň únikový východ (vápen. štuková omítka 6,39 m2) : : 0										
	1.19 technická místnost pro rozvaděče NN a rozvaděče DT a pult obsluhy (vápen. štuková omítka 5,24 m2): : 0										
68	13385370R Tyč průřezu UE 80, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,00000			0,00	21,00	0,00	1,00	0,00	Vlastní
	Podle PD zbyývá dofaktorovat 0,054 t: : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,000 t: : 0										
<b>Díl: 43</b>	<b>Schodiště</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69	43431116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,11	0,00	Vlastní
	Podle PD zbyývá dofaktorovat 6 m: : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,0 m - změna z beton. schodů u jeviště za dřevěné zajišťuje dodavatel divadelní technik a jeviště...0										
70	434351145R00 Bednění stupňů křivočarých - zřízení	m2	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,02	0,00	Vlastní
	Podle PD zbyývá dofaktorovat 5,90 m2: : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,0 m2 - změna z beton. schodů u jeviště za dřevěné zajišťuje dodavatel divadelní technik a jeviště...0										
71	434351146R00 Bednění stupňů křivočarých - odstranění	m2	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	Podle PD zbyývá dofaktorovat 1,5 m3: : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,0 m3 - změna z beton. schodů u jeviště za dřevěné zajišťuje dodavatel divadelní technik a jeviště...0										
72	430320040RAB Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30, bednění, výztuž 120 kg/m3	m3	0,00000			0,00	21,00	0,00	3,05	0,00	Vlastní
	Podle PD zbyývá dofaktorovat 1,5 m3: : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,0 m3 - změna z beton. schodů u jeviště za dřevěné zajišťuje dodavatel divadelní technik a jeviště...0										
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					<b>16 773,00</b>	<b>20 295,33</b>	<b>1,92</b>			
73	komunikace - v samostatném rozpočtu	kpl	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
74	597103111RT1 Montáž vpusti pro žláby polymerbetonové A 15, C 250, včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15- C 250, kN	kus	1,00000	308,00		308,00	21,00	372,68	0,12	0,12	Vlastní
	Vpust pro drenážní žlab u rampy před únikovým východem z m.č. 1.17: : 1		1,00000								
75	597097121R00 Odtoková sada ACO X 100 C - vpust, zatížení A 15	kus	1,00000	4 150,00		4 150,00	21,00	5 021,50	0,05	0,05	Vlastní
	Odtok sada pro drenážní žlab u rampy před únikovým východem z m.č. 1.17: : 1		1,00000								
76	597101112RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125, včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125, kN	m	2,00000	381,00		762,00	21,00	922,02	0,11	0,23	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	Stavební část
R:	01.01 Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
	Montáž - drenážní žlab u rampy před únikovým východem z m.č. 1.17.: : 2											
77	597097152R00 Krycí rošt ACO X 100 C, zatížení B-125, dl. 500 mm	kus	5,00000	664,00	3 320,00	21,00	4 017,20	0,00	0,01		Vlastní	
	Rošt pro drenážní žlab u rampy před únikovým východem z m.č. 1.17.: : 5											
78	597097111R00 Žlab odvodňovací ACO X 100 C, dl. 1000 mm, A 15	kus	2,00000	1 271,00	2 542,00	21,00	3 075,82	0,19	0,39		Vlastní	
	Drenážní žlab u rampy před únikovým východem z m.č. 1.17.: : 2											
79	597097131R00 Čelo žlabu ACO X 100 C	kus	2,00000	150,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00		Vlastní	
	Čelo pro drenážní žlab u rampy před únikovým východem z m.č. 1.17.: : 2											
80	597097172R00 Adaptér ACO X 100 C	kus	1,00000	516,00	516,00	21,00	624,36	0,00	0,00		Vlastní	
	Adaptér pro drenážní žlab u rampy před únikovým východem z m.č. 1.17.: : 1											
81	591100020RAA Chodník z dlažby zámkové, podklad stěrčodit', dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	1,50000	1 250,00	1 875,00	21,00	2 268,75	0,67	1,00		Vlastní	
	Plocha chodníku podesty u schodiště u JV průčelí - výměna po přípoje elektro: : 1,5*1											
82	5-R1 Oprava vnějšího schodiště , v místě přípojky elektro u JV průčelí	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,12	0,12		Vlastní	
	Přepokládaná max. cena do 3.000 Kč											
<b>Díl: 61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>42 795,64</b>		<b>51 782,72</b>		<b>1,89</b>			
83	602012142RT1 Štuk vnitřní i vnější ruční, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	92,31810	141,00	13 016,85	21,00	15 750,39	0,00	0,28		Vlastní	

Podle PD zbývá dořizovat 14 m2 :

Skutečná výměra k dokončení stavby - štuk vnitřní a vnější: :

1.01 zá dveří: : 0

1.02 chodba: : 0

1.03 šatna I: : 0

1.04 šatna II: : 0

1.05 umývárna I: : 0

1.06 umývárna II: : 0

1.07 WC + umývárna bezbariérové: : 0

1.08 předstíh WC ženy: : 0

1.09 WC - ženy kabina: : 0

1.10 úklidová komora: : 0

1.11 předstíh WC muži: : 0

1.12 WC - muži kabina: : 0

1.13 WC - muži pisoár: : 0

1.14 jeviště: :

a) přestrukurování stěny jeviště ze strany hlediště vč. osvětlení: :

2\*10,3+0,6+0,15+0,45)\*1+4,2+1,23)+10,03\*1,23

b) přestrukurování podhledu průvlaků nad jevištěm: : 10,03\*0,45

c) přestrukurování spodní části stěny průvlaků na jevištěm při pohledu z jeviště: : 10,03\*0,20

31,63000

4,51000

2,01000



### Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost	Ceník	Cen. soustava / platnost
		d) přeštukování plochy u hrany pilířů při pohledu z jeviště: : 2*4,2*0,10		0,84000									
		1.15 sklad jeviště: : 0											
		1.16 sklad hledíště: : 0											
		1.17 zářveří únikový východ: : 0		9,69000									
		a) stěna s venkovními dveřmi z vnitřní strany vč. ostění a nadpraží dveří: : 1,95*3,6-1,6+2,1+1,6+2,1*2)*0,45-0,076)		10,84000									
		c) stěna se stávající omítkou směrem k jevišti vč ostění a nadpraží dveří: : 3,3*3,6-1,6*2,1+(1,6+2,1*2)*0,45-0,05)		6,39000									
		1.18 zářveří únikový východ: : 0											
		a) opětovně provedení štuk stropu: : 6,39											
		1.19 technická místnost pro rozvaděče NN a rozvaděče DT a pult obsluhy (vápen. štuková omítka 5,24 m2): : 0		3,70000									
		a) štuk stropu v části přístupné zpodla: : 1,45*2,55		16,71000									
		b) opětovně provedení štuk stěny: : (1,45+2,55)*2*2-0,7*2+(0,7+2*2)*0,45		6,00000									
		Ostiatní lokální doplnění vnitřních a vnějších štuků do celkové plochy 6 m2: : 6		92,31810	43,00	3 969,68	21,00	4 803,31	0,00	0,03			
84	602011191R00	Podklad nátěr stěn pod tenkovr.omítky	m2										
		Položka použita pro penetrační nátěr pod štuk											
		Podle PD zbývá dofakturovat 14 m2: :											
		Skutečná výměra k dokončení stavby - štuk vnitřní a vnější: :											
		1.01 zářveří: : 0											
		1.02 chodba: : 0											
		1.03 šatna I: : 0											
		1.04 šatna II: : 0											
		1.05 umývárna I: : 0											
		1.06 umývárna II: : 0											
		1.07 WC + umývárna bezbariérové: : 0											
		1.08 předstín WC ženy: : 0											
		1.09 WC - ženy kabina: : 0											
		1.10 úklidová komora: : 0											
		1.11 předstín WC muži: : 0											
		1.12 WC - muži kabina: : 0											
		1.13 WC - muži pisoár: : 0											
		1.14 jeviště: :											
		a) přeštukování stěny jeviště ze strany hledíště vč. ostění: : 2*0,3+0,6+0,15+0,45*(1+4,2+1,23)+10,03*1,23		31,63000									
		b) přeštukování podhledu průvlaků nad jevištěm: : 10,03*0,45		4,51000									



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	c) přestukování spodní části stěny průvlaků na jevištích při pohledu z jeviště : 10,03*0,20		2,01000								
	d) přestukování plochy u hrany pilířů při pohledu z jeviště : 2*4,2*0,10		0,84000								
	1.15 sklad jeviště : 0										
	1.16 sklad hledíště : 0										
	1.17 zádveř únikový východ : 0										
	a) stěna s venkovními dveřmi z vnitřní strany vč. ostění a nadpraží dveří : 1,95*3,6-1,6+2,1+1,6+2,1*2*(0,45-0,076)		9,69000								
	c) stěna se stávající omítkou směrem k jevišti vč. ostění a nadpraží dveří : 3,3*3,6-1,6*2,1+1,6+2,1*2*(0,45-0,05)		10,84000								
	1.18 zádveř únikový východ : 0										
	a) opětovně provedení štuk stropu : 6,39		6,39000								
	1.19 technická místnost pro rozvaděče NN a rozvaděče DT a pult obsluhy (vápen. štuková omítka 5,24 m2) :										
	a) štuk stropu v části přístupné zpodlaží : 1,45*2,55		3,70000								
	b) opětovně provedení štuk stěn : (1,45+2,55)*2*0,7*2+(0,7+2*2)*0,45		16,71000								
	Ostatní lokální doplnění vnitřních a vnějších štuků do celkové plochy 6 m2 : 6		6,00000								
85	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	35,00000	29,00	1 015,00	21,00	1 228,15	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	Podle PD zbývat dofaktorovat 0,0 m2 :										
	Skutečná výměra k dokončení stavby - opětovně započtena původní výměra z rozpočtu k SOD 35 m2 : 35		35,00000								
86	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,05	0,00	0,00	Vlastní
	Podle PD zbývat dofaktorovat 156,0 m2 :										
	Skutečná výměra k dokončení stavby :										
	m.č. 1.14 jeviště strop 11,1*6,8 + podhl. průvlaků 10,43*0,45 : 11,1*6,8+10,43*0,45		80,17000								
	m.č. 1.15 sklad jeviště 6,65*6,05 : 6,65*6,05		40,23000								
	m.č. 1.16 sklad hledíště 3,45*3,225 : 3,45*3,225		11,13000								
	Mezisoučet		131,53000								
	Odpobět omítky stropu m.č. 1.14 jeviště 11,1*6,8 m2 - ponechány panely bez omítky : -11,1*6,8		-75,48000								
	Na podhledu průvlaků bude pouze štuk - započteno v jiné položce : -10,43*0,45		-4,69000								
	m.č. 1.15 - omítka bude nahrazena min. podhledem : -6,65*6,05		-40,23000								
	m.č. 1.16 - omítka bude nahrazena min. podhledem : -3,45*3,225		-11,13000								
87	Oprava váp. omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	6,82750	199,00	1 358,67	21,00	1 643,99	0,02	0,12	0,12	Vlastní
	Podle PD zbývat dofaktorovat 9,76 m2 :										
	Skutečná výměra k dokončení stavby :										
	m.č. 1.18 zádveř únik. východ + nadpraží dveří : 2,85*1,8+1,65*(0,45-0,1)+1,6*(0,45-0,1)		6,27000								
	m.č. 1.17 zádveř - průvlak nad původními dveřmi : 1,6*(0,45-0,1)		0,56000								



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	Stavební část
R:	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	612409991R00 Začištění omítek kolem oken, dveří apod. Podle PD zbytvá dofaktorovat 21,7 m2 : Skutečná výměra k dokončení stavby : 21,7	m	21,70000	85,00	1 844,50	21,00	2 231,85	0,00	0,08		Vlastní
89	612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zaitená Podle PD zbytvá dofaktorovat 7 m2 : Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2 : :	m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,04	0,00		Vlastní
90	612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková Podle PD zbytvá dofaktorovat 42,8 m2 : Skutečná výměra k dokončení stavby : : Dokončení omítky kolem dveří po osazení zárubně mezi m.č.1.16 a 1.17 : (2+2)*0,25*2 Ostatní neuvedené omítky vnitřní do celkové plochy 5 m2 : : 5	m2	7,00000	449,00	3 143,00	21,00	3 803,03	0,05	0,33		Vlastní
91	612421331R00 Oprava vápen-omítek stěn do 30 % pl. - štukových Podle PD zbytvá dofaktorovat 28,5 m2 : Skutečná výměra k dokončení stavby - předpokládaná výměra do 10 m2 : : 10	m2	10,00000	162,00	1 620,00	21,00	1 960,20	0,02	0,16		Vlastní
92	612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková Podle PD zbytvá dofaktorovat 5,20 m2 : Skutečná výměra k dokončení stavby : : M.č. 1.01 omítky ostění a nadpraží po osazení plast. vchod dveří : (2*2,3+1,65)*(0,3-0,076) M.č. 1.02 omítky ostění a nadpraží po osazení vnitřních zárubní 2 ks k jevišti : 2*(2*2,3+1)*0,1 M.č. 1.15 omítky ostění a nadpraží po osazení plast. vchod dveří : (2*2,3+2,25)*(0,3-0,076) M.č. 1.15 omítky ostění a nadpraží po osazení vnitřní zárubně k jevišti : (2,3*2+1,7)*(0,45-0,1) M.č. 1.17 omítky ostění a nadpraží po osazení původních plast. dveří venkovních : (2,3*+1,65)*(0,45-0,076)	m2	7,67873	449,00	3 447,75	21,00	4 171,78	0,05	0,41		Vlastní
93	612481211RT2 Montáž výtuzné sítě(perilinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu Baumit Podle PD zbytvá dofaktorovat 25 m2 : Skutečná výměra k dokončení stavby : : 1.14 jeviště - armovací sítka včetně Al rohů se sklotextilní sítí : a) stěny jeviště ze strany hlediště vč. ostění : 2*(0,3+0,6+0,15+0,45)*(1+4,2+1,23)+10,03*1,23 b) podhled průvlaků nad jevištěm : 10,03*0,45 c) spodní částí stěny průvlaků na jevištěm při pohledu z jeviště : 10,03*0,20 d) plochy u hrany pilířů při pohledu z jeviště : 2*4,2*0,10	m2	38,98640	280,00	10 916,19	21,00	13 208,59	0,00	0,14		Vlastní
94	310235241R00 Zazdílkva otvorů plí,0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm Podle PD zbytvá dofaktorovat 0 ks : : Skutečná výměra k dokončení stavby - předpoklad 8 ks : : 8	kus	8,00000	113,00	904,00	21,00	1 093,84	0,01	0,11		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	612403386R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	4,00000	140,00	560,00	21,00	677,60	0,02	0,07		Vlastní
Podle PD zbyývá do fakturovat 0,0 m.:				4,00000								
Skutečná výměra k dokončení stavby - předpoklad 4,0 m. : 4				4,00000								
96	612403388R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	4,00000	250,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,04	0,16		Vlastní
Podle PD zbyývá do fakturovat 0,0 m.:				4,00000								
Skutečná výměra k dokončení stavby - předpoklad 4 m. : 4				4,00000								
<b>Díl: 62</b>						<b>846 480,18</b>		<b>1 024 241,02</b>		<b>13,63</b>		
97	601011195R00	Kontaktní nátěr pod soklové omítky	m <sup>2</sup>	45,47365	43,00	1 955,37	21,00	2 366,00	0,00	0,02		Vlastní
Podle PD zbyývá do fakturovat 28,52 m <sup>2</sup> .:				45,47365								
Skutečná výměra k dokončení stavby.:				45,47365								
JV průběh s otočením rohu k stav. budově:				15,94000								
3,8*0,3+0,1+2*(0,7+0,1)+(7,8+0,25)*(1+0,1)+(0,25+1,1)*(1+0,1)+2,25*(1+0,1)				6,00000								
JZ průběh (průměrná výška 0,2+0,1) m. : (21,6-1,6)*(0,2+0,1)				6,18000								
SZ průběh m stání vozidel (průměrná výška 0,2+0,1) : (22,85-2,25)*(0,2+0,1)				6,00000								
Obvod a zidky u stání vozidel:				8,67000								
3,475*(0,3+0,1)+(6,12+3,475+0,4)*(0,1+0,1)+(3,475+3,68+0,3)*(0,25+0,1)				0,53000								
Pohledová strana zidky u rampy k nouzovému východu. : (3,68+0,4+6,12)*(0,75+0,1)				2,17000								
Stěna u vchodu dveří do 1,17 : (1,95-1,65+2*0,1)*(0,95+0,1)				45,47365								
Rezerva 5% z 43,308 m <sup>2</sup> . : 43,308*0,05				45,47365								
98	602011189R00	Omítková stěna soklová dle PD, na výkresech označená "c"	m <sup>2</sup>	610,00	610,00	27 738,93	21,00	33 564,11	0,00	0,22		Vlastní
Mozaičková omítková včetně penetrace na stěny soklové části.				610,00								
Podle rozpočtu k PD zbyývá do fakturovat 28,52 m <sup>2</sup> .:				610,00								
Skutečná výměra k dokončení stavby.:				610,00								
JV průběh s otočením rohu k stav. budově:				15,94000								
3,8*0,3+0,1+2*(0,7+0,1)+(7,8+0,25)*(1+0,1)+(0,25+1,1)*(1+0,1)+2,25*(1+0,1)				6,00000								
JZ průběh (průměrná výška 0,2+0,1) m. : (21,6-1,6)*(0,2+0,1)				6,18000								
SZ průběh m stání vozidel (průměrná výška 0,2+0,1) : (22,85-2,25)*(0,2+0,1)				6,00000								
Obvod a zidky u stání vozidel:				8,67000								
3,475*(0,3+0,1)+(6,12+3,475+0,4)*(0,1+0,1)+(3,475+3,68+0,3)*(0,25+0,1)				0,53000								
Pohledová strana zidky u rampy k nouzovému východu. : (3,68+0,4+6,12)*(0,75+0,1)				2,17000								
Stěna u vchodu dveří do 1,17 : (1,95-1,65+2*0,1)*(0,95+0,1)				35,10000								
Rezerva 5% z 43,308 m <sup>2</sup> . : 43,308*0,05				35,10000								
99	620991121R00	Zakrytí výplně vnějších otvorů z lešení	m <sup>2</sup>	35,10000	31,00	1 088,10	21,00	1 316,60	0,00	0,00		Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyývá do fakturovat 35,10 m <sup>2</sup> .:				35,10000								
Skutečné provedení k dokončení díla je 35,10 m <sup>2</sup> . : 35,10				35,10000								
100	621471119R00	Připínavé provedení k dokončení úprav na podhledech	m <sup>2</sup>	68,36000	25,00	1 709,00	21,00	2 067,89	0,00	0,00		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 68,36 m2 : Skutečné provedení k dokončení díla je 68,36 m2 : 68,36										
101	622311512R00	izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PU	m2	35,10000	810,00	28 431,00	21,00	34 401,51	0,01	0,28		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 35,42 m2 : Skutečné provedení k dokončení díla je 0 m2 : 35,10										
102	622311522RV1	Zateplovací systém stěna, XPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	17,70000	1 230,00	21 771,00	21,00	26 342,91	0,01	0,20		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 17,70 m2 : Skutečné provedení k dokončení díla je ponecháno 17,70 m2 - bude účtováno dle skutečnosti : 17,70										
103	622311519RV1	Zateplovací systém, stěna, XPS tl. 50 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	17,60225	1 015,00	17 866,28	21,00	21 618,20	0,01	0,16		Vlastní
		Příprava ploch zidek ze ztraceného bednění pro povrch. úpravu mozaikovou omítkou : Obvod a zídky u stání vozidel : 3.475*0.3+0.1+0.6.12+3.475+0.4)*0.1+0.1+0.1+0.3.475+3.68+0.3)*0.25+0.1) Pohledová strana zidky u rampy k nouzovému východu : (3.68+0.4+6.12)*(0.75+0.1) Přesah pod úroveň terénu rezerva 20% z 14,67 m2 : 0,2*14,67										
104	622311830RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 60 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	36,29000	1 485,00	53 890,65	21,00	65 207,69	0,03	0,96		Vlastní
		Tl. izolantu bude 60 mm případně 50 mm - nutno ověřit na místě realizace a odsouhlasit s projektantem. Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 32,20 m2 : Skutečná výměra k dokončení stavby : Podhled nad krytým stáním a rampou vč. podhledů průvlaků : 6*5,6-2*0,5*0,4-2*0,45*0,3										
105	622311833RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 120 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	240,64942	1 744,00	419 692,59	21,00	507 828,03	0,04	8,69		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 482,68 m2 - v průběhu realizace byla zjištěna chyba ve výměře : POZOR !!! Pro zjednodušení výpočtu jsou meziokenní plochy se slabším uzolantem započítány do níže uvedených výměr : Skutečná výměra k dokončení stavby : JV pohled : 16,5*3,83 otočení rohu ke stav. budově : 2,25*3,83 odpočet 3 ks okno 1*1,5 : -3*1*1,5 odpočet 1 ks dveří 1,65*2,6 : -1,65*2,6 Mezisoučet JZ pohled vč. vstupu : 21,6*3,83+1,2*2,9*2 JZ pohled vstup - podhled vč. svislé plochy průvlaků vnitřní : 1,65*(1,2+0,3) odpočet 5 ks okno 0,5*1 : -5*0,5*1 odpočet 2 ks okno 1*1,5 : -2*1*1,5										



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	Stavební část
R:	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	odpočet 1 ks dveří 1,6*2,25 : -1,6*2,25		-3,60000								
	<b>Mezisoučet</b>		<b>83,06000</b>								
	SZ pohled : (16,25+2*0,125)*3,83+6,6*(1,53+0,06)		73,69000								
	otočení rohu ke stáv. budově : 5,725*(1,53+0,06)		9,10000								
	stěna v krytém stání a u rampy : 5,725*2,9		16,60000								
	průvlaky z vnitřní strany nad krytým stáním a nad rampou : (6,15+5,3)*(0,55+0,06)		6,98000								
	odpočet 4 ks okna 1*1,5 : -4*1*1,5		-6,00000								
	odpočet 1 ks dveře 2,15*2,25 : -2,15*2,25		-4,84000								
	odpočet 1 ks stav. dveří do 1,17 1,6*2,1 : -1,6*2,1		-3,36000								
	<b>Mezisoučet</b>		<b>92,18000</b>								
	Rezerva 1% z plochy 238,267 m2 : 0,01*238,267		2,38000								
106	622390721R00 Povrch.úprava ostění KZS miner.lišty,stěrka,omítka V rozpočtu K PD nebylo uvažováno. : POZOR !!! Pro zjednodušení výpočtu jsou meziokenní plochy se slabším uzolantem započteny do níže uvedených výměr! Jednotné lako pro izolant 0.12 m. :  Skutečná výměra k dokončení stavby : : JV pohled : : ostění, nadpraží 3 ks okno 1*1,5 : 3*(1*2*1,5)*0,13 ostění a nadpraží 1 ks dveří 1,65*2,6 : (1,65+2*2,6)*0,13 <b>Mezisoučet</b> JZ pohled vč. vstupu : : ostění a nadpraží 5 ks okno 0,5*1 : 5*(0,5+2*1)*0,13 ostění a nadpraží 2 ks okno 1*1,5 : 2*(1+2*1,5)*0,13 ostění a nadpraží 1 ks dveří 1,6*2,25 : (1,6+2*2,25)*0,13 <b>Mezisoučet</b> SZ pohled : : ostění a nadpraží 4 ks okna 1*1,5 : 4*(1+2*1,5)*0,13 ostění a nadpraží 1 ks dveře 2,15*2,25 : (2,15+2*2,25)*0,13 ostění a nadpraží 1 ks stav. dveří do 1.17 1,6*2,1 : (1,6+2*2,1)*0,13 <b>Mezisoučet</b> Rezerva 5% z plochy 9,217 m2 : 0,05*9,217	m2	9,67785	1 374,00	13 297,37	21,00	16 089,82	0,00	0,00	0,00	Vlastní

107	622390622R00 Montáž KZS,parapet, miner. desky,stěrka+výzt. tk. V rozpočtu k PD nebylo uvažováno. : Mezisoučet	m2	1,56975	810,00	1 271,50	21,00	1 538,52	0,00	0,00	0,00	Vlastní
-----	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	---------



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	Stavební část
R:	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>POZOR !!! Pro zjednodušení výpočtu jsou meziokerní plochy se slabším uzolantem započteny do níže uvedených výměr jednoduše jako o izolant 0.12 m.::</p> <p>Skutečná výměra k dokončení stavby::</p> <p>JV pohled::</p> <p>parapet 3 ks okno 1*1,5 : 3*1*0,13</p> <p><b>Mezisoučet</b></p> <p>JZ pohled vč. vstupu::</p> <p>parapet 5 ks okno 0,5*1 : 5*0,5*0,13</p> <p>parapet 2 ks okno 1*1,5 : 2*1*0,13</p> <p><b>Mezisoučet</b></p> <p>SZ pohled::</p> <p>parapet 4 ks okna 1*1,5 : 4*1*0,13</p> <p><b>Mezisoučet</b></p> <p>Rezerva 5% z plochy 1,495 m2 : 0,05*1,495</p>											
108	622301122R00	Příplatek za zpuštěné hmoždinky (STR) 8 ks/m2, včetně dodávky hmoždinek a krycích zátek	m2	276,93900	49,00	13 570,01	21,00	16 419,71	0,00	0,00	Vlastní
		Plocha KZS s izolantem min. vata tl. 60 mm : 36,29		36,29000							
		Plocha KZS s izolantem min. vata tl. 120 mm : 240,649		240,65000							
109	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	276,93900	43,00	11 908,38	21,00	14 409,14	0,00	0,10	Vlastní
<p>V rozpočtu k PD - nebylo obsaženo::</p> <p>K dokončení stavby bude realizováno - na přístavbě::</p> <p>Plocha KZS s izolantem min. vata tl. 60 mm : 36,29</p> <p>Plocha KZS s izolantem min. vata tl. 120 mm : 240,649</p>											
110	622300152R00	Montáž dilatační lišty	m	79,00000	266,50	21 063,50	21,00	25 474,74	0,00	0,00	Vlastní
<p>Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 79 m::</p> <p>Skutečná výměra k dokončení stavby:: 79</p>											
111	622401941R00	Příplatek za kropaní podkladu omítky vnějších stěn	m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
<p>Podle PD zbývá do fakturovat 249,40 m2::</p> <p>Skutečná výměra k dokončení stavby:: 0</p>											
112	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	276,93900	31,00	8 585,11	21,00	10 387,98	0,00	0,01	Vlastní
<p>V rozpočtu k PD - nebylo obsaženo::</p> <p>K dokončení stavby bude realizováno - na přístavbě::</p> <p>Plocha KZS s izolantem min. vata tl. 60 mm : 36,29</p> <p>Plocha KZS s izolantem min. vata tl. 120 mm : 240,649</p>											
113	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	23,61000	245,00	5 784,45	21,00	6 999,18	0,05	1,08	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
	Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 0,00 m2: : Skutečnost k dokončení stavby: : JV pohled - původní zdívo z vnější strany u m.č. 1.18 a 1.19: : 9,3*3 odpočet dveří: : -1,65*2,6		27,90000 -4,29000								
114 622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	176,00000	325,00	57 200,00	21,00	69 212,00	0,00	0,00	0,65	Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 156,20 m2: : Skutečnost k dokončení stavby: : JV pohled - plocha ve 2.NP - chybí přetažení armovanou stěrkou: : 7,7*7,2 odpočet průchodů VZT: : -4*0,4*0,8		55,44000 -1,28000 54,16000								
	<b>Mezisoučet</b>		55,44000								
	SZ pohled - plocha ve 2.NP - vyžaduje opětovné přetažení armovanou stěrkou: : 7,7*7,2		55,44000								
	<b>Mezisoučet</b>		46,40000								
	Plocha stěny tubusu jeviště nad stávající sítěchou -vyžaduje opětovné přetažení armovanou stěrkou: : 11,6*4		46,40000								
	<b>Mezisoučet</b>		20,00000								
	Ostatní plochy fasády do celkové výměry 20 m2: : 20		83,52000	130,00	10 857,60	21,00	13 137,70	0,00	0,25	0,25	Vlastní
115 62248R1	Přetažení armovacím tmelem v jedné vrstvě, již provedenou armovanou stěrku JZ průběh: : 11,6*7,2	m2	83,52000	130,00	10 857,60	21,00	13 137,70	0,00	0,25	0,25	Vlastní
116 622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	133,30000	26,00	3 465,80	21,00	4 193,62	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 133,30 m2: : Skutečnost k dokončení stavby: : 133,3		133,30000								
117 602016195R00	Penetrace hloubková stěn Silikat-Tiefengrund	m2	259,52000	35,00	9 083,20	21,00	10 990,67	0,00	0,00	0,08	Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat: : 0 Skutečnost k dokončení stavby: : JV pohled - plocha ve 2.NP - chybí přetažení armovanou stěrkou: : 7,7*7,2 odpočet průchodů VZT: : -4*0,4*0,8		55,44000 -1,28000 54,16000								
	<b>Mezisoučet</b>		55,44000								
	SZ pohled - plocha ve 2.NP - vyžaduje opětovné přetažení armovanou stěrkou: : 7,7*7,2		55,44000								
	<b>Mezisoučet</b>		46,40000								
	Plocha stěny tubusu jeviště nad stávající sítěchou -vyžaduje opětovné přetažení armovanou stěrkou: : 11,6*4		46,40000								
	<b>Mezisoučet</b>		20,00000								
	Ostatní plochy fasády do celkové výměry 20 m2: : 20		83,52000								
	JZ průběh: : 11,6*7,2		43,00		10 299,36	21,00	12 462,23	0,00	0,00	0,06	Vlastní
118 602021191R00	Podkladní nátěr stěn pod omítky silikonové, probarvený	m2	239,52000	43,00	10 299,36	21,00	12 462,23	0,00	0,00	0,06	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	602021187RW2 Stěrka na stěnách silikonová Baumit, SilikonTop, škrábaná, zrnitost 2,0 mm Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 9,5 m2.: Skutečnost k dokončení stavby: : JV pohled - plocha ve 2.NP.: 7,7*7,2 odpočet průchoďů VZT.: -4*0,4*0,8 SZ pohled - plocha ve 2.NP.: 7,7*7,2 Plocha stěny tubusu jeviště nad stávající sítěchou.: 11,6*4 JZ průčelí - plocha ve 2.NP.: 11,6*7,2	m2	239,52000	360,00	86 227,20	21,00	104 334,91	0,00	0,73		Vlastní
120	620001 Příplatek za tmavý tón silikonové omítky Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 354,79 m2.: Skutečnost k dokončení stavby: : JV pohled - plocha ve 2.NP.: 7,7*7,2 odpočet průchoďů VZT.: -4*0,4*0,8 SZ pohled - plocha ve 2.NP.: 7,7*7,2 Plocha stěny tubusu jeviště nad stávající sítěchou.: 11,6*4 JZ průčelí - plocha ve 2.NP.: 11,6*7,2	m2	239,52000	29,00	6 946,08	21,00	8 404,76	0,00	0,00		Vlastní
121	283502832R Nadpražní lišta s příznanou okapnicí, nadokerní profil s viditelnou hranou, délka 2 m, 2,5 m Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 45,255.: Skutečnost k dokončení stavby: : JV pohled - plocha ve 2.NP.: 7,7*7,2 odpočet průchoďů VZT.: -4*0,4*0,8 SZ pohled - plocha ve 2.NP.: 7,7*7,2 Plocha stěny tubusu jeviště nad stávající sítěchou.: 11,6*4 JZ pohled - plocha ve 2.NP.: 11,6*7,2	m	45,25500	36,00	1 629,18	21,00	1 971,31	0,00	0,01		Vlastní
122	283502844R Okenní profil 6 mm zacístovací s tkaninou, APU, délka 1,4 m, 2,4 m Podle rozpočtu k PD chybí vyfakturovat 82,95 m.: Skutečná výměra k dokončení stavby: : JV pohled: : ostění, nadpraží 3 ks okno 1*1,5.: 3*(1*2*1,5) ostění a nadpraží 1 ks dveří 1,65*2,6.: (1,65+2*2,6) Mezisoučet	m	85,08000	31,00	2 637,48	21,00	3 191,35	0,00	0,01		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
	<p><i>JZ pohled vč. vstupu:</i></p> <p>ostění a nadpraží 5 ks okno 0,5*1 : 5*(0,5+2*1)  ostění a nadpraží 2 ks okno 1*1,5 : 2*(1+2*1,5)  ostění a nadpraží 1 ks dveří 1,6*2,25 : (1,6+2*2,25)  <b>Mezisoubět</b>  SZ pohled :  ostění a nadpraží 4 ks okna 1*1,5 : 4*(1+2*1,5)  ostění a nadpraží 1 ks dveře 2,15*2,25 : (2,15+2*2,25)  ostění a nadpraží 1 ks stav. dveří do 1.17 1,6*2,1 : (1,6+2*2,1)  <b>Mezisoubět</b>  Rezerva 20% z výměry 70,90 m<sup>2</sup> : 0,2*70,9</p>											
123	55392740AR	Profil rohový ETICS ALU se síťovinou, lišta rohová AI se síťovinou	kus	58,00000	41,00	2 378,00	21,00	2 877,38	0,00	0,01	Vlastní	
	<p>Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 95,46 m<sup>2</sup> :  Skutečnost k dokončení stavby : :  Lišta rohová se síť (délka listů 2 m), výměra 95,46 bm /2 : 95,46/2  rezerva na průřez 20% z 95,46/2 : 95,46/2*0,2  zakrouhlení na celé ks : 58-57,276</p>											
124	622311830R00	Zatepl syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 60 mm	m2	4,32000	1 422,00	6 143,04	21,00	7 433,08	0,03	0,11	Vlastní	
	<p>Zateplení otvorů pro osazení bezpečnostních přepečadů - 9 ks : 4*0,4*0,3*9  4,32000</p>											
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>											
125	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	1,14220	4 250,00	4 854,35	21,00	5 873,76	2,53	2,88	Vlastní	
	<p>Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 6,378 m3 : :  Skutečnost k dokončení díla : :  M.č. 1.01 záďveří - chybí dokončit mazanina po osazení vstupních dveří : 1,9*0,3*0,06  M.č. 1.15 sklád jeviště - chybí dokončit mazanina po osazení vstupních dveří : 2,25*0,3*0,06  M.č. 1.17 záďveří únikový východ - chybí dokončit mazanina po osazení vstupních dveří :  (1,95+0,3)*0,5*0,06  Ostatní dobetonávky do objemu 1,0 m3 : 1,0</p>											
126	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,95000	4 150,00	3 942,50	21,00	4 770,43	2,53	2,40	Vlastní	
	<p>Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 0,95 m3 : :  Skutečnost k dokončení díla : :  M.č. 1.17 záďveří únikový východ - chybí dokončit mazanina podkl. betonu : (1,95+0,3)*0,5*0,15  Ostatní dobetonávky do objemu (0,95-0,16875) m3 : 0,95-0,16875</p>											
127	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,95000	115,00	109,25	21,00	132,19	0,00	0,00	Vlastní	
					<b>61 928,37</b>			<b>74 933,33</b>	<b>13,37</b>			



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 0,95 m <sup>3</sup> : Skutečnost k dokončení díla : : M.č. 1.17 zářeví únikový východ - chybí dokončit mazanina podkl. betonu : (1,95+0,3)*0,5*0,15 0,17000 Ostatní dobetonávky do objemu (0,95-0,16875) m <sup>3</sup> : 0,95-0,16875 0,78000										
128	631319175R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m <sup>3</sup>	0,00000	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 3,07 m <sup>3</sup> : Skutečnost k dokončení díla : : 0										
129	631315621RT6	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25, s polypropylenovým/vlákny 0,6 kg / m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,00000	21,00	0,00	21,00	0,00	2,53	0,00	0,00	Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 3,07 m <sup>3</sup> : Skutečnost k dokončení díla : : 0										
130	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m <sup>2</sup>	6,97750	190,00	1 325,73	21,00	1 604,13	0,01	0,10	0,10	Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 12,00 m <sup>2</sup> : Skutečnost k dokončení díla : : M.č. 1.01 zářeví - chybí dokončit mazanina po osazení vstupních dveří : 1,9*0,1 0,19000 M.č. 1.15 sklid jeviště - chybí dokončit mazanina po osazení vstupních dveří : 2,25*0,1 0,23000 M.č. 1.17 zářeví únikový východ - chybí dokončit mazanina po osazení vstupních dveří + podkl. betonu : (1,95+0,3)*0,5*0,1+(1,95+0,3)*0,2 0,56000 Ostatní dobetonávky do objemu 1 m <sup>3</sup> - bednění do 6 m <sup>2</sup> : : 6 6,00000										
131	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m <sup>2</sup>	6,97750	50,00	348,88	21,00	422,14	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 12,00 m <sup>2</sup> : Skutečnost k dokončení díla : : M.č. 1.01 zářeví - chybí dokončit mazanina po osazení vstupních dveří : 1,9*0,1 0,19000 M.č. 1.15 sklid jeviště - chybí dokončit mazanina po osazení vstupních dveří : 2,25*0,1 0,23000 M.č. 1.17 zářeví únikový východ - chybí dokončit mazanina po osazení vstupních dveří + podkl. betonu : (1,95+0,3)*0,5*0,1+(1,95+0,3)*0,2 0,56000 Ostatní dobetonávky do objemu 1 m <sup>3</sup> - bednění do 6 m <sup>2</sup> : : 6 6,00000										
132	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,20000	65 990,00	13 198,00	21,00	15 969,58	1,07	0,21	0,21	Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 0,766 t : Skutečnost k dokončení díla : : 0,2 0,20000										
133	631501111R00	Smlíšený náspyp z kamenná hrubého a škváry	m <sup>3</sup>	0,00000	21,00	0,00	21,00	0,00	1,71	0,00	0,00	Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 64,85 m <sup>3</sup> : Skutečnost k dokončení díla 0,00 m <sup>3</sup> - je součástí terenu, úprav a komunikací : : 0										
134	631571004R00	Náspyp ze stěrnodrti 16 - 32, tř. I	m <sup>3</sup>	0,37900	1 259,00	477,16	21,00	577,36	1,84	0,70	0,70	Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 0,379 m <sup>3</sup> : Skutečnost k dokončení díla : : 0,379 0,38000										



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	631591115R00 Náryp pod podlahy z keramiky	m3	1,30000	3 000,00	3 900,00	21,00	4 719,00	0,42	0,55		Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 1,30 m3 :											
Skutečnost k dokončení díla: : 1,3			1,30000								
136	632411141R00 Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách, obsahuje celou skladbu vč. hydroizol. a tep. izol.	m3	1,20000	4 300,00	5 160,00	21,00	6 243,60	2,50	3,00		Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 1,20 m3 :											
Skutečnost k dokončení díla: : 1,2			1,20000								
137	632411140R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	43,75000	590,00	25 812,50	21,00	31 233,13	0,08	3,31		Vlastní
Vyrovnaní plochy po demontáži parket - před podiem v hledišti : 3,5*12,5			43,75000								
138	632-R1 Příprava podkladu, penetrace podkladu, obvodová dilatace - pro potěr	m2	43,75000	64,00	2 800,00	21,00	3 388,00	0,01	0,22		Vlastní
Obsahuje všechny potřebné pomocné a přípravné práce na podkladu pro následné provedení potěru.											
Příprava pro vyrovnání plochy po demontáži parket - před podiem v hledišti : 3,5*12,5			43,75000								
<b>Díl: 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>208 651,10</b>		<b>252 467,83</b>		<b>0,73</b>		
139	648991113RT3 Osazení parapet desk plast. a lamín. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	9,00000	786,00	7 074,00	21,00	8 559,54	0,01	0,06		Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 11,50 m :											
Skutečnost k dokončení díla: :											
m.č.1.03 - šatna I : 3*1			3,00000								
m.č.1.04 - šatna II : 4*1			4,00000								
m.č.1.15 - sklad jeviště : 1			1,00000								
m.č.1.16 - skládek hlediště : 1			1,00000								
140	648991113RT6 Osazení parapet desk plast. a lamín. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 500 mm	m	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,01	0,00		Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 1,0 m :											
Skutečnost k dokončení díla: :											
m.č. 1.19 - místnost pro rozvaděč NN a DT - mělo být okno s parapetem délky 1 m - zrušeno: : 0											
141	766711001R00 Montáž plast. oken a balkonových dveří s vypěněním	m	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 5,0 m :											
Skutečnost k dokončení díla: : 0											
142	766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	24,40000	189,00	4 611,60	21,00	5 580,04	0,00	0,00		Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 24,90 m :											
Skutečnost k dokončení díla: :											
m.č. 1.10 - zádveř: : (1,65+2,25)*2*2			15,60000								
m.č. 1.15 - sklad jeviště : (2,15+2,25)*2			8,80000								
m.č. 1.17 - zádveř unikový východ - zpětné osazení původních plast. dveří - v samostatné poloze: : 0											



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
143 640001	Plastové vstupní dveře otevíravé do otvoru , 2250x2300 mm ozn. 1/PL	kus	1,00000	32 069,00	32 069,00	21,00	38 803,49	0,12	0,12		Vlastní
144 640002	Plastové vstupní dveře otevíravé do otvoru , 1650x2300 mm ozn. 2/PL	kus	2,00000	36 109,00	72 218,00	21,00	87 383,78	0,10	0,20		Vlastní
145 640003	Plastové okno otevíravé, sklopné do otvoru, 1000x1500 mm ozn. 3/PL	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,04	0,00		Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 1,0 ks.:										
	Skutečnost k dokončení díla.:										
	m.č. 1,19 - míštnost pro rozvaděč NN a DT - mělo být 1 ks - zrušeno: 0										
146 640005	Provedení dveří požárních dvoukřídlých ozn. 1/PP, EW30/DP3-S-C, zárubeň do otvoru 1700x2300 mm	kus	1,00000	30 440,00	30 440,00	21,00	36 832,40	0,06	0,06		Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 1,0 kus.:										
	Skutečnost k dokončení díla.:										
	m.č. 1,15 - sklad jeviště - 1 ks : 1		1,00000								
147 640006	Provedení dveří požárních jednokřídlých ozn. 2/PP, EW30/DP3-S-C, madlo, zárubeň do otvoru 800x1970 mm	kus	2,00000	14 848,00	29 696,00	21,00	35 932,16	0,03	0,06		Vlastní
	Podle PD zbyvá dofakturovat 2 ks.:										
	Skutečnost k dokončení díla.:										
	m.č. 1,02 - chodba - 2 ks dveří : 2		2,00000								
148 640007	Provedení dveří požárních jednokřídlých ozn. 3/PP, EW30/DP3-S-C, zárubeň do otvoru 800x1970 mm	kus	1,00000	11 148,00	11 148,00	21,00	13 489,08	0,03	0,03		Vlastní
	Podle PD zbyvá dofakturovat 1 ks.:										
	Skutečnost k dokončení díla.:										
	m.č. 1,16 - skládek hledíště - 1 ks dveří : 1		1,00000								
149 640008	Provedení dveří požárních jednokřídlých ozn. 4/PP, EW30/DP3-S-C, zárubeň do otvoru 600x1970 mm	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,03	0,00		Vlastní
	Podle PD zbyvá dofakturovat 1 ks.:										
	Skutečnost k dokončení díla.:										
	m.č. 1,19 - míštnost pro rozvaděč NN a DT - 1 ks dveří zrušeno zámena za dveře 800/1970 ozn 5/PP : 0										
150 640008R	Provedení dveří požárních jednokřídlých ozn. 5/PP, EW30/DP3-S-C, zárubeň do otvoru 800x1970 mm	kus	1,00000	11 148,00	11 148,00	21,00	13 489,08	0,03	0,03		Vlastní
	Podle PD zbyvá dofakturovat 1 ks.:										
	Skutečnost k dokončení díla.:										
	m.č. 1,19 - míštnost pro rozvaděč NN a DT - 1 ks dveří 800/1970 ozn 5/PP : 1		1,00000								
151 640009	Provedení samozavírače, dodávka a montáž, typ a osazení dle PD	kus	5,00000	1 200,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,01	0,04		Vlastní
	Podle PD zbyvá dofakturovat 5 ks.:										
	Skutečnost k dokončení díla.:										
	m.č. 1,19 - míštnost pro rozvaděč NN a DT - 1 ks dveří 800/1970 ozn 5/PP : 1		1,00000								
152 640010	Provedení přemístění stáv. vstupních dveří., doplnění, dle PD š. 1650 mm	kus	1,00000	1 920,00	1 920,00	21,00	2 323,20	0,10	0,10		Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat montáž 1 kus (demontáž a uskladnění již bylo provedeno a fakturováno):										
	Skutečnost k dokončení díla.:										
	m.č. 1,19 - míštnost pro rozvaděč NN a DT - 1 ks dveří 800/1970 ozn 5/PP : 1		1,00000								



**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
153 [64-R1	Montáž desky Purenit pod plastové vstup. dveře, pás výšky 200 mm š. 60 mm	m	5,55000	230,00	1 276,50	21,00	1 544,57	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Skutečnost k dokončení díla: : : m.č. 1.17 - zá dveří únikový východ - zpětné osazení původních plast. dveří 1,65/2,15 : 1 pod dveře 1/PL : 2,25 pod dveře 2/PL : 1,65 pod dveře původní zpětné osazené v m.č. 1.17 únikový východ : 1,65											
154 [283769761R	Deska PIR Purenit Atika a výztuha 1200x200x60 mm	m	6,00000	175,00	1 050,00	21,00	1 270,50	0,01	0,03	0,03	Vlastní
Pod vstupní dveře - celkem 5 desek délky 1,2 m : 6 6,00000											
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>5 213,00</b>		<b>6 307,73</b>		<b>0,39</b>		
155 [8-R1	Montáž odvětrávací hlavice k zask. tělesu	kus	1,00000	985,00	985,00	21,00	1 191,85	0,00	0,00	0,00	Vlastní
156 [900 R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5	h	2,00000	450,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Osazení vyrovnávacích prstenců na kanal. šachty : 2 2,00000											
157 [28697916R	Hlavice odvětrávací DN 100 Rain Bloc	kus	1,00000	278,00	278,00	21,00	336,38	0,00	0,00	0,00	Vlastní
158 [59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	10,00000	305,00	3 050,00	21,00	3 690,50	0,04	0,39	0,39	Vlastní
Pro vyrovnání poklopů šachet v terénu a komunikacích : 10 10,00000											
<b>Díl: 90</b>	<b>Přípočty</b>				<b>11 880,00</b>		<b>14 374,80</b>		<b>0,00</b>		
159 [900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	36,00000	300,00	10 800,00	21,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Zakryvání zámečnických konstrukcí při provádění vnějších povrchových úprav a následně odstranění zakrvtí do jejich dokončení : 2 2,00000 Zakryvání klempířských konstrukcí při provádění vnějších povrchových úprav a následně odstranění zakrvtí do jejich dokončení : 6 4,00000 Zakryvání sítěšných květin konstrukcí při provádění vnějších povrchových úprav a následně odstranění zakrvtí do jejich dokončení : 4 2,00000 Zakryvání kamen. soklů konstrukcí při provádění vnějších povrchových úprav a následně odstranění zakrvtí do jejich dokončení : 2 2,00000 Zakryvání hromosvodů a zemních vedení při provádění vnějších povrchových úprav a následně odstranění zakrvtí do jejich dokončení : 2 4,00000 Zakryvání ostatních konstrukcí a ploch při provádění vnějších povrchových úprav a následně odstranění zakrvtí do jejich dokončení : 4 16,00000 Vyčistění všech ploch vnějších, výpíňích otvorů, klem. přík., zám. konstrukcí, komunikací a ostatních plochách po dokončení stav. prací : 16 16,00000											
160 [90-S1	Dodávka maskovací pásy š. 30 mm, délky 50 m	ks	6,00000	80,00	480,00	21,00	580,80	0,00	0,00	0,00	Vlastní
161 [90-S2	Dodávka zakryvací folie 45 mikronů, balení po 50 m2	ks	2,00000	300,00	600,00	21,00	726,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výťahy</b>				<b>135 048,64</b>		<b>163 408,85</b>		<b>13,76</b>		
162 [941941041R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami š.1,2 m, H 10 m	m2	703,67250	65,00	45 738,71	21,00	55 343,84	0,02	12,93	12,93	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 295 m2 : Pro dokončení díla je výměra lešení: : :											



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Pro fasádu přístavby a stávající budovu: :										
	JV pohled s otočením přes roh K budové hledišťe: :		100,55000								
	pro 1.NP přístavby: (16,5+2,25)*5 - 4*1+1,2*5+1,2*4		65,90000								
	pro tubus jeviště přístavby nad 1.NP: 7,7*7+1,2*7+1,2*3		79,50000								
	pro stávající obvod stěnu hledišťe: 12,5*7-8*1										
	pro obvod stěnu hledišťe nad sřechou přístavby - výška do 2,2 m (fasádní lešení není uvažováno): :										
	JZ pohled: :										
	pro 1.NP přístavby: 21,6*3,5		75,60000								
	pro tubus jeviště přístavby nad 1.NP: 12*7		84,00000								
	pro obvod stěnu hledišťe nad sřechou přístavby - výška do 2,2 m (fasádní lešení není uvažováno): :										
	SZ pohled s otočením rohu ke stav. budové hledišťe: :										
	pro 1.NP přístavby: 22,975*3,5 + 2*1,2*3,5 + 5,725*3,5+5,725*3		126,03000								
	pro tubus jeviště přístavby nad 1.NP: 7,7*7+1,2*7+1,2*3		65,90000								
	pro stávající obvodovou stěnu hledišťe: 6*7 + (6-1,2)*3		56,40000								
	pro obvod stěnu hledišťe nad sřechou přístavby - výška do 2,2 m (fasádní lešení není uvažováno): :										
	SV pohled (nad sřechou stávajícího hledišťe): :										
	pro tubus jeviště nad sřechou stávajícího hledišťe: 12*3		36,00000								
	<b>Mezisoučet</b>		<b>689,88000</b>								
	Rezerva 2% z 689,875 m2: 689,875*0,02		13,80000								
163	941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení K pol.1041	m2	703,67250	40,00	28 146,90	21,00	34 057,75	0,00	0,68		Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 295 m2: :										
	Pro dokončení díla je výměra lešení: :										
	Pro fasádu přístavby a stávající budovu: :										
	JV pohled s otočením přes roh K budové hledišťe: :										
	pro 1.NP přístavby: (16,5+2,25)*5 - 4*1+1,2*5+1,2*4		100,55000								
	pro tubus jeviště přístavby nad 1.NP: 7,7*7+1,2*7+1,2*3		65,90000								
	pro stávající obvod stěnu hledišťe: 12,5*7-8*1		79,50000								
	pro obvod stěnu hledišťe nad sřechou přístavby - výška do 2,2 m (fasádní lešení není uvažováno): :										
	JZ pohled: :										
	pro 1.NP přístavby: 21,6*3,5		75,60000								
	pro tubus jeviště přístavby nad 1.NP: 12*7		84,00000								
	pro obvod stěnu hledišťe nad sřechou přístavby - výška do 2,2 m (fasádní lešení není uvažováno): :										



Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	
		SZ pohled s otočením rohu ke stav. budově hledíště : pro 1.NP přístavby : 22,975*3,5 + 2*1,2*3,5 + 5,725*3,5+5,725*3 pro tubus jeviště přístavby nad 1.NP : 7,7*7+1,2*7+1,2*3 pro stávající obvodovou stěnu hledíště : 6*7 + (6-1,2)*3 pro obvod stěnu hledíště nad střechou přístavby - výška do 2,2 m (fasádní lešení není uvažováno) : SV pohled (nad střechou stávajícího hledíště) : pro tubus jeviště nad střechou stávajícího hledíště : 12*3 <b>Mezisoučet</b> Rezerva 2% z 689,875 m2 : 689,875*0,02		126,03000 65,90000 56,40000  36,00000 689,88000 13,80000									
164	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.1,2 m,H 10 m Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 545 m2 : Pro dokončení díla je výměra lešení : Pro fasádu přístavby a stávající budovu : JV pohled s otočením přes roh k budově hledíště : pro 1.NP přístavby : (16,5+2,25)*5 - 4*1+1,2*5+1,2*4 pro tubus jeviště přístavby nad 1.NP : 7,7*7+1,2*7+1,2*3 pro stávající obvod stěnu hledíště : 12,5*7-8*1 pro obvod stěnu hledíště nad střechou přístavby - výška do 2,2 m (fasádní lešení není uvažováno) : JZ pohled : pro 1.NP přístavby : 21,6*3,5 pro tubus jeviště přístavby nad 1.NP : 12*7 pro obvod stěnu hledíště nad střechou přístavby - výška do 2,2 m (fasádní lešení není uvažováno) : SZ pohled s otočením rohu ke stav. budově hledíště : pro 1.NP přístavby : 22,975*3,5 + 2*1,2*3,5 + 5,725*3,5+5,725*3 pro tubus jeviště přístavby nad 1.NP : 7,7*7+1,2*7+1,2*3 pro stávající obvodovou stěnu hledíště : 6*7 + (6-1,2)*3 pro obvod stěnu hledíště nad střechou přístavby - výška do 2,2 m (fasádní lešení není uvažováno) : SV pohled (nad střechou stávajícího hledíště) : pro tubus jeviště nad střechou stávajícího hledíště : 12*3 <b>Mezisoučet</b> Rezerva 2% z 689,875 m2 : 689,875*0,02	m2	703,67250	50,00	35 183,63	21,00	42 572,19	0,00	0,00	0,00		Vlastní
165	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	85,00000	85,00	7 225,00	21,00	8 742,25	0,00	0,00	0,10	Vlastní	



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 85 m2 (v tomto rozpočtu bylo lešení pro opravu fasády stávajícího hledíště):</p> <p>Pro dokončení díla je výměra lešení: :</p> <p>Pro fasádu přístavby, stávající budovu a vnitřní stavební práce: :</p> <p>JV pohled s otočením přes roh k budově hledíště: :</p> <p>pro obvod stěny hledíště nad střechou přístavby - výška do 2,2 m: : 4*1,2</p> <p>JZ pohled: :</p> <p>pro podhled vstupu: : 2,3*1,2</p> <p>pro obvod stěny hledíště nad střechou přístavby - výška do 2,2 m: : 2*(1+1,2)*1,2</p> <p>SZ pohled s otočením rohu ke stav. budově hledíště: :</p> <p>pro obvod stěny hledíště nad střechou přístavby - výška do 2,2 m: : 10,5*1,2</p> <p>Kompletní lešení pro dokončení stavebních prací vnitřních: : 85-25,44</p>												
166	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	30,24000	85,00	2 570,40	21,00	3 110,18	0,00	0,00	0,05	Vlastní
<p>Podle rozpočtu k PD - toto lešení neuvažováno: :</p> <p>Pro dokončení díla je výměra lešení: :</p> <p>Pro fasádu přístavby a stávající budovu: :</p> <p>SZ pohled s otočením rohu ke stav. budově hledíště: :</p> <p>pro podhled krytého stání a rampy: : 5,6*(5,6-1,2)</p>												
167	946941102RT3	Montáž pojizdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 8,2 m	sada	4,00000	996,00	3 984,00	21,00	4 820,64	0,00	0,00	0,00	Vlastní
<p>30,24000</p> <p>4,00000</p> <p>Kompletně pro všechny stavební práce HSV, PSV a femesla: : 4</p>												
168	946941192RT3	Montáž sestavy pojizdného hlínkového lešení (věže) nejmenší sestavy pojizdného hlínkového lešení (věže)	den	30,00000	300,00	9 000,00	21,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
<p>30,00000</p> <p>Kompletně pro všechny stavební práce HSV, PSV a femesla: : 30</p>												
169	946941802RT3	Demontáž pojizdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 8,3 m	sada	4,00000	800,00	3 200,00	21,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
<p>4,00000</p> <p>Kompletně pro všechny stavební práce HSV, PSV a femesla: : 4</p>												
<b>Díl: 95</b>												
170	952901411R00	Dokončovací kce na pozem.stav. Vyčištění ostatních objektů	m2	434,80000	20,00	8 696,00	21,00	10 522,16	0,00	0,00	0,00	Vlastní
<p>V rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 434,80 m2 (to je celková výměra uvažovaná projektantem): :</p> <p>Skutečně zbývá k dokončení díla: : 434,80</p>												
<b>Díl: 96</b>												
171	962052211R00	Bourání konstrukcí Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,69000	3 650,00	2 518,50	21,00	3 047,39	0,00	0,00	0,00	Vlastní
<p>V rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 0,690 m3: :</p> <p>Skutečně zbývá k dokončení díla: : 0,690</p>												
172	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,71000	3 650,00	2 591,50	21,00	3 135,72	0,00	0,00	0,00	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
		V rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 0,710 m <sup>3</sup> : Skutečně zbývá k dokončení díla : : 0,71			0,71000							Vlastní
173	978015291R00	Očištění omeitek vnějších MVC v siožit. 1-4 do 100 % V rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 214,90 m <sup>2</sup> : Skutečně zbývá k dokončení díla : : Omrítka na stávající budové hlediště bude ponechána - osekání neuvažováno : : 0	m <sup>2</sup>	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
174	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° V rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 0,0 m : Skutečně zbývá k dokončení díla : : JV pohled - stávající budova hlediště : : 17,5 SZ pohled - stávající budova hlediště : : 17,5	m	35,00000	60,00	2 100,00	21,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
175	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm V rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 0,0 m : Skutečně zbývá k dokončení díla : : JV pohled - stávající budova hlediště : : 6,5+7,5 SZ pohled - stávající budova hlediště : : 6,5	m	20,50000	60,00	1 230,00	21,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00	Vlastní
176	764359820R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30° V rozpočtu k PD - nebylo započteno : Skutečně zbývá k dokončení díla : : JV pohled - stávající budova hlediště : : 2 SZ pohled - stávající budova hlediště : : 2	kus	4,00000	50,00	200,00	21,00	242,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
177	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami V rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 0,0 m : Skutečně zbývá k dokončení díla : : JV pohled - stávající budova hlediště : : 2 SZ pohled - stávající budova hlediště : : 2	m <sup>2</sup>	3,90000	100,00	390,00	21,00	471,90	0,00	0,00	0,00	Vlastní
178	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou V rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 0,0 m : Skutečně zbývá k dokončení díla : : Palubky na stěně čelní v hledišti : 2*1,5*1,3 Ostatní pomocné demontážní a bourací práce, (drobn.prvků a objektů) nezměřitelné, dle skutečn.	m <sup>2</sup>	25,00000	95,00	2 375,00	21,00	2 873,75	0,00	0,00	0,00	Vlastní
179	960001	Ostatní pomocné demontážní a bourací práce, (drobn.prvků a objektů) nezměřitelné, dle skutečn. V rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 5 hod : Skutečně zbývá k dokončení díla : : 5 Ostatní bourací práce a demontáže nad rámec PD potřebné k dokončení díla - bude dokladováno ve stavebním deníku skutečné množství hod. s přesným popisem prací : : 24	hod	29,00000	285,00	8 265,00	21,00	10 000,65	0,00	0,00	0,00	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
180 960004	Demontáž vzduchotechnického potrubí tl.pl. 0,6 mm, v půdním prostoru, vč. lávky se schoody	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Demontáž zbývajících částí VZT obsahuje: Zbývají drobné části potrubí Zbývající ocelové kotevní konstrukce Zbývající kotevní tesařské konstrukce Ostatní stavební prvky Obsahuje přesuny sutí na staveništi											
<p>Předpokládaná maximální cena do 5.000,- Kč                      Provedení demontáže zbývajících částí vzt potrubí, konzol, zámečnických prvků, tesařských a pokrývacích konstrukcí, stropních konstrukcí, podhledů a dalších demontáží v rozsahu PD po provedené demontáži VZT - 1 kpl. - 1</p>											
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>7 958,27</b>		<b>9 629,51</b>		<b>0,00</b>		
181 979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	4,90933	950,00	4 663,86	21,00	5 643,27	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0,00 m2: : Skutečnost k dokončení díla: : Bourání konstrukcí: : 3,47473 Zemní práce: : 0,537 Prorážení otvorů: : 0,7776 Komunikace: : 0,120											
182 97908111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	3,47473	230,00	799,19	21,00	967,02	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0,00 m2: : Skutečnost k dokončení díla: : 3,47000											
183 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,89892	5,20	72,27	21,00	87,45	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0,00 m2: : Skutečnost k dokončení díla: : 3,47473*4											
184 97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,47473	200,00	694,95	21,00	840,89	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0,00 m2: : Skutečnost k dokončení díla: : 3,47000											
185 971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 30 cm	m2	1,44000	1 200,00	1 728,00	21,00	2 090,88	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Vybourání otvorů v atikovém zdivu pro bezpečnostní přepady - 9 ks. : 0,41*0,41*9											
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>13 464,43</b>		<b>16 291,96</b>		<b>0,00</b>		
186 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	73,14510	180,00	13 166,12	21,00	15 931,01	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 488,626 t: : Skutečnost k dokončení díla: :											



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	Stavební část
R:	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
	Díl 1 Zemní práce : 0,85323		0,85000								
	Díl 2 Základy, zvláštní zakládání : 0										
	Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce : 24,320		24,32000								
	Díl 34 Stěny a příčky : 0,273		0,27000								
	Díl 38 Kompletní konstrukce - přesun hmot v ceně položky : 0										
	Díl 4 Vodorovné konstrukce : 0,174		0,17000								
	Díl 43 Schodiště : 0										
	Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní : 1,895		1,90000								
	Díl 62 Úpravy povrchů vnější : 13,62074		13,62000								
	Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce : 13,363		13,36000								
	Díl 64 Výpíné otvorů : 0,67833		0,68000								
	Díl 94 Lešení : 13,767		13,77000								
	Díl 95 Dokončovací koe na poz. stav. : 0										
	Díl 96 Bourání konstrukci : 0,00101										
	Díl 97 Prorážení otvorů : 0,00079										
	Díl 02 Ostatní práce : 0										
	Díl 62 a Úpravy povrchů vnější - objekt hlediště : 1,199		1,20000								
	Rezerva na nezapočtené přesuny hmot : 3		3,00000								
187	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	0,90400	230,00	207,92	21,00	251,58	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	Přesuny hmot - komunikace : 0,904		0,90000								
188	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,39300	230,00	90,39	21,00	109,37	0,00	0,00	0,00	Vlastní
<b>Díl: 711</b>	<b>Isolace proti vodě</b>				<b>56 773,32</b>		<b>68 695,72</b>		<b>0,18</b>		
189	711132311R00 Prov. izolace nepovou fólii svisle, vč. uchyc-prvků	m2	22,55000	145,00	3 269,75	21,00	3 956,40	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0,00 m2. :										
	Skutečnost k dokončení díla : :										
	Izolace u vnější stěny m.č. 1.16 skládek hlediště : 3,5*1		3,50000								
	Izolace u vnější stěny mezi rampou a krytým stáním : (6,6-0,45)*0,5		3,08000								
	Izolace u stěny mezi krytým stáním a komunikací (z obou stran) : 2*(3,65-0,3+0,125)*0,5		3,48000								
	Izolace kolem rampy k únikovému východu : 2*10,4*0,5+6*0,375*0,5+1,95*0,5		12,50000								
190	711212002RT1 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K, proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	18,97000	505,00	9 579,85	21,00	11 591,62	0,00	0,07	0,07	Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 18,97 m2. :										
	Skutečnost k dokončení díla : :										
	Předpokládaný rozsah 18,97 m2, plochy budou upřesněny projektantem v průběhu realizace díla :		18,97								
191	711212601RT1 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm	m	16,65000	140,00	2 331,00	21,00	2 820,51	0,00	0,01	0,01	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	Stavební část
R:	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 16,65 m <sup>2</sup> :											
	Skutečnost k dokončení díla:::											
	Predpokládaný rozsah 16,65 m <sup>2</sup> , plochy budou upřesněny projektantem v průběhu realizace díla : 16,65											
192	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně, materiál ve specifikaci	m <sup>2</sup>	11,39500	290,00	21,00	3 998,51	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 11,395 m <sup>2</sup> :											
	Skutečnost k dokončení díla:::											
	Predpokládaný rozsah 11,395 m <sup>2</sup> , plochy budou upřesněny projektantem v průběhu realizace díla : 11,395											
193	711491271RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, materiál ve specifikaci	m <sup>2</sup>	15,00000	29,00	21,00	526,35	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 44,995 m <sup>2</sup> :											
	Skutečnost k dokončení díla:::											
	Predpokládaný rozsah 15 m <sup>2</sup> , plochy budou upřesněny projektantem v průběhu realizace díla : 15											
194	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci	m <sup>2</sup>	15,00000	29,00	21,00	526,35	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 66 :											
	Skutečnost k dokončení díla:::											
	Predpokládaný rozsah 15 m <sup>2</sup> , plochy budou upřesněny projektantem v průběhu realizace díla : 15											
195	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty a spoj. materiálů	m	99,61000	135,00	21,00	16 271,29	0,00	0,00	0,05	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 66 :											
	Skutečnost k dokončení díla:::											
	JV průčelí s otočným rohu ke stáv. fasádě : 16,5+2,25-1,65											
	JZ průčelí vč. vstupu : 21,6+2*1,1											
	SZ průčelí vč. ploch u rampy a krytého stání : 22,85+3,86+2*3,5+2*10,4+6*0,375+1,95											
196	28322017R	Fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm, se skleinou výtuhlí, šedá, protiradonová	m <sup>2</sup>	19,63700	245,00	21,00	5 821,39	0,00	0,00	0,04	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 19,637 m <sup>2</sup> :											
	Skutečnost k dokončení díla:::											
	Predpokládaný rozsah 19,637 m <sup>2</sup> , plochy budou upřesněny projektantem v průběhu realizace díla : 19,637											
197	69366198R	Geotextilie 300 g/m <sup>2</sup> š. 200cm 100% PP	m <sup>2</sup>	33,00000	29,00	21,00	1 157,97	0,00	0,00	0,01	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 10,529 m <sup>2</sup> :											
	Skutečnost k dokončení díla:::											
	Predpokládaný rozsah 30 m <sup>2</sup> , plochy budou upřesněny projektantem v průběhu realizace díla : 30											
	Rezerva na profez 10% : 0,1*30											
198	998711102R00	Pressun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,18550	1 093,00	21,00	245,33	0,00	0,00	0,00	Vlastní	



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
199/711R1	Oprava střešní fólie, 2 x roh na JZ průčelí, plocha do 5 m2 Rozsah a způsob provedení prací spojených s opravou rohů zasířešení: Demontáž střešní fólie D+M střešní fólie z měkčeného PVC (folie shodná se stávajícím provedením) Napojení střešní fólie na ponechanou část D+M všech klempířských lišt a prvků k provedení fólie z měkčeného PVC D+M tmelu v místech dilatací napojení a utěsnění Dodávka spojovacího materiálu Ostatní práce spojené s opravou Zaměření k provedení Přesuny hmot Vedlejší a ostatní náklady	kpl	2,00000	5 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

200/711R2	Předpokládaná maximální cena 5000,- Kč Oprava a úprava střešní fólie JZ průčelí, Střecha nad Hledístěm s napoj. na přístavbu Rozsah a způsob provedení prací spojených s opravou a úpravou střešní krytiny: Oprava a úprava střešní fólie z měkčeného PVC v místě napojení na krytinu z živičného šindele Oprava a úprava střešní fólie z měkčeného PVC v místě napojení na stěny přístavby jeviště D+M střešní fólie z měkčeného PVC (folie shodná se stávajícím provedením) D+M živičného střešního šindele v místě napojení stávající střechy na střešní fólii (materiál shodný se stávajícím provedením) D+M všech klempířských lišt a prvků k provedení fólie z měkčeného PVC D+M tmelu v místech dilatací napojení a utěsnění Příprava pro osazení klempířských prvků a lišt na nároží střechy Dodávka spojovacího materiálu Ostatní práce spojené s opravou Zaměření k provedení Přesuny hmot Vedlejší a ostatní náklady	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
-----------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------	------	------	------	---------

<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b> Předpokládaná maximální cena 8000,- Kč	m2	12,13000	91,00	30 458,50	21,00	36 854,79	0,18	0,18	0,00	Vlastní
201/713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvourvrstvá, materiál ve specifikaci Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 12,13 m2.: Skutečnost k dokončení díla: :	m2	12,13000	91,00	30 458,50	21,00	36 854,79	0,18	0,18	0,00	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	Stavební část
R:	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Dokončení tepelné izolace podlahy v m.č. 1.01 po osazení plastových dveří vstupních: : 1,90*0,3		0,57000								
	Dokončení tepelné izolace podlahy v m.č. 1.15 po osazení plastových dveří: : 2,25*0,3		0,68000								
	Dokončení tepelné izolace podlahy v m.č. 1.17 v místě zpětného osazení plast. dveří únik východu: : 1,95*1		1,95000								
	<b>Mezisoučet</b>		<b>3,19000</b>								
	Předpokládaný rozsah (12,13 m2 - 3,195 m2), tyto další plochy budou upřesněny projektantem v průběhu realizace díla: :12-13-3-195		8,94000								
204	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	12,22000	115,00	1 405,30	21,00	1 700,41	0,00	0,00		Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 12,22 m2: : Skutečnost k dokončení díla: : Dokončení tepelné izolace podlahy v m.č. 1.01 po osazení plastových dveří vstupních: : 1,90*0,3		0,57000								
	Dokončení tepelné izolace podlahy v m.č. 1.15 po osazení plastových dveří: : 2,25*0,3		0,68000								
	Dokončení tepelné izolace podlahy v m.č. 1.17 v místě zpětného osazení plast. dveří únik východu: : 1,95*1		1,95000								
	<b>Mezisoučet</b>		<b>3,19000</b>								
	Předpokládaný rozsah (12,22 m2 - 3,195 m2), tyto další plochy budou upřesněny projektantem v průběhu realizace díla: :12-22-3-195		9,03000								
203	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	9,30000	41,00	381,30	21,00	461,37	0,00	0,00		Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0 m2: : Skutečnost k dokončení díla: : Dokončení tepelné izolace podlahy v m.č. 1.01 po osazení plastových dveří vstupních: : 1,90*2*0,3		2,50000								
	Dokončení tepelné izolace podlahy v m.č. 1.15 po osazení plastových dveří: : 2,25*2*0,3		2,85000								
	Dokončení tepelné izolace podlahy v m.č. 1.17 v místě zpětného osazení plast. dveří únik východu: : 1,95*2*1		3,95000								
204	Ukládání separační ze sklo vláknitého visu, vč. dodávky materiálu	m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 407,27 m2: : Skutečnost k dokončení díla (po dohodě se zhotovitelem nebyl sklo vláknitý vis do skladby střešních pod fólii z měkkého PVC použít): :0										
205	Polystyren extrudovaný XPS	m3	4,68300	4 900,00	22 946,70	21,00	27 765,51	0,03	0,14		Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 4,683 m2: : Skutečnost k dokončení díla: : Předpokládaný rozsah 4,683 m2, plochy budou upřesněny projektantem v průběhu realizace díla: : 4,683		4,68000								
206	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	1,74000	2 550,00	4 437,00	21,00	5 368,77	0,03	0,04		Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 1,74 m2: : Skutečnost k dokončení díla: ::										



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Předpokládaný rozsah 1,74 m2, plochy budou upřesněny projektantem v průběhu realizace dle: : 1,74											
207	998713102R00	Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,18400	1 002,00	184,37	21,00	223,09	0,00	0,00	Vlastní
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>			<b>5 610,00</b>			<b>6 788,10</b>	<b>0,02</b>		
208	721176145R00	Potrubi HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm	m	1,50000	550,00	825,00	21,00	998,25	0,00	0,00	Vlastní
K odvětrávací hlavici ze zasakovacího tělesa : 1,5											
209	721176224R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	5,50000	850,00	4 675,00	21,00	5 656,75	0,00	0,02	Vlastní
Od drenážního žlabu do místa napojení na dešť. kanalizační stoku : 5,5											
210	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	5,50000	20,00	110,00	21,00	133,10	0,00	0,00	Vlastní
Od drenážního žlabu do místa napojení na dešť. kanalizační stoku : 5,5											
<b>Díl: 728</b>		<b>VZT-větrání jeviště a hledišť</b>			<b>16 762,34</b>			<b>20 282,43</b>	<b>0,00</b>		
211	728-R2	Úprava výšky a uchycení namontovaného potrubí, čtyřhranné do obvodu 2630 mm	m	5,00000	850,00	4 250,00	21,00	5 142,50	0,00	0,00	Vlastní
Cena bude obsahovat úpravu výšky a způsobu uchycení namontovaného potrubí v půdním prostoru, vč. dodávky potřebného materiálu.											
212	728-R3	Kompletní provedení prostupu VZT potrubí, stavající střechou nad hledišťm JV pohled	kpl	1,00000	11 900,00	11 900,00	21,00	14 399,00	0,00	0,00	Vlastní
Rozsah a způsob provedení prací spojených se změnou trasy vedení VZT potrubí od jednotky do půdního prostoru nad hledišťm:											
Realizovat podle výkresu VZT D.1.1.20 revize z 9.4.2020 - plocha do 2 m2.											

Rozebrání stávající střešní krytiny ze živičného šindele  
 Provedení prostupu v bednění a krovu střechy včetně příslušných výměn  
 Provedení bednění kolem potrubí VZT  
 Uchycení potrubí VZT  
 Vodotěsné dilataované oplechování střechy kolem potrubí VZT  
 Provedení opravy podkladních a izolačních vrstev s krytímbou ze živičného šindele (realizovat z materiálu podle stávajícího šindele)  
 Dodávka řeziva pro vázané konstrukce, prkén pro bednění a aglomerovaných desek pro bednění  
 Dodávka spojovacího materiálu  
 Provedení ošetření krovu proti hnilobě, dřevokazným houbám a škůdcům  
 Ostatní práce spojené s prostupem  
 Zaměření k provedení  
 Přesuny hmot  
 Vedlejší a ostatní náklady

Předpokládaná maximální cena 12.000,- Kč/kus											
213	998728202R00	Presun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	2 041,12100	0,30	612,34	21,00	740,93	0,00	0,00	Vlastní
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesatské</b>			<b>14 000,00</b>			<b>16 940,00</b>	<b>0,00</b>		
214	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2	kus	0,00000	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 12,0 ks : Skutečnost k dokončení díla: : 0											
215	762084111R00 Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy	m	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 42,96 n : Skutečnost k dokončení díla: : 0											
216	762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 5,75 m : Skutečnost k dokončení díla: : 0											
217	762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 34,96 m : Skutečnost k dokončení díla: : 0											
218	762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 2,25 m : Skutečnost k dokončení díla: : 0											
219	762341220R00 M. bedn.sítech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 0 m2 : Skutečnost k dokončení díla: : 0											
220	762341210RT2 Montáž bednění sítech rovných, příkna hrubá na sraz, včetně dodávky příken tloušťky 24 mm	m2	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,01	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 19,90 m2 : Skutečnost k dokončení díla: : 0											
221	762395000R00 Spojovací a ochranné prostřeďky pro síťechy, Pro krov a bednění síťechy	m3	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,02	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 0,168 m3 : Skutečnost k dokončení díla: : 0											
222	762524108RT2 Položení podlah hoblovaných z tošen, pero, dřážka, včetně dodávky řeziva, fošny hobl., pero tl. 32, mm	m2	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,03	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 85,50 m2 : Skutečnost k dokončení díla - nyní je součástí dodávky divadelní techniky : 0											
223	762795000R00 Spojovací prostřeďky pro vázané konstrukce, pro podlahu pódia	m3	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,03	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 0,454 m3 : Skutečnost k dokončení díla - nyní je součástí dodávky divadelní techniky : 0											
224	762001 Provedení zpětné montáže nosné kce pódia	kpl	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Provedení zpětné montáže nosné konstrukce pódia, původní materiál, doplnění nového kotvení, povrchová úprava, včetně doplnění konstrukce boxu pro dataprojektor viz výkresová část úprava a doplnění pódia, vše dle PD Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1 kpl : Skutečnost k dokončení díla - nyní je součástí dodávky divadelní techniky : 0											



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
225	762002	Provedení doplnění nosné konstrukce pódia Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 2,167 m3 : Skutečnost k dokončení díla - nyní je součástí dodávky divadelní techniky : 0	m3	0,000000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
226	60515244R	Rezivo SM, dle PD Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 0,552 m3 : Skutečnost k dokončení díla - jedná se o část řeziva, která nyní je součástí dodávky divadelní techniky : 0	m3	0,000000		0,00	21,00	0,00	0,55	0,00	0,00	Vlastní	
227	60725038R	Deska dřevostřípková OSB ECO 3 N - 4PD II, 18 mm Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 0 m2 : Skutečnost k dokončení díla : 0	m2	0,000000		0,00	21,00	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní	
228	998762202R00	Přesun hmot pro tesatské konstrukce, výšky do 12 m Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1037,966 % : Skutečnost k dokončení díla - jedná se o přesunutí hmot, které nyní jsou součástí dodávky divadelní techniky : 0	%	0,000000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
229	762R1	Oprava a úprava krovu a bednění střechy, 2 x roh na JZ průčelí, plocha do 5 m2 Rozsah a způsob provedení prací spojených s opravou rohů zastřešení: Rozebrání stávajícího provedení bednění a vázaného krovu na rohu střechy Nové provedení včetně dodávky materiálu vázaného krovu a bednění střechy Dodávka řeziva pro vázané konstrukce, příken pro bednění a aglomerovaných desek pro bednění Dodávka spojovacího materiálu Provedení ošetření krovu proti hnilobě, dřevokazným houbám a škůdcům Ostatní práce spojené s opravou Zaměření k provedení Přesuny hmot Vedlejší a ostatní náklady	kpl	2,000000	7 000,00	14 000,00	21,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

Předpokládaná maximální cena 7500 Kč/kus

Díl: 764	Konstrukce klempířské				54 889,14	66 415,86	0,24					
230	764006	Úžlabní profil - síkma střecha šindel rš. 440 mm, ozn. 6/K Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 15 m : Skutečnost k dokončení díla (neprováděno - nahrazeno fólií) : 0	m	0,000000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
231	764252403R00	Žláby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, oprava stávajících háků lak, plech Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 38,40 m : Skutečnost k dokončení díla - nové je obsaženo v dalších položkách : 0	m	0,000000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
232	764359212R00	Kotlík kónický pro trouby D do 125 mm, z lakovaného plechu	kus	4,000000	800,00	3 200,00	21,00	3 872,00	0,00	0,00	0,01	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 4 ks. :										
		Skutečnost k dokončení díla: : 4										
233	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh z lak Pz plechu, rš 330 mm, vč. žlabových háků	m	17,00000	590,00	10 030,00	21,00	12 136,30	0,00	0,04	Vlastní	
		Provedení žlabu shodně se stávajícím v červeném odstínu.										
		JZ průčelí s otočením o 2 m na JV a SZ průčelí: : 2*(1,5+2)										
		JV a SZ průčelí výměna poškozeného žlabu: : 2*5										
234	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lak Pz plechu, D 120 mm	m	15,50000	610,00	9 455,00	21,00	11 440,55	0,00	0,05	Vlastní	
		Provedení svodu shodně se stávajícím v červeném odstínu.										
		JV průčelí: : 7,5										
		SZ průčelí: : 3										
		rezerva 5 m: : 5										
235	764929503R00	M odpadní trouby z lak plechu, kruhové do D120 mm	m	13,00000	150,00	1 950,00	21,00	2 359,50	0,00	0,00	Vlastní	
		Provedení ze stávajících svodů										
		JV průčelí: : 6,5										
		SZ průčelí: : 6,5										
236	764919512R00	M žlabů z lak plech podokapní půlkruhové rš 330mm	m	21,00000	220,00	4 620,00	21,00	5 590,20	0,00	0,00	Vlastní	
		Provedení ze stávajících žlabů										
		JV průčelí: : 17,5-2-5										
		SZ průčelí: : 17,5-2-5										
237	764918934R00	Z+M hřebene střechy z ocel. lak plechu rš 500mm	m	24,00000	250,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00	0,00	Vlastní	
		Oplechování nároží na JZ průčelí: : 2*12										
238	764928301R00	Z+M oplechování zdi z lakovaného plechu, rš 250 mm	m	14,00000	250,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,02	Vlastní	
		Překrytí kotevní lišty střešní fólie na stěně zdiva jeviště: : 1+12+1										
239	13851210R	Plech tabule lakovaný pozink., tl.0,5 mm, 1,25x2 m, jednostranné lak.	kus	8,00000	897,00	7 176,00	21,00	8 682,96	0,01	0,08	Vlastní	
		Pro výrobu dili. lišty: : (1+12+1)*0,25/2,5										
		Pro výrobu hřebene: : 2*12*0,5/2,5										
		Prostřích 20%: : 15,5*0,2/2,5										
		Zaokrouhlení na tabule 1,25*2 = 2,5 m2: : (20-18,6)/2,5										
240	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů rš 330 mm, lakovaný plech	m	12,06000	610,00	7 356,60	21,00	8 901,49	0,00	0,04	Vlastní	
		Odstín parapetních plechů určí projektant.										
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 19,60 m. :										
		Skutečnost k dokončení díla: :										
		Pro okno 3/PL 1000/1500 mm - 9 ks. : 9*1,04										
		Pro okno 4/PL 500/1000 mm - 5 ks. : 5*0,54										
		9,36000										
		2,70000										



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	Stavební část
R:	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost ceník	Cen. soustava / platnost
241	764554403R00 Odpadní trubky, kruhové, D 120 mm, lak. plech Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 26 m. : Skutečnost k dokončení díla - nahrazeno novými položkami : 0	m	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
242	764-R1 Oprava a úprava žlabových háků, stávajících ponechaných Pro délku žlabů osazovaných zpět : JV průřeli : 17,5-2-5 SZ průřeli : 17,5-2-5	m	21,00000	59,00	1 239,00	21,00	1 499,19	0,00	0,00	0,00	Vlastní
243	998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 400% : Skutečnost k dokončení díla - nové je obsaženo v dalších položkách : 0	%	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
244	998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,24900	1 456,00	362,54	21,00	438,67	0,00	0,00	0,00	Vlastní
<b>Díl: 765</b>	<b>Krytíny tvrdé</b>				<b>11 512,42</b>		<b>13 930,03</b>			<b>0,12</b>	
245	76551140RT3 Krytina ze živičného šindele, jednod. na bednění, šindel E pravouhlej, sklon 35 - 45° Živičný šindel dodat ve stejném provedení jako stávající. Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 10,68 m2. : Skutečnost k dokončení díla - v průběhu realizace objednatel a projektant určí plochy provedení : 10,68000	m2	10,68000	720,00	7 689,60	21,00	9 304,42	0,01	0,01	0,11	Vlastní
246	765311723R00 Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	38,00000	45,00	1 710,00	21,00	2 069,10	0,00	0,00	0,01	Vlastní
247	76531R1 D+M nové větrací mřížky okapní nad římsou po obvodu stávající střechy hlediště : 2*17+2*2 Demontáž stávající větrací mřížky okapní Demontáž mřížky okapní nad římsou po obvodu stávající střechy hlediště : 2*17	m	34,00000	40,00	1 360,00	21,00	1 645,60	0,00	0,00	0,00	Vlastní
248	998765202R00 Přesun hmot pro krytíny tvrdé, výšky do 12 m Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 76,042% : Skutečnost k dokončení díla : 76,042	%	76,04200	9,90	752,82	21,00	910,91	0,00	0,00	0,00	Vlastní
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>139 559,58</b>		<b>168 867,09</b>			<b>0,32</b>	
249	766412123R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 10 cm, vč. podkladního roštu a dodávky fezva a spoi. mat Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 13 m2 : Skutečnost k dokončení díla : 13	m2	13,00000	918,00	11 934,00	21,00	14 440,14	0,00	0,00	0,00	Vlastní
250	766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 11 ks : Skutečnost k dokončení díla : 11	kus	11,00000	1 150,00	12 650,00	21,00	15 306,50	0,00	0,00	0,00	Vlastní
251	766665921R00 Zakování dveří 1křídých kompletizovaných Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 11 ks : Skutečnost k dokončení díla : 11	kus	11,00000	150,00	1 650,00	21,00	1 996,50	0,00	0,00	0,00	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	cenik	Cen. soustava / platnost
252	766670021R00	Montáž klíky a šířku	kus	11,00000	150,00	1 660,00	21,00	1 996,50	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 11 ks.:												
Skutečnost k dokončení díla: : 11				11,00000								
253	766001	Kování dveří nerezové typ Plaza S nerez. FAB zářm., výběr provede objednatel a projektant	kus	6,00000	615,00	3 690,00	21,00	4 464,90	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 6 ks.:												
Skutečnost k dokončení díla: : 6				6,00000								
254	766002	Kování dveří nerezové typ Plaza S nerez WC zářm., výběr provede objednatel a projektant	kus	5,00000	615,00	3 075,00	21,00	3 720,75	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 5 ks.:												
Skutečnost k dokončení díla: : 5				5,00000								
255	766003	Dveře plně 700x1970 mm, CPL, jednokřídlé, výběr provede objednatel a projektant	kus	8,00000	4 338,00	34 704,00	21,00	41 991,84	0,02	0,16	0,16	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 8 ks.:												
Skutečnost k dokončení díla: :												
Dveře 2/T: : 3				3,00000								
Dveře 3/T: : 5				5,00000								
256	766004	Dveře plně 800x1970 mm, CPL, jednokřídlé, výběr provede objednatel a projektant	kus	1,00000	4 338,00	4 338,00	21,00	5 248,98	0,02	0,02	0,02	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1 ks.:												
Skutečnost k dokončení díla: :												
Dveře 4/T: : 1				1,00000								
257	766005	Obložková zárubeň 700x1970 mm, do tl. 350 mm, povrch CPL, výběr provede objednatel a projektant	kus	8,00000	3 951,00	31 608,00	21,00	38 245,68	0,01	0,06	0,06	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 8 ks.:												
Skutečnost k dokončení díla: :												
Dveře 2/T: : 3				3,00000								
Dveře 3/T: : 5				5,00000								
258	766006	Obložková zárubeň 800x1970 mm, do tl. 350 mm, povrch CPL, výběr provede objednatel a projektant	kus	3,00000	3 951,00	11 853,00	21,00	14 342,13	0,01	0,02	0,02	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 3 ks.:												
Skutečnost k dokončení díla: :												
Dveře 4/T: : 1				1,00000								
Dveře 1/T: : 2				2,00000								
259	766007	Dveře prosklené 800x1970 mm, CPL, jednokřídlé, výběr provede objednatel a projektant	kus	2,00000	7 749,00	15 498,00	21,00	18 752,58	0,03	0,06	0,06	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 2 ks.:												
Skutečnost k dokončení díla: :												
Dveře 1/T: : 2				2,00000								
260	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<b>Název položky</b>										
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1363,82% : Skutečnost k dokončení díla - nahrazeno hmotností položkou: : 0										
261	766661142R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 2Kř.nad 1,45 m	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Podle rozpočtu k PD - nezapočtena montáž, dodávka je uvedena v díle výplně otvorů : Skutečnost k dokončení díla : Dveře 1/PP: : 1		1,00000								
262	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1Kř.do 0,8 m	kus	4,00000	1 150,00	4 600,00	21,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Podle rozpočtu k PD - nezapočtena montáž, dodávka je uvedena v díle výplně otvorů : Skutečnost k dokončení díla : Dveře 2/PP: : 2 Dveře 3/PP: : 1 Dveře 4/PP - nebudou dodány záměna za 5/PP: : 0 Dveře 5/PP 800/1970 do m.č. 1.19: : 1		4,00000								
263	766670021R00	Montáž klíky a sítličky	kus	5,00000	150,00	750,00	21,00	907,50	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Podle rozpočtu k PD - nezapočtena montáž, dodávka je uvedena v díle výplně otvorů : Pro protipož. dveře montáž (dodávka je obsažena v ceně protipožárních dveří) : : 5		5,00000								
264	998766101R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,33100	180,00	59,58	21,00	72,09	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		<b>Díl: 767</b>				<b>37 507,00</b>		<b>45 383,47</b>		<b>0,00</b>		
265	767002	Provedení OK pro posuvný kinorám vč. kotvení, stavební a přípr. práce, povrchová úprava dle PD	kg	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1869 kg : Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT) : : 0		0,00000								
266	767003	Provedení ocelového žebříku na sítěch, kotvení, povrchová úprava, ozn. 1/Z	kus	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 0 ks : Skutečnost k dokončení díla: : 0		0,00000								
267	767003a	Dokončení montáže zábradlí a roštu oceli žebříku, spoj, materiál nerezový, ozn. 1/Z	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00	21,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Cena položky obsahuje i dodávku ocelového žárovzínkového roštu. V případě, že bude rošt na stavbě uskladněn od předchozího zhotovitele - nebude cena roštu účtována.		1,00000								
268	767004	Provedení ocelového žebříku na sítěch, kotvení, povrchová úprava, ozn. 2/Z	kus	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 0 ks : Skutečnost k dokončení díla: : 0		0,00000								
269	767004a	Dokončení montáže zábradlí a roštu oceli žebříku, spoj, materiál nerezový, ozn. 2/Z	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00	21,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Cena položky obsahuje i dodávku ocelového žárovzínkového roštu. V případě, že bude rošt na stavbě uskladněn od předchozího zhotovitele - nebude cena roštu účtována.		1,00000								
270	767005	Provedení ocelového zábradlí, kotvení, povrch. úpr, ozn. 3/Z	kus	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1 ks. :											
	Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT): : 0											
271	767006	Provedení ocelového madla, kotvení, povrch, úprava, ozn. 4L a 4P/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 2 ks. :											
	Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT): : 0											
272	767007	Provedení ocelového madla, kotvení, povrch, úprava, ozn. 5L a 5P/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 2 ks. :											
	Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT): : 0											
273	767008	Provedení ocelového zábradlí, kotvení, povrch, úpr, ozn. 6/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1 ks. :											
	Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT): : 0											
274	767009	Provedení ocelového zábradlí, kotvení, povrch, úpr, ozn. 7/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1 ks. :											
	Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT): : 0											
275	767010	Provedení ocelového madla, kotvení, povrch, úprava, ozn. 8/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1 ks. :											
	Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT): : 0											
276	767011	Provedení ocelového zábradlí, kotvení, povrch, úpr, ozn. 9/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1 ks. :											
	Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT): : 0											
277	767012	D+M madla vč. kotvení, ozn. 10/Z	kus	1,00000	769,00		21,00	930,49	0,00	0,00	Vlastní	
	Madlo certifikované do invalidního WC - vodorovné délky 600 mm											
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1 ks. :											
	Skutečnost k dokončení díla: : 1											
278	767013	D+M madla vč. kotvení, ozn. 11/Z	kus	1,00000	2 300,00		21,00	2 783,00	0,00	0,00	Vlastní	
	Madlo certifikované do invalidní sprchy - vodorovné pravouhlé délky 2*900 mm											
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1 ks. :											
	Skutečnost k dokončení díla: : 1											
279	767014	D+M madla vč. kotvení, ozn. 12/Z	kus	2,00000	769,00		21,00	1 860,98	0,00	0,00	Vlastní	
	Madlo certifikované do invalidních prostor - svislé délky 600 mm											
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 2 ks. :											
	Skutečnost k dokončení díla: : 2											
280	767015	D+M madla vč. kotvení, ozn. 13/Z	kus	2,00000	1 990,00		21,00	4 815,80	0,00	0,00	Vlastní	
	Madlo certifikované do invalidních prostor - sklopné											



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 2 ks :										
	Skutečnost k dokončení díla : 2										
281	767016 D+M sklopné sedátko vč. kotvení, ozn. 14/Z	Kus	2,00000	2 920,00	2 920,00	21,00	3 533,20	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	Sklonné sedátko certifikované do invalidních prostor										
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1 ks :										
	Skutečnost k dokončení díla : 1										
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>40 190,28</b>		<b>48 630,24</b>		<b>0,28</b>		
282	771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, vč. penetračního nátěru	m2	24,20100	18,20	440,46	21,00	532,96	0,00	0,01	0,01	Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 43,97 m2 :										
	Skutečnost k dokončení díla :										
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 43,97 m2 :										
	Skutečnost k dokončení díla :										
	pod soklíky : 36,48*0,1										
	rezerva na soklíky : 5,53*0,1										
	pod dlažbu dlažby : 13,2975										
	rezerva na dlažby : 6,7025										
283	771445014RT1 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel.v. do 100 mm , vč. dodávky lepícího tmeľu a spár. hmoty	m	41,87800	145,00	6 072,31	21,00	7 347,50	0,00	0,01	0,01	Vlastní
	Výběr spárovací hmoty a jejího odstínu provede projektant										
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 42,01 m. :										
	Skutečnost k dokončení díla :										
	m.č. 1.01 zářeví : (1,975+(0,3-0,076)+1,9)*2-1,6-1,6										
	m.č. 1.02 chodba : (8,4+1,8+(0,45-0,1)*2)-(8,4-2*1-0,6)-5*0,8-2*0,7-1,6										
	m.č. 1.03 šatna I - soklík není kolem dveří do 1 m. : 1										
	m.č. 1.04 šatna II - soklík u dveří do 1 m. : 1										
	m.č. 1.15 sklad jeviště - soklík u dveří do 1 m. : 1										
	m.č. 1.16 skládek jeviště : 3,45+1,2										
	m.č. 1.17 zářeví únikový východ : (3,45+0,3+1,95+0,4)*2-1,45-1,65-0,8										
	Podm.č. 1.18 zářeví únikový východ - stávající soklík doplnit u dveří do 1.19 : 1,8-0,8+2*0,2										
	m.č. 1.19 techn. místnost rozvaděče - mimo rozvaděče : (1,45+0,2+2,55)*2-0,8-1,2-0,8-0,6										
	Rezerva : 42,01-36,48										
284	771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	41,87800	85,00	3 559,63	21,00	4 307,15	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 42,01 m. :										
	Skutečnost k dokončení díla :										
	m.č. 1.01 zářeví : (1,975+(0,3-0,076)+1,9)*2-1,6-1,6										



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
285	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30X30 cm, vč. dodávky lepicího tmelu a spár. hmoty	m <sup>2</sup>	795,00	15 900,00	21,00	19 239,00	0,01	0,10	0,10	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 36,85 m <sup>2</sup> :											
Skutečnost k dokončení díla :											
	m.č. 1.01 zádveří - dokončit dlažbu u vstupních dveří :		1,24000								
	m.č. 1.02 chodba - dokončit dlažby 2x u dveří do 1,14; : 2*1*0,45		0,90000								
	m.č. 1.03 šatna I - dlažba dokončena : 0										
	m.č. 1.04 šatna II - dlažba dokončena : 0										
	m.č. 1.05 umývárna I - dokončit dlažbu ve sprch. koutě : 0,9*0,9		0,81000								
	m.č. 1.06 umývárna II - dokončit ve sprch. koutě a na podlaže místnosti : 1,0*0,9+1,0*2,125		3,02000								
	m.č. 1.07 WC+umývárna bezbariérové - dokončit dlažbu ve sprchovém koutě : 0,9*0,9		0,81000								
	m.č. 1.08 předstíň WC ženy - dlažba dokončena : 0										
	m.č. 1.09 kabina WC ženy - dlažba dokončena : 0										
	m.č. 1.10 úklidová komora - dlažba dokončena : 0										
	m.č. 1.11 předstíň WC muži - dlažba dokončena : 0										
	m.č. 1.12 kabina WC muži - dlažba dokončena : 0										
	m.č. 1.13 WC muži pisoiár - dlažba dokončena : 0										
	m.č. 1.14 jeviště - dlažba není : 0										
	m.č. 1.15 sklad jeviště - dokončit dlažbu v místě vstup. dveří a dveří do 1,14 + oprava dlažby do 0,5 m <sup>2</sup> : 2,25*0,3+1,7*0,45+0,5		1,94000								
	m.č. 1.16 skládek hlediště - dlažba dokončena : 0										
	m.č. 1.17 zádveří únikový východ - dokončit dlažbu : 2,85*0,3+1,6*0,45+1,65*0,45+0,4*0,4		2,48000								
	Podm.č. 1.18 zádveří únikový východ - stávající dlažba - doplnit v místě dveří do 1,19 : 1*0,1		0,10000								
	m.č. 1.19 techn. místnost rozvaděče - oprava dlažby do 2 m <sup>2</sup> : 2		2,00000								
	Rezerva : 20-13,2975		6,70000								
286	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné, dlažba a soklíky	m <sup>2</sup>	5,50	24,20100	133,11	21,00	161,06	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 43,97 m <sup>2</sup> :											



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Skutečnost k dokončení díla::: spárování soklíků: : 36,48*0,1 rezerva na spárování soklíků: : 5,53*0,1 spárování dlažby: : 13,2975 rezerva na spárování dlažby: : 6,7025											
287	24551347 AR Nátěr penetrační - koncentrát	l	4,60000	85,00	391,00	21,00	473,11	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD chybí vyfakturovat 4,6 l : Skutečnost k dokončení díla: : 4,6											
288	597642098R Dlažba sliťutá 300x300x8 mm dle výběru, pro podlahy A01	m2	0,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD chybí vyfakturovat 33,723 m2 : Skutečnost k dokončení díla - dlažba mimo dlažby protiskluzné je dodána na stavbě: : 0											
289	597642098R Dlažba sliťutá 300x300x8 mm dle výběru, pro podlahy A02	m2	0,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD chybí vyfakturovat 9,166 m2 : Skutečnost k dokončení díla - dlažba mimo dlažby protiskluzné je dodána na stavbě: : 0											
290	771-Spec. 1 Dlažba sliťutá protiskluzná le výběru, pro podlahy A02 - sprch. kouty	m2	3,02400	300,00	907,20	21,00	1 097,71	0,03	0,09	0,09	Vlastní
Podle rozpočtu k PD chybí vyfakturovat 33,723 m2 : Skutečnost k dokončení díla - dodat dlažbu pro sprchové kouty: : 0,9*0,9+1*0,9+0,9*0,9 Protez 20% z 2,52 m2: : 2,52*0,2											
291	771-Spec. 2 Dlažba sliťutá protiskluzná le výběru, pro podlahy v techn. m.č. 1.19	m2	2,00000	300,00	600,00	21,00	726,00	0,03	0,06	0,06	Vlastní
Pro opravu podlahy techn. m.č. 1.19 - předpoklad 2 m2: : 2											
292	771578011R00 Spára podlahy - stěna, silikonem	m	41,87800	94,00	3 936,53	21,00	4 763,20	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat - nebylo započteno: : Skutečnost k dokončení díla::: m.č. 1.01 zádfvěř: : (1,975+(0,3-0,076)+1,9)*2-1,6-1,6 m.č. 1.02 chodba: : (8,4+1,8+(0,45-0,1)*2)-(8,4-2*1-0,6)-5*0,8-2*0,7-1,6 m.č. 1.03 šatna I - soklik není kolem dveřf do 1 m: : 1 m.č. 1.04 šatna II - soklik u dveřf do 1 m: : 1 m.č. 1.15 sklad jeviště - soklik u dveřf do 1 m: : 1 m.č. 1.16 skládek jeviště: : 3,45+1,2 m.č. 1.17 zádfvěř únikový východ: : (3,45+0,3+1,95+0,4)*2-1,45-1,65-0,8 Podm.č. 1.18 zádfvěř únikový východ - stávající soklik doplnit u dveřf do 1.19: : 1,8-0,8+2*0,2 m.č. 1.19 techn. místome rozvaděče - mimo rozvaděče: : (1,45+0,2+2,55)*2-0,8-1,2-0,8-0,6 Rezerva: : 42,01-36,48											
293	771578011RR1 Spára podlahy - stěna, akrylátom	m	130,34580	62,00	8 081,44	21,00	9 778,54	0,00	0,01	0,01	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci - nezapočteno: :											
Skutečnost k dokončení díla: :											
	m.č. 1.01 zářveří - nad soklíkem: ((1,975+0,23)+2,3)*2-1,6-1,6		5,81000								
	m.č. 1.02 ořadba - nad soklíkem: ((10,4+1,8+2*0,35)*2-0,8*5-1,6-0,7)*2		18,80000								
	m.č. 1.03 šatna I - nad soklíkem: ((8,9+3,2+2*0,2)*2-0,8-0,7		23,50000								
	m.č. 1.04 šatna II - nad soklíkem: ((4,95+6,55+0,2)*2-0,8-0,7		21,90000								
	m.č. 1.05 umývárna I - nad obkladem: ((3,02+0,925)*2		7,89000								
	m.č. 1.06 umývárna II - dokončeno: : 0										
	m.č. 1.07 WC+umývárna bezbariérové - dokončeno: : 0										
	m.č. 1.08 předstín WC ženy - dokončeno: : 0										
	m.č. 1.09 kabina WC ženy - dokončeno: : 0										
	m.č. 1.10 úklidová komora - dokončeno: : 0										
	m.č. 1.11 předstín WC muži - dokončeno: : 0										
	m.č. 1.12 kabina WC muži - dokončeno: : 0										
	m.č. 1.13 WC muži pisoár - dokončeno: : 0										
	m.č. 1.14 jeviště - dlažba není: : 0										
	m.č. 1.15 sklád jeviště - nad soklíkem: ((6,65+6,05+0,38+0,3)*2-2,15-1,6		23,01000								
	m.č. 1.16 skládek hledíště - dlažba dokončena: ((3,46+3,225)*2-0,8		12,57000								
	m.č. 1.17 zářveří únikový východ - dokončit dlažbu: ((3,75+2,33)*2-1,45-0,8-1,6		8,31000								
	Podm.č. 1.18 zářveří únikový východ - stávající dlažba - doplnit v místě dveří do 1,19: : 1		1,00000								
	m.č. 1.19 techn. místnost rozvaděče - oprava dlažby do 2 m2: ((2,55+1,45+0,2)*2-0,8-1,2-0,8-0,6		5,00000								
	Rezerva 2% z 127,79 m.: : 127,79*0,02		2,56000								
294 998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	0,00000			21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Podle rozpočtu k PD chybí vyfakturovat 971,553%: :											
Skutečnost k dokončení díla - nahrazeno hmotnostní položkou: : 0											
295 998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,28100	600,00	168,60	21,00	204,01	0,00	0,00		Vlastní
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>			<b>87 189,31</b>			<b>105 499,07</b>		<b>0,57</b>		
296 776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	58,50000	120,00	7 020,00	21,00	8 494,20	0,00	0,01		Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 50,30 m: :											
Skutečnost k dokončení díla: :											
	Hledíště v přední části před pódiem: : 50,30		50,30000								
	část místnosti č. 1,19 přístupná z jeviště: ((1,45+2,55+0,45)*2-0,7		8,20000								
297 776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně zátežového koberce, dle specifikace PD	m2	126,21250	510,00	64 368,38	21,00	77 885,74	0,00	0,26		Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 122,20 m2: :											



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Skutečnost k dokončení díla:: plocha určená v PD: : 122,20 část místnosti č. 1.19 přístupná z jeviště: : (1,45*2,55+0,45*0,7)										
298	Příplatek za obložení schodiště kobercem, dle PD Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 2 kus:: Skutečnost k dokončení díla:: : 2	kus	2,00000	690,00	1 380,00	21,00	1 669,80	0,05	0,10		Vlastní
299	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou V tl. 3 mm Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 36,70 m2:: Skutečnost k dokončení díla:: plocha hledíště před jevištěm v rozsahu PD: : 36,70 část místnosti č. 1.19 přístupná z jeviště: : (1,45*2,55+0,45*0,7)	m2	40,71250	201,00	8 183,21	21,00	9 901,68	0,00	0,00		Vlastní
300	Ultraplan stěrka podlahová samonivelační Pro tl. stěrky 3 mm na plochu 40,7125 m2: : 40,7125*3*1,6 Rezerva na celá balení: : 200-195,42	kg	200,00000	18,20	3 640,00	21,00	4 404,40	0,00	0,20		Vlastní
301	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	126,21250	5,20	656,31	21,00	794,14	0,00	0,00		Vlastní
302	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy Podle rozpočtu k PDzbylo započteno: : Skutečnost k dokončení díla:: plocha hledíště před jevištěm v rozsahu PD: : 36,70 část místnosti č. 1.19 přístupná z jeviště: : (1,45*2,55+0,45*0,7)	m2	40,71250	38,00	1 547,08	21,00	1 871,97	0,00	0,00		Vlastní
303	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1072,415%:: Skutečnost k dokončení díla:: : 1232,29	%	1 232,29000	0,32	394,33	21,00	477,14	0,00	0,00		Vlastní
<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>17 199,96</b>		<b>20 811,95</b>		<b>0,08</b>		
304	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 15,15 m2: : Skutečnost k dokončení díla:: : 10	m2	10,00000	20,00	200,00	21,00	242,00	0,00	0,00		Vlastní
305	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélné, univerzální silikon Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 3,45 m: : Skutečnost k dokončení díla:: : 3,45	m	3,45000	94,00	324,30	21,00	392,40	0,00	0,00		Vlastní
306	Obklad vnitřní stěn keramický, do tlmele, 30x60 cm Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 15,15 m2: : Skutečnost k dokončení díla::	m2	10,00000	740,00	7 400,00	21,00	8 954,00	0,01	0,05		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	
	m.č. 1.01 zádveří - obklad není: : 0											
	m.č. 1.02 chodba - obklad není: : 0											
	m.č. 1.03 šatna I - obklad není: : 0											
	m.č. 1.04 šatna II - obklad není: : 0											
	m.č. 1.05 umývárna I - dokončit obklad: : (0,75+0,925)*2,2-0,5**1+2*0,9*0,26+0,5*0,26+0,925+2,3)*0,2		4,43000									
	m.č. 1.06 umývárna II - dokončit obklad: : 2*0,9*0,26+0,5*0,26+0,3*0,6		0,78000									
	m.č. 1.07 WC+umývárna bezbariérově - dokončeno: : 0											
	m.č. 1.08 předstíh WC ženy - dokončeno: : 0											
	m.č. 1.09 kabina WC ženy - dokončeno: : 0											
	m.č. 1.10 úklidová komora - dokončeno: : 0											
	m.č. 1.11 předstíh WC muži - dokončeno: : 0											
	m.č. 1.12 kabina WC muži - dokončeno: : 0											
	m.č. 1.13 WC muži pisoár - dokončeno: : 0											
	m.č. 1.14 jeviště - obklad není: : 0											
	m.č. 1.15 sklad jeviště - obklad není: : 0											
	m.č. 1.16 skládek hlediště - obklad není: : 0											
	m.č. 1.17 zádveří únikový východ - obklad není: : 0											
	Podm.č. 1.18 zádveří únikový východ - obklad není: : 0											
	m.č. 1.19 techn. místnost rozvaděče - obklad není: : 0											
	Rezerva na provedení obkladů: : 10-5,206		4,79000									
307	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	10,00000	10,00	100,00	121,00	0,00	0,00	0,01	800-771	RTS 21/II
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 15,15 m2:										
		Skutečnost k dokončení díla: :										
		pro rezervu na provedení obkladů: : 5,206		5,21000								
308	24551347.AR	ASO-Unigrund K nátěr penetrační - koncentrát	l	0,60000	85,00	51,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 0,60 l:										
		Skutečnost k dokončení díla: : 0,60		0,60000								
309	597813746R	Obkladačka 30x60 šedá mat	m2	0,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 16,70:										
		Skutečnost k dokončení díla: :										
		Obklady jsou dodány na stavbě: : 0										
310	781-R1	Spárování obkladů vč. dodávky spár.hmoty	m2	16,07800	211,00	3 392,46	21,00	4 104,88	0,00	0,01		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Dokončit spárování obkladů:::											
311	781491001RT1 m.č. 1.05 - umývárna I.: (3,025+0,925)*2,2-0,7*2-0,5*1+0,5*0,26+0,26*0,9*2	m	10,50000	59,00	619,50	21,00	749,60	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Montáž list k obkladům, rohových, koutových i dilatačních											
m.č. 1.05 - umývárna I - Lišta osiění a parapetu okna.: 0,9+0,5+0,9											
m.č. 1.02 - chodba - lišta do dveří k m.č. 1.14.: 2*0,8											
m.č. 1.02 - sklad jeviště - lišta do dveří k m.č. 1.14.: 1,6											
rezerva na další listy.: 5											
312	781497131R00 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům, 1 kus délky 2,5 m, lišta L 8-12 mm	m	12,50000	355,00	4 437,50	21,00	5 369,38	0,00	0,00	0,01	Vlastní
313	998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	211,00000	3,20	675,20	21,00	816,99	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 211%::											
Skutečnost k dokončení díla::: 211,00000											
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>										
314	783612100R00 Nátěr truhlářských výrobků dvojnásobný, index ohně 0,00	m2	15,00000	121,00	1 815,00	21,00	2 196,15	0,00	0,00	0,01	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 15 m2::											
Skutečnost k dokončení díla::: 15											
315	783782209R00 Nátěr tesarfických konstrukcí proti škůdcům, 2 x nástřik	m2	21,43900	41,00	879,00	21,00	1 063,59	0,00	0,00	0,01	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 21,439 m2::											
Skutečnost k dokončení díla: - Plochy upřesní projektant při realizaci: 21,439											
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>										
316	784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	190,41250	19,50	3 713,04	21,00	4 492,78	0,00	0,00	0,01	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 735,20 m2::											
Skutečnost k dokončení díla:::											
STĚNY:::											
m.č. 1.01 zádveří: (1,975+1,9)*2,6+1,65*0,22+2*2,3*0,22-1,6*2,25*2											
m.č. 1.02 chodba: (10,4+1,8)*2,6+2*1*0,35+4*0,35*2,1-0,8*2*5-0,7*2*2-1,6*2,25											
m.č. 1.03 šatna I.: (8,9+3,2)*2,6+1*0,2+1,2*0,2+4*0,2*2,3-0,8*2+3*1*0,22+6*0,22*1,5-0,7*2-3*1*1,5											
m.č. 1.04 šatna II.: (4,95+6,55)*2,6+1,2*0,2+2*0,2*2,3+4*1*0,22+8*0,22*1,5-0,8*2-0,7*2-4*1*1,5											
m.č. 1.05 umývárna I - malba nad obkladem: (3,025+0,925)*2*0,4											
m.č. 1.06 umývárna II - malba nad obkladem: (3,025+1)*2*0,4											
m.č. 1.07 WC+umývárna bezbariérové - malba nad obkladem: (3,025+1,8)*2*0,4											
m.č. 1.08 předstíř WC ženy - malba nad obkladem: (1,375+1,9)*2*0,4											
m.č. 1.09 kabina WC ženy - malba nad obkladem: (1,55+0,9)*2*0,4											
m.č. 1.10 úklidová komora - malba nad obkladem: (1,55+0,9)*2*0,4											
<b>114 241,18</b>											
<b>138 231,83</b>											
<b>0,27</b>											



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	m.č. 1.11 předsiř WC muži - malba nad obkladem: (1,375+2,15)*2*0,4		2,82000								
	m.č. 1.12 kabina WC muži - malba nad obkladem: (1,55+0,9)*2*0,4		1,96000								
	m.č. 1.13 WC muži pisoár - malba nad obkladem: (1,55+1,15)*2*0,4		2,16000								
	m.č. 1.14 jeviště - malba černá: (6,8+11,1)*2*10,5-8,7*5,1		331,53000								
	m.č. 1.15 sklad jeviště: (6,65+6,05)*2*2,6+2*0,35*2,3+1,7*0,35+2,25*0,3+2*2,3*0,3+1*0,22+2*0,22*1,5-1,6*2,25-2,15*2,25-3*1*1*1,5		58,24000								
	m.č. 1.16 skládek hlediště: (3,45+3,225)*2*3,9+1*0,22+2*0,22*1,5-1*1,5-0,8*2		49,84000								
	m.č. 1.17 záďveří únikový východ: (3,3+1,95)*2*3+1,65*0,45+2*0,45*2,3+1,6*0,4+2*0,4*2,1-1,65*2,25-0,8*2-1,45*2,1		28,27000								
	Podim.č. 1.18 záďveří únikový východ: (2,85+1,8)*2*3+1,7*0,4+2*0,4*2,6+1,55*0,35+2*0,35*2,1-1,45*2,1-1,65*2,6-0,8*2		23,74000								
	m.č. 1.19 techn. místnost rozvaděče: (1,45+2,55)*2*3+0,95*0,35+2*0,35*2,1-0,8*2		24,20000								
	m.č. 1.19 techn. místnost část přístupná z jeviště - malba černá - oceněno v samostatné položce: (1,45+2,55)*2*2,0,7*2		14,60000								
	Hlediště oslění a nadpraží průhledu na jeviště vč. římsy: 12,5*5,52+12,5*2*0,3-8,7*4,2		39,96000								
	Hlediště čelní pohledová stěna na jeviště: 8,7*0,45+2*0,45*4,2		7,70000								
	Hlediště oslění a nadpraží průhledu na pódium: 8,7*0,45+2*0,45*4,2		784,63000								
	<b>Mezisoučet</b>										
	STROPY:										
	m.č. 1.14 jeviště - malba stropu černá: 11,1*6,8		75,48000								
	m.č. 1.15 sklad jeviště - malba stropu na ploše 41,24 m2 změněna za min. podhled: 0										
	m.č. 1.16 skládek hlediště - malba stropu na ploše 11,13 m2 změněna na min. podhled: 0										
	m.č. 1.17 záďveří únikový východ - min. podhled: 0										
	Podim.č. 1.18 záďveří únikový východ: 6,39		6,39000								
	m.č. 1.19 techn. místnost rozvaděče - malba bílá: 1,45*2,55		3,70000								
	m.č. 1.19 techn. místnost část přístupná z jeviště - malba černá - oceněno v samostatné položce: 1,45*2,55		3,70000								
	<b>Mezisoučet</b>		89,27000								
	Rezerva na ostatní neuvedené plochy 10% z 873,9 m2 - rozsah určí objednatel: 87,39*0,1		87,39000								
	Odpověď ploch s již provedenou penetrací 190,4125-961,2875: 190,4125-961,2875		-770,88000								
317	784195312R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	172,11500	67,00	11 531,71	21,00	13 953,37	0,00	0,04		Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 735,20 m2:											
Skutečnost k dokončení díla::											
STĚNY:											
	m.č. 1.01 záďveří - 2x oslění a nadpraží vstup. dveří: 1,65*0,22+2*2,3*0,22		1,38000								
	m.č. 1.05 umývárna I - malba nad obkladem: (3,025+0,925)*2*0,4		3,16000								



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	Stavební část
R:	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	m.č. 1.15 sklad jeviště - 2x ostění vstupních a vnitřních dveří : 2*0,35*2,3+1,7*0,35+2,25*0,3+2*2,3*0,3 m.č. 1.17 zádveří únikový východ - 2x celá místnost : (3,3+1,95)*2*3+1,65*0,45+2*0,45*2,3+1,6*0,4+2*0,4*2,1-1,65*2,25-0,8*2-1,45*2,1 Hledíště čelní pohledová stěna na jeviště vč. římsy : 12,5*5,52+12,5*2*0,3-8,7*4,2 Hledíště ostění a nadpraží průhledu na pódium : 8,7*0,45+2*0,45*4,2 <b>Mezisoučet</b> Rezerva na ostatní neuvedené plochy 10% z 873,9 m <sup>2</sup> - rozsah určí objednatel : 873,9*0,1		4,26000 28,27000 39,96000 7,70000 <b>84,72000</b> 87,39000								
318	Malba, bílá, bez penetrace, 1 x, na plochy s ix provedenou bílou malbou Skutečnost k dokončení díla - 1 x malba na plochy sd provedenou penetrací a 1 x malbou bílou : STĚNY : m.č. 1.01 zádveří - mimo ostění dveří (započteno v samost. položce) : (1,975+1,9)*2*2,6-1,6*2,25*2 m.č. 1.02 cncoba : (10,4+1,8)*2*2,6+2*1*0,35+4*0,35*2,1-0,8*2*5-0,7*2*2-1,6*2,25 m.č. 1.03 šatna I : (8,9+3,2)*2*2,6+1*0,2+1,2*0,2+4*0,2*2,3-0,8*2+3*1*0,22+6*0,22*1,5-0,7*2-3*1*1,5 m.č. 1.04 šatna II : (4,95+6,55)*2*2,6+1,2*0,2+2*0,2*2,3+4*1*0,22+8*0,22*1,5-0,8*2-0,7*2-4*1*1,5 m.č. 1.05 umývárna I - malba nad obkladem - (započteno v samostatné položce) : 0 m.č. 1.06 umývárna II - malba nad obkladem : (3,025+1)*2*0,4 m.č. 1.07 WC+umývárna bezbariérové - malba nad obkladem : (3,025+1,8)*2*0,4 m.č. 1.08 předstíř WC ženy - malba nad obkladem : (1,375+1,9)*2*0,4 m.č. 1.09 kabina WC ženy - malba nad obkladem : (1,55+0,9)*2*0,4 m.č. 1.10 úklidová komora - malba nad obkladem : (1,55+0,9)*2*0,4 m.č. 1.11 předstíř WC muži - malba nad obkladem : (1,375+2,15)*2*0,4 m.č. 1.12 kabina WC muži - malba nad obkladem : (1,55+0,9)*2*0,4 m.č. 1.13 WC muži pisoár - malba nad obkladem : (1,55+1,15)*2*0,4 m.č. 1.15 sklad jeviště - mimo ostění a nadpraží 2 ks dveří (započteno v samostatné položce) : (6,65+6,05)*2*2,6+1*0,22+2*0,22*1,5-1,6*2,25-2,15*2,25-3*1*1,5 m.č. 1.16 skládek hledíště : (3,45+3,225)*2*3,9+1*0,22+2*0,22*1,5-1*1,5-0,8*2 m.č. 1.17 zádveří únikový východ - (započteno v samostatné položce) : 0 Podm.č. 1.18 zádveří únikový východ : (2,85+1,8)*2*3+1,7*0,4+2*0,4*2,6+1,55*0,35+2*0,35*2,1-1,45*2,1-1,65*2,6-0,8*2 m.č. 1.19 techn. místnost rozvaděče : (1,45+2,55)*2*3+0,95*0,35+2*0,35*2,1-0,8*2 Hledíště čelní pohledová stěna na jeviště vč. římsy : 12,5*5,52+12,5*2*0,3-8,7*4,2 Hledíště ostění a nadpraží průhledu na pódium : 8,7*0,45+2*0,45*4,2 <b>Mezisoučet</b>	m2	411,52000	67,00	27 571,84	21,00	33 361,93	0,00	0,09		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	Stavební část
R:	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	<b>STROPY:</b>										
	m.č. 1.15 sklad jeviště - malba stropu na ploše 41,24 m2 změněna za min. podhled: : 0										
	m.č. 1.16 skládek hlediště - malba stropu na ploše 11,13 m2 změněna na min. podhled: : 0										
	m.č. 1.17 zářveří únikový východ - min. podhled: : 0										
	Podm.č. 1.18 zářveří únikový východ: : 6,39			6,39000							
	m.č. 1.19 techn. místnost rozvaděče - malba bílá: : 1,45*2,55			3,70000							
	<b>Mezisoučet</b>			<b>10,09000</b>							
319	Malba stěn a stropů černá, omyvatelná	m2	18,29750	89,00	1 628,48	21,00	1 970,46	0,00	0,00		Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0 m2::										
	Skutečnost k dokončení díla::										
	<b>STĚNY:</b>										
	m.č. 1.14 jeviště - malba černá - 2x provedeno na celé ploše 331,53 m2: : 0										
	m.č. 1.19 techn. místnost část přístupná z jeviště - malba černá - oceněno v samostatné položce: : (1,45+2,55)*2*0,7*2			14,60000							
	<b>Mezisoučet</b>			<b>14,60000</b>							
	<b>STROPY:</b>										
	m.č. 1.14 jeviště - malba stropu černá - 2x provedeno na celé ploše 75,43 m2: : 0										
	m.č. 1.19 techn. místnost část přístupná z jeviště - malba černá - oceněno v samostatné položce: : 1,45*2,55			3,70000							
	<b>Mezisoučet</b>			<b>3,70000</b>							
320	Lokální opravy malby stěn a stropů černá, omyvatelná, po montáži divadelní techniky	m2	407,01000	76,00	30 932,76	21,00	37 428,64	0,00	0,00		Vlastní
	Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0 m2::										
	Skutečnost k dokončení díla::										
	<b>STĚNY:</b>										
	m.č. 1.14 jeviště - malba černá: : (6,6+11,1)*2*10,5-8,7*5,1										
	<b>STROPY:</b>										
	m.č. 1.14 jeviště - malba stropu černá: : 11,1*6,8										
321	Oprava malba směsí tekut.2x, 1bar+obrus místn. 8 m	m2	240,00000	59,00	14 160,00	21,00	17 133,60	0,00	0,05		Vlastní
	Stěny v prostoru hlediště - skutečná výměra bude určena objednatelém při realizaci: : 240			240,00000							
322	Mýdelní jednonásobné, místnost H do 8 m	m2	240,00000	20,00	4 800,00	21,00	5 808,00	0,00	0,01		Vlastní
	Stěny v prostoru hlediště - skutečná výměra bude určena objednatelém při realizaci: : 240			240,00000							
323	Oprava malba latex 2x, 1bar+strop obrus. míst. 8 m	m2	158,29000	115,00	18 203,35	21,00	22 026,05	0,00	0,07		Vlastní
	Strop z desek v prostoru hlediště (obvod u stěn) - skutečná výměra bude určena objednatelém při realizaci: : (16,4-4)*3+2+12,5*4+(12,5-2)*3*3			143,90000							
	Rezerva 10% z 143,90 m2: : 143,9*0,1			14,39000							
324	Olepečování vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	200,00000	8,50	1 700,00	21,00	2 057,00	0,00	0,00		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 786</b>	<b>Čalounické úpravy</b>				<b>5 670,00</b>		<b>6 860,70</b>		<b>0,05</b>		
325	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie	m2	13,50000	420,00	5 670,00	21,00	6 860,70	0,00	0,05		Vlastní
	Žaluzie do 9 ks oken 3/PL : 9*1*1,5		13,50000								
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>9 000,00</b>		<b>10 890,00</b>		<b>0,00</b>		
326	Oprava zemních vedení vč. dodávky materiálů, a provedení revize s vydáním revizní zprávy	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00	21,00	10 890,00	0,00	0,00		Vlastní
	Oprava zemních vedení hromosvodů na stávající střeše hlediště a na fasádě v rozsahu do 30 bm vč. revize.										

Předpokládaná maximální cena provedení 6 500 Kč.

Předpokládaná cena revize 3 500 Kč

<b>Díl: 02</b>	<b>Ostatní práce</b>	h			<b>49 560,00</b>		<b>59 967,60</b>	<b>0,00</b>			
327	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5		92,00000	430,00	39 560,00	21,00	47 867,60	0,00	0,00		Vlastní

Podle PD zbytvá dořadit 4 hod. :

Skutečnost k dokončení díla (bude zhotovitelem zokladováno ve stavebním deníku s uvedením

popisu prací a dobou trvání jejich provedení) :

Pomocné a zednické práce k provedení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace : 8

Pomocné a zednické práce k provedení zámečnických konstrukcí : 8

Pomocné a zednické práce k provedení vzduchotechniky a větrání : 16

Pomocné a zednické práce k provedení D+M divadelní techniky : 16

Pomocné a zednické práce k provedení ZTI a ÚT : 16

Pomocné a zednické práce k provedení osazení výplní otvorů a dveří : 8

Ostatní pomocné, přípravné a zednické práce k provedení a dokončení díla neuvedené v

položkách, včetně úklidových prací : 20

328	Provizorní zakryvání prostoru proti prachu, znečištění dle potřeby - zakrytí sedadel a další	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00		Vlastní
-----	--	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	------	------	--	---------

V současné době je provedeno zakrytí sedadel a oddělení prostoru hlediště od stavebního prostoru jevíště demontovatelnou příčkou.

Cena položky obsahuje:

Dodatečné zakryvání sedadel a ploch proti prachu a poškození v prostoru hlediště a v prostorách s prováděnými pracemi

Demontáž provizorní příčky

Zakryvání ploch proti prachu a znečištění při provádění prací v průběhu dokončování díla

Předpokládaná cena výše uvedených prací je do 15 000,- Kč

<b>Díl: 62 - a</b>	<b>Úpravy povrchů vnější - objekt hlediště</b>	m2	189,38850	31,00	<b>197 629,24</b>		<b>239 131,38</b>	<b>1,20</b>			
329	Obištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2		5 871,04	21,00	7 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Stávající budova hlediště :

JV průběh - plocha s pilíři pod střešní firmou bez 1 ks pilíře : (13,2-0,45)\*5,1+2\*2

JV průběh - boky pilířů a podhled hlavní firmy : 6\*0,20\*5,1+3\*0,2\*1,5+5\*0,25\*2,85



### Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	JV průřel - podhled a svislá část střešní římsy : (0,45+0,25)*17,4		12,18000								
	JZ průřel - plocha s pilíři pod střešní římsu : 1,1*(2-0,4)*2		3,52000								
	JZ průřel - bok rohového pilíře a podhled hl. římsy : 0,2*(2-0,4-0,4)*2+0,65*0,25*2		0,81000								
	JZ průřel - podhled a svislá část střešní římsy : (0,45+0,25)*1,55*2		2,17000								
	SZ průřel - plocha s pilíři pod střešní římsu bez 1 ks pilíře : (12,75-0,45)*5,1+3,75*2-6,4*0,8		65,11000								
	SZ průřel - boky pilířů a podhled hlavní římsy : 6*0,20*5,1+3*0,2*1,5+5*0,25*2,85-3*0,8*0,2		10,10000								
	SZ průřel - podhled a svislá část střešní římsy : (0,45+0,25)*17,4		12,18000								
	<b>Mezisoučet</b>		<b>185,68000</b>								
	Rezerva 2% z plochy 185,675 m2 : 0,02*185,675		3,71000								
330	622323041R00 Penetrace podkladu HC-4	m2	189,38850	43,00	8 143,71	21,00	9 853,89	0,00	0,07		Vlastní
	Stávající budova hledíště :										
	JV průřel - plocha s pilíři pod střešní římsu bez 1 ks pilíře : (13,2-0,45)*5,1+2*2		69,03000								
	JV průřel - boky pilířů a podhled hlavní římsy : 6*0,20*5,1+3*0,2*1,5+5*0,25*2,85		10,58000								
	JV průřel - podhled a svislá část střešní římsy : (0,45+0,25)*17,4		12,18000								
	JZ průřel - plocha s pilíři pod střešní římsu : 1,1*(2-0,4)*2		3,52000								
	JZ průřel - bok rohového pilíře a podhled hl. římsy : 0,2*(2-0,4-0,4)*2+0,65*0,25*2		0,81000								
	JZ průřel - podhled a svislá část střešní římsy : (0,45+0,25)*1,55*2		2,17000								
	SZ průřel - plocha s pilíři pod střešní římsu bez 1 ks pilíře : (12,75-0,45)*5,1+3,75*2-6,4*0,8		65,11000								
	SZ průřel - boky pilířů a podhled hlavní římsy : 6*0,20*5,1+3*0,2*1,5+5*0,25*2,85-3*0,8*0,2		10,10000								
	SZ průřel - podhled a svislá část střešní římsy : (0,45+0,25)*17,4		12,18000								
	<b>Mezisoučet</b>		<b>185,68000</b>								
	Rezerva 2% z plochy 185,675 m2 : 0,02*185,675		3,71000								
331	622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	102,00000	26,00	2 652,00	21,00	3 208,92	0,00	0,00		Vlastní
	Stávající budova hledíště :										
	JV průřel - boky pilířů a podhled hlavní římsy : 6*5,1+3*1,5+5*2,85		49,35000								
	JZ průřel - bok rohového pilíře a podhled hl. římsy : 2*(2-0,4-0,4)+0,65*2		3,70000								
	SZ průřel - boky pilířů a podhled hlavní římsy : 6*5,1+3*1,5+5*2,85-3*0,8		46,95000								
	<b>Mezisoučet</b>		<b>100,00000</b>								
	Rezerva 2% z plochy 100 m : 0,02*100		2,00000								
332	622481211R72 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	162,32790	325,00	52 756,57	21,00	63 835,45	0,00	0,60		Vlastní
	Stávající budova hledíště :										
	JV průřel - plocha s pilíři pod střešní římsu bez 1 ks pilíře : (13,2-0,45)*5,1+2*2		69,03000								
	JV průřel - boky pilířů a podhled hlavní římsy : 6*0,20*5,1+3*0,2*1,5+5*0,25*2,85		10,58000								
	JZ průřel - plocha s pilíři pod střešní římsu : 1,1*(2-0,4)*2		3,52000								



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01_01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JZ průčelí - bok rohového pilíře a podhled hl. římsy : 0,2*(2-0,4-0,4)*2+0,65*0,25*2		0,81000								
		SZ průčelí - plocha s pilíři pod střešní římsu bez 1 ks pilíře : (12,75-0,45)*5,1+3,75*2-6,4*0,8		65,11000								
		SZ průčelí - boky pilířů a podhled hlavní římsy : 6*0,20*5,1+3*0,2*1,5+5*0,25*2,85-3*0,8*0,2		10,10000								
		<b>Mezisoučet</b>		<b>159,15000</b>								
		Rezerva 2% z plochy 159,145 m2 : 0,02*159,145		3,18000								
333	602021187RW2	Stěrka na stěnách silikonová Baumit, SilkonTop, škrábaná, zrnitost 2,0 mm	m2	162,32790	360,00	58 438,04	21,00	70 710,03	0,00	0,50		Vlastní
		Stávající budova hlediště :										
		JV průčelí - plocha s pilíři pod střešní římsu bez 1 ks pilíře : (13,2-0,45)*5,1+2*2		69,03000								
		JV průčelí - boky pilířů a podhled hlavní římsy : 6*0,20*5,1+3*0,2*1,5+5*0,25*2,85		10,58000								
		JZ průčelí - plocha s pilíři pod střešní římsu : 1,1*(2-0,4)*2		3,52000								
		JZ průčelí - bok rohového pilíře a podhled hl. římsy : 0,2*(2-0,4-0,4)*2+0,65*0,25*2		0,81000								
		SZ průčelí - plocha s pilíři pod střešní římsu bez 1 ks pilíře : (12,75-0,45)*5,1+3,75*2-6,4*0,8		65,11000								
		SZ průčelí - boky pilířů a podhled hlavní římsy : 6*0,20*5,1+3*0,2*1,5+5*0,25*2,85-3*0,8*0,2		10,10000								
		<b>Mezisoučet</b>		<b>159,15000</b>								
		Rezerva 2% z plochy 159,145 m2 : 0,02*159,145		3,18000								
334	620001	Příplatek za tmavý tón silikonové omítky	m2	162,32790	29,00	4 707,51	21,00	5 696,09	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající budova hlediště :										
		JV průčelí - plocha s pilíři pod střešní římsu bez 1 ks pilíře : (13,2-0,45)*5,1+2*2		69,03000								
		JV průčelí - boky pilířů a podhled hlavní římsy : 6*0,20*5,1+3*0,2*1,5+5*0,25*2,85		10,58000								
		JZ průčelí - plocha s pilíři pod střešní římsu : 1,1*(2-0,4)*2		3,52000								
		JZ průčelí - bok rohového pilíře a podhled hl. římsy : 0,2*(2-0,4-0,4)*2+0,65*0,25*2		0,81000								
		SZ průčelí - plocha s pilíři pod střešní římsu bez 1 ks pilíře : (12,75-0,45)*5,1+3,75*2-6,4*0,8		65,11000								
		SZ průčelí - boky pilířů a podhled hlavní římsy : 6*0,20*5,1+3*0,2*1,5+5*0,25*2,85-3*0,8*0,2		10,10000								
		<b>Mezisoučet</b>		<b>159,15000</b>								
		Rezerva 2% z plochy 159,145 m2 : 0,02*159,145		3,18000								
335	620002	Provedení opravy kamenného soklu, přesparování, očištění, realizovat dle PD	m2	32,00000	1 500,00	48 000,00	21,00	58 080,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 32 m2 :										
		Skutečnost k dokončení stavby : : 32		32,00000								
336	620003	Provedení úprav na římsě - příplatek za členění, lomy rovin, úhly, vytvoření odskoků dle PD	m2	27,06060	200,00	5 412,12	21,00	6 548,67	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 26,32 :										
		Skutečnost k dokončení stavby : :										
		JV průčelí - podhled a svíslá část střešní římsy : (0,45+0,25)*17,4		12,18000								
		JZ průčelí - podhled a svíslá část střešní římsy : (0,45+0,25)*1,55*2		2,17000								
		SZ průčelí - podhled a svíslá část střešní římsy : (0,45+0,25)*17,4		12,18000								



### Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cellkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
337	56392740AR Rezerva 2% z plochy 26,53 m2.: 0,02*26,53	Kus	122,40000	41,00	5 018,40	21,00	6 072,26	0,00	0,02		Vlastní
	Profil rohový ETICS ALU se síťovinou, lišta rohová AI se síťovinou		122,40000								
	Délka montáže list 102 m + 20%.: 102*1,2		122,40000								
338	621412313R00 Nátěr podhledů vnějších sílkonový	m2	27,06060	245,00	6 629,85	21,00	8 022,12	0,00	0,01		Vlastní
	Skutečnost k dokončení stavby: : JV průřel - podhled a svislá část sřešní firmy: (0,45+0,25)*17,4 -JZ průřel - podhled a svislá část sřešní firmy: (0,45+0,25)*1,55*2 SZ průřel - podhled a svislá část sřešní firmy: (0,45+0,25)*17,4 Rezerva 2% z plochy 26,53 m2.: 0,02*26,53										

#### Díl: 728-soc VZT-větrání sociálního zařízení

339	2-1 D+M talířového ventilu odvodního kovového, 30-50 m3/h, 20Pa - párametry dle PD	ks	6,00000	963,00	5 778,00	21,00	6 991,38	0,00	0,00	0,00	Vlastní
-----	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	---------

Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0 ks: :

Skutečnost k dokončení díla: :

- D.14.2-VZT02-m.č.1.08: : 1
- D.14.2-VZT02-m.č.1.09: : 1
- D.14.2-VZT02-m.č.1.10: : 1
- D.14.2-VZT02-m.č.1.11: : 1
- D.14.2-VZT02-m.č.1.12: : 1
- D.14.2-VZT02-m.č.1.13: : 1

340 2-2 D+M ohebného potrubí typu Sono, DN 160

Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0 m: :

Skutečnost k dokončení díla: : 0

341 2-3 D+M radiálního ventilátoru s EC motorem, a regulovanými otáčkami, DN 160, 230 V, 111W  
radiální ventilátor potrubní s EC motorem a regulovatelnými otáčkami, DN 160, 230 V, 111 W max průtok 659 m3/h,  
max tlak 576 Pa

D1.4.2-VZT02 - m.č. 1.09 1 ks

D1.4.2-VZT02 - m.č. 1.09 1 ks

Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 2 ks: :

Skutečnost k dokončení díla: :

D.14.2-VZT02-m.č.1.09 - již osazen 1 ks: : 0

D.14.2-VZT02-m.č.1.12 - již osazen 1 ks: : 0

D+M plastové samočinné žaluzie pro DN 160

Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 2 ks: :

D.14.2-VZT02-m.č.1.12 - již osazen 1 ks: : 0

D+M plastové samočinné žaluzie pro DN 160

Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 2 ks: :

D.14.2-VZT02-m.č.1.12 - již osazen 1 ks: : 0

D+M plastové samočinné žaluzie pro DN 160



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.Č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Skutečnost k dokončení díla.: : 2,00000 D:14.2-VZT02-fasáda: : 2											
343	2-5 D+M potrubí do průměru 160 mm, 50% tvarovek, parametry dle PD	m	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0 ks.: Skutečnost k dokončení díla.: : D:14.2-VZT02-m.č.1.08 - již provedeny 2 m.: : D:14.2-VZT02-m.č.1.09 - již provedeny 2 m.: : D:14.2-VZT02-m.č.1.10 - již proveden 1 m.: : D:14.2-VZT02-m.č.1.11 - již provedeny 2 m.: : D:14.2-VZT02-m.č.1.12 - již provedeny 2 m.: : D:14.2-VZT02-m.č.1.13 - již proveden 1 m.: :											
344	728314111R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m <sup>2</sup>	kus	1,00000	300,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Osazení protidešťové žaluzie ručně stavitelné se sítí proti hmyzu na fasádu - odvětrání m.č. 1.19: : 1,00000											
345	728314111RR1 Montáž větrací mřížky čtyřhranné do 0,15 m <sup>2</sup>	kus	1,00000	300,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Osazení protidešťové větrací mřížky se sítí proti hmyzu na průduch - odvětrání m.č. 1.19: : 1,00000											
346	728-Spec.1 Protidešťová žaluzie ručně stavitelná kovová , se sítíkou, 300x300 mm,lakovaná RAL určí projektant	kus	1,00000	1 355,00	1 355,00	21,00	1 639,55	0,00	0,00	0,00	Vlastní
347	728-Spec.2 Větrací mřížka kovová se sítíkou, 300x300 mm, lakovaná RAL určí projektant	kus	1,00000	520,00	520,00	21,00	629,20	0,00	0,00	0,00	Vlastní
348	998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	651,00000	1,90	1 236,90	21,00	1 496,65	0,00	0,00	0,00	Vlastní
<b>Díl: 960</b>	<b>Kompletační a koordinační činnost</b>			<b>201,00</b>	<b>201,00</b>		<b>243,21</b>		<b>0,00</b>		
349	KO45203001 Kompletační a koordinační činnost , na řízení subdodavatelů	soubor	0,13400	1 500,00	201,00	21,00	243,21	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Kompletační a koordinační činnost zhotovitele na řízení svých subdodavatelů a koordinaci prací s objednatelům přímo sjednaných dodavatelů k celkovému kompletnímu provedení stavby ve smluvně dohodnutém termínu. Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0,134 soubor.: : Skutečnost k dokončení díla.: : 0,134											
<b>Díl: OST</b>	<b>Ostatní náklady</b>						<b>28 440,15</b>		<b>0,00</b>		
350	KO12103001 Geodetické a průzkumné práce před výstavbou	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0 soubor.: : 1,00000											
351	KO12103101 Vyřízení inženýrských sítí	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0 soubor.: : 1,00000											
352	KO12203001 Geodetické, průzkumné a projektové práce, při provádění stavby	soubor	0,13400	1 000,00	134,00	21,00	162,14	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0,134.: : Skutečnost k dokončení díla.: : 0,134											



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	Stavební část
R:	01.01 Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
353	K012203001	Geodetické, průzkumné a projektové práce, po výstavbě Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 1 soubor: Skutečnost k dokončení díla: : 1	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
354	K012303101	Vypracování geometrických plánů Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 1 soubor: Skutečnost k dokončení díla: : 1	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
355	K013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby Zahrnuje: Průzkumné, geodetické a projektové práce pro vypracování dokumentace provedené stavby, dokumentaci provedené stavby (výkresová a textová část) v rozsahu platné vyhlášky a uzavřené smlouvy o dílo s objednatelem. Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 1 soubor: Skutečnost k dokončení díla: : 1	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
356	K013254101	Monitoring průběhu výstavby Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0,134 soubor: Skutečnost k dokončení díla: : 0,134	soubor	0,13400	1,00	1,00	21,00	0,16	0,00	0,00	0,00	Vlastní
357	K013254201	Pasportizace síťových objektů Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0 soubor: Skutečnost k dokončení díla: : 1	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
358	K013274001	Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci Průzkumné, geodetické a projektové práce pro vypracování dílenské a realizační dokumentace, vypracování dílenské a realizační dokumentace (výkresová a textová část, Booracích prací, ocelových konstrukcí a zámečnických prvků, rozkreslení výtzuže, elektroinstalací silnoproudých a slaboproudých a ostatních potřebných dokumentací pro výstavbu Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0,134 soubor: Skutečnost k dokončení díla: : 0,134	soubor	0,13400	5 000,00	670,00	21,00	810,70	0,00	0,00	0,00	Vlastní
359	K013284001	Náklady na zpracování a vedení dokumentace KZP Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0,134 soubor: Skutečnost k dokončení díla: : 0,134	soubor	0,13400	1,00	1,00	21,00	0,16	0,00	0,00	0,00	Vlastní
360	K043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0,4 soubor: Skutečnost k dokončení díla: : 0,4	soubor	0,40000	2 500,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
361	K049103001	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Inženýrská činnost, zkoušky, měření a náklady na ostatní činnosti související s realizací stavby Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0 soubor: Skutečnost k dokončení díla: : 1	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
362	K049203001	Náklady stanovené zvláštními předpisy Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0 soubor: Skutečnost k dokončení díla: : 1	soubor	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 01	Stavební část
R: 01.01	Stavební část bez VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Inženýrská činnost, zkoušky, měření, a ostatní náklady související se zajištěním činnosti související se zvláštními předpisy. Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 1 soubor: : Skutečnost k dokončení díla: : 1											
363	K0900001001	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 1 soubor: : Skutečnost k dokončení díla: : 1											
364	K091002101	soubor	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 1 soubor: : Skutečnost k dokončení díla: : 1											
<b>Díl: VRN</b> <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> 365 K030001001 soubor 1,00000 5 000,00 21,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. Náklady na zřízení zařízení staveniště, v souladu s ZOV Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0 soubor: : Skutečnost k dokončení díla: : 1											
366 K030001002 soubor 0,13300 30 000,00 21,00 4 827,90 0,00 0,00 0,00 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště, v souladu s ZOV Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0,133 soubor: : Skutečnost k dokončení díla: : 0,133											
367 K030001003 soubor 1,00000 5 000,00 21,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů na zrušení zařízení staveniště a jeho vyklizení. Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 1 soubor: : Skutečnost k dokončení díla: : 1											
368 K034403001 soubor 1,00000 3 000,00 21,00 3 630,00 0,00 0,00 0,00 Dopravní značení na staveništi Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0 soubor: : Skutečnost k dokončení díla: : 1											
369 K041403002 soubor 0,13300 100,00 13,30 16,09 0,00 0,00 0,00 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi. Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi. Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0,133 soubor: : Skutečnost k dokončení díla: : 0,133											
370	904 R00	h	60,00000	135,00	8 100,00	21,00	9 801,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
<b>Celkem</b>											<b>2 981 131,42</b>



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 02	Komunikace a zpevněné plochy
R: 02.01	Komunikace a zpevněné plochy - nové řešení

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>												
<b>Zemní práce</b>							<b>134 162,89</b>			<b>17,92</b>		
1	1122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	148,47000	105,00	15 589,35	21,00	18 863,11	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
2	13220111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	3,10000	240,00	744,00	21,00	900,24	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,10000	1 310,00	2 751,00	21,00	3 328,71	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	10,80000	50,00	540,00	21,00	853,40	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	142,87000	225,00	32 145,75	21,00	38 896,36	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	10,80000	85,00	918,00	21,00	1 110,78	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	10,80000	5,50	59,40	21,00	71,87	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím	m3	10,80000	123,00	1 328,40	21,00	1 607,36	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopsku frakce 0 - 22 mm	m3	1,70000	1 125,00	1 912,50	21,00	2 314,13	1,70	2,89	0,00	RTS 21/II
10	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	60,00000	71,00	4 260,00	21,00	5 154,60	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
11	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	60,00000	2,50	150,00	21,00	181,50	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
12	199000007R00	Uložení zeminy na skládku, vč. poplatku za skládku - hor. 3	m3	142,87000	298,00	42 575,26	21,00	51 516,06	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
13	215901101RT5	Zhuťnutí podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	302,70000	84,90	25 689,23	21,00	31 096,07	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
14	460620006RT1	Oseť povrchu trávu včetně dodávky osiva	m2	60,00000	31,50	1 890,00	21,00	2 286,90	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
15	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	9,00000	400,00	3 600,00	21,00	4 356,00	1,67	15,03	SPCM	RTS 21/II
<b>Díl: 2</b>							<b>5 660,45</b>			<b>2,89</b>		
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>												
16	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 40 cm výplň tvármic betonem C 20/25	m2	1,00000	1 890,00	1 890,00	21,00	2 286,90	0,96	0,96	0,00	RTS 21/II
17	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	0,75000	3 270,00	2 452,50	21,00	2 967,53	2,53	1,89	0,00	RTS 21/II
18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,50000	600,00	300,00	21,00	363,00	0,04	0,02	0,00	RTS 21/II
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,50000	85,00	42,50	21,00	51,43	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
20	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,01500	65 030,00	975,45	21,00	1 180,29	1,02	0,02	0,00	RTS 21/II
<b>Díl: 3</b>							<b>9 239,50</b>			<b>1,63</b>		
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>												
21	318261125R00	Sříška plotu ze zákrvť dešek, šířka 400	m	1,00000	620,00	620,00	21,00	750,20	0,07	0,07	0,00	RTS 21/II
22	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, do dl. 90 cm	m	3,50000	1 501,00	5 253,50	21,00	6 356,74	0,26	0,92	0,00	RTS 21/II
23	592284090R	Palisáda přírodní 12x18x40 cm	kus	5,00000	71,00	355,00	21,00	429,55	0,02	0,11	SPCM	RTS 21/II
24	59228409R	Palisáda přírodní 12x18x60 cm	kus	7,00000	215,00	1 505,00	21,00	1 821,05	0,03	0,23	SPCM	RTS 21/II
25	59228410R	Palisáda přírodní 12x18x80 cm	kus	6,00000	251,00	1 506,00	21,00	1 822,26	0,05	0,30	SPCM	RTS 21/II
<b>Díl: 5</b>							<b>374 528,18</b>			<b>394,34</b>		
<b>Komunikace</b>												
26	56421113R00	Podklad ze šterkopsku po zhuťnutí tloušťky 7 cm frakce 8-16 mm	m2	16,50000	59,60	983,40	21,00	1 189,91	0,14	2,34	0,00	RTS 21/II
27	56422111R00	Podklad ze šterkopsku po zhuťnutí tloušťky 8 cm frakce 8-16 mm	m2	199,09000	65,90	13 120,03	21,00	15 875,24	0,16	32,24	0,00	RTS 21/II
28	56423111R00	Podklad ze šterkopsku po zhuťnutí tloušťky 10 cm frakce 8-16 mm	m2	34,27000	79,10	2 710,76	21,00	3 280,02	0,20	6,94	0,00	RTS 21/II
29	56483111RT4	Podklad ze šterkopsku po zhuťnutí tloušťky 10 cm šterkodit' frakce 32-63 mm	m2	179,00000	105,00	18 795,00	21,00	22 741,95	0,29	51,55	0,00	RTS 21/II
30	56484112RT2	Podklad ze šterkodit' po zhuťnutí tloušťky 13 cm šterkodit' frakce 16-32 mm	m2	16,50000	128,00	2 112,00	21,00	2 555,52	0,33	5,41	0,00	RTS 21/II



**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 02	Komunikace a zpevněné plochy
R: 02.01	Komunikace a zpevněné plochy - nové řešení

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	564841113RT2	Podklad ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 14 cm šterkordit' frakce 16-32 mm	m2	183,59000	137,00	25 151,83	21,00	30 433,71	0,35	64,77	RTS 21/II
32	564851112RT2	Podklad ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 16 cm šterkordit' frakce 16-32 mm	m2	35,00000	157,00	5 495,00	21,00	6 648,95	0,40	14,11	RTS 21/II
33	564851113RT2	Podklad ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 17 cm šterkordit' frakce 16-32 mm	m2	35,80000	166,00	5 942,80	21,00	7 190,79	0,43	15,34	RTS 21/II
34	564851114RT4	Podklad ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 17 cm šterkordit' frakce 32-63 mm	m2	198,50000	179,00	35 531,50	21,00	42 993,12	0,43	85,04	RTS 21/II
35	564851114RT2	Podklad ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 18 cm šterkordit' frakce 16-32 mm	m2	16,20000	181,00	2 932,20	21,00	3 547,96	0,45	7,35	RTS 21/II
36	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 3 cm	m2	16,50000	550,00	9 075,00	21,00	10 980,75	0,11	1,82	RTS 21/II
37	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 3 cm	m2	34,27000	550,00	18 848,50	21,00	22 806,69	0,11	3,77	RTS 21/II
38	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřítě tl. 3 cm	m2	199,09000	340,00	67 690,60	21,00	81 905,63	0,07	14,71	RTS 21/II
39	639571210R00	Šterkordit' pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	17,20000	280,00	4 816,00	21,00	5 827,36	0,16	2,75	RTS 21/II
40	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	17,20000	62,00	1 066,40	21,00	1 290,34	0,00	0,00	RTS 21/II
41	917131111RT3	Osazení lež obrub.kamen. bez opěr, lože z C 12/15 včetně kamen. obrubníku OP 3 do 25 x 15 cm	m	3,50000	269,00	941,50	21,00	1 139,22	0,22	0,76	RTS 21/II
42	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	73,40000	125,00	9 175,00	21,00	11 101,75	0,19	13,80	RTS 21/II
43	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	7,75500	3 122,00	24 211,11	21,00	29 295,44	2,53	19,58	RTS 21/II
44	460030061RT2	Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic HBB 40/40/5	m2	16,20000	603,00	9 788,60	21,00	11 820,01	0,26	4,24	RTS 21/II
45	5000001	Úprava zakrytové desky, rozsah dle PD	kpl	1,00000	11 246,00	11 246,00	21,00	13 607,66	0,00	0,00	Vlastní
46	5000002	Demontáž a zpětná montáž rohože s rámem, dle PD	kpl	1,00000	1 230,00	1 230,00	21,00	1 488,30	0,00	0,00	Vlastní
47	583800571R	Mozaika dlažební 5/7 štipaná 1t = 7 m2	t	4,90000	3 245,00	15 900,50	21,00	19 239,61	1,00	4,90	SPCM
48	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná tlř. 1t=4,0m2	t	4,13000	3 690,00	15 239,70	21,00	18 440,04	1,00	4,13	SPCM
49	59217422R	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní	kus	75,00000	106,00	7 950,00	21,00	9 619,50	0,04	2,70	SPCM
50	592452655R	Dlažba vegetační přírodní 20x20x8 povrch STANDARD	m2	205,06270	315,00	64 594,75	21,00	78 159,65	0,18	36,09	SPCM
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>20 445,00</b>			<b>24 738,45</b>		<b>1,51</b>	
51	597091111RS1	Žlab odvodňovací N 100, dl. 1000 mm, A15, B125 šířka 130 mm, stavební výška 130-300 mm	kus	2,00000	1 161,00	2 322,00	21,00	2 809,62	0,12	0,23	RTS 21/II
52	597091131R00	Čelo žlabu N 100 plně	kus	1,00000	240,00	240,00	21,00	290,40	0,00	0,00	RTS 21/II
53	597091132RS1	Čelo žlabu N 100 výtokové DN 100 pro stavební výšku 130-300 mm	kus	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50	0,00	0,00	RTS 21/II
54	597091141RS1	Krycí rošt N100 zatížení A 15 dl.1000 mm mřístkový, litina	kus	2,00000	325,00	650,00	21,00	786,50	0,00	0,00	RTS 21/II
55	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zděva stok betonem C12/15	m3	0,50000	3 150,00	1 575,00	21,00	1 905,75	2,53	1,26	RTS 21/II
56	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	9,00000	790,00	7 110,00	21,00	8 603,10	0,00	0,02	RTS 21/II
57	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	9,00000	22,00	198,00	21,00	239,58	0,00	0,00	RTS 21/II
58	897380A0	Dvorní vpusť plastová, systémová	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00	0,00	0,00	RTS 21/II
59	8000001	Napojení na stávající rozvody kanalizace dodávka kolmého sedla, vyříznutí	kompil	2,00000	1 200,00	2 400,00	21,00	2 904,00	0,00	0,00	Vlastní
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>11 459,98</b>			<b>13 866,58</b>		<b>0,00</b>	
60	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	16,72000	69,00	1 153,68	21,00	1 395,95	0,00	0,00	RTS 21/II
61	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	31,54000	69,00	2 176,26	21,00	2 633,27	0,00	0,00	RTS 21/II
62	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	48,26000	104,00	5 019,04	21,00	6 073,04	0,00	0,00	RTS 21/II



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 02	Komunikace a zpevněné plochy
R: 02.01	Komunikace a zpevněné plochy - nové řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	M/J	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
63 767911822R00	Demontáž drátěného pleťva výšky do 2,0 m se sloupky a základem (vytržení)	m	30,50000	102,00	3 111,00	21,00	3 764,31	0,00	0,00		RTS 21/ II
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>75 291,49</b>		<b>91 102,70</b>		<b>0,00</b>		
64 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	418,28608	180,00	75 291,49	21,00	91 102,70	0,00	0,00		RTS 21/ II
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>36 248,29</b>		<b>43 860,43</b>		<b>0,00</b>		
65 979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr beton, cihel, dřeva	t	25,40530	950,00	24 135,04	21,00	29 203,40	0,00	0,00		RTS 21/ II
66 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,40530	230,00	5 843,22	21,00	7 070,30	0,00	0,00		RTS 21/ II
67 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	228,64770	5,20	1 188,97	21,00	1 438,65	0,00	0,00		RTS 21/ II
68 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,40530	200,00	5 081,06	21,00	6 148,08	0,00	0,00		RTS 21/ II
<b>Celkem</b>					<b>667 035,78</b>						



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 03	ZTI
R: 03.01	ZTI

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>											
1	131100010RAC Hloubení jam nezapažených Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 113,456 m <sup>3</sup> . Skutečnost k dokončení díla: : 0 Tato položka obsahuje zemní práce pro vsakovací těleso, které bylo zmenšeno a je dokončeno. :	m <sup>3</sup>	0,00000		11 709,75	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
2	132200010RAO Hloubení rýh nezapažených Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 Pro vodovodní přípojku podél SZ průběh - část provedená strojně v délce 8 m : 8*1,1*0,6	m <sup>3</sup>	5,28000	670,00	3 537,60	21,00	4 280,50	0,00	0,00	0,00	AP+HSV RTS 21/II
3	132200112RAO Hloubení rýh zapažených Hloubení zapaž rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 27,423 m <sup>3</sup> . Skutečnost k dokončení díla: : 0 Tato položka obsahuje zemní práce pro dešťovou a splaškovou kanalizaci, které je dokončena. :	m <sup>3</sup>	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP+HSV RTS 21/II
4	139600012RAA Ruční výkop Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Pro vodovodní přípojku podél SZ průběh - část provedená ručně v délce 5,5 m včetně vod šachtíků v m.č. 1.17 : 5,5*1,0*0,6 Pro osazení drenážního žlabu před dveře upu do m.č. 1.17 zádveř unikového východu : 1,95*0,6*0,6	m <sup>3</sup>	4,00200	1 600,00	6 403,20	21,00	7 747,87	0,00	0,00	0,00	AP+HSV RTS 21/II
5	162100010RAO Příplatek za vodorovný přesun Vodorovné přemístění výkopku výkopku přes vymezenou dopravní vzdálenost uvedenou u jednotlivých položek. Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 45,446 m <sup>3</sup> . Skutečnost k dokončení díla: : Odvoz části zeminy z výkopu rýhy vod. přípojky : 13,5*0,6*0,3 Pro osazení drenážního žlabu před dveře upu do m.č. 1.17 zádveř unikového východu : 1,95*0,6*0,6	m <sup>3</sup>	3,13200	10,20	31,95	21,00	38,66	0,00	0,00	0,00	AP+HSV RTS 21/II
6	162100010RAC Příplatek za vodorovný přesun Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 10 m výkopku přes vymezenou dopravní vzdálenost uvedenou u jednotlivých položek. Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 113,456 m <sup>3</sup> . Skutečnost k dokončení díla: : Odvoz části zeminy z výkopu rýhy vod. přípojky : 13,5*0,6*0,3 Pro osazení drenážního žlabu před dveře upu do m.č. 1.17 zádveř unikového východu : 1,95*0,6*0,6	m <sup>3</sup>	3,13200	10,20	31,95	21,00	38,66	0,00	0,00	0,00	AP+HSV RTS 21/II
7	174100010RAO Zásyp jam, rýh a šachet Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou sypaninou s vodorovnou přepravou k místu záсыpu, uložení ve vrstvách a zhutněním. Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 95,55 m <sup>3</sup> . Skutečnost k dokončení díla: : 0	m <sup>3</sup>	6,15000	135,00	830,25	21,00	1 004,60	0,00	0,00	0,00	AP+HSV RTS 21/II



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 03	ZTI
R: 03.01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Tato položka obsahuje zemní práce pro vsakovací těleso, které bylo zmenšeno a je dokončeno. :										
		Zásyp rýhy po provedení vodovodní přípojky : 8*(1,1-0,3)*0,6+5,5*(1-0,3)*0,6										
8	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	6,48000	135,00	874,80	21,00	1 058,51	0,00	0,00	0,00	AP+HSV RTS 21/II
		sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení v vrstvách a zhutněním.										
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 26,142 m3 :										
		Skutečnost k dokončení díla : 0										
		Zásyp rýhy pro vodovodní přípojku podél SZ průběh : 13,5*(1,1-0,3)*0,6										
9	175100010RAA	Obsyp potrubí Obsyp potrubí prohozenou zemninou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m	m3	0,00000	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP+HSV RTS 21/II
		prohozenou zemninou nebo štěrpkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení v vrstvách a zhutněním.										
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0 m3 :										
		Skutečnost k dokončení díla :										
10	175200022RA0	Obsyp objektů Obsyp objektu kamenivem	m3	0,00000	21,00	0,00	21,00	0,00	1,67	0,00	0,00	AP+HSV RTS 21/II
		vš. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení v vrstvách a zhutnění.										
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 3,732 m3 :										
		Skutečnost k dokončení díla : 0										
		Tato položka obsahuje zemní práce pro vsakovací těleso, které bylo zmenšeno a je dokončeno. :										
11	583318004R	Kamenivo-těžené frakce 16/32	t	0,00000	21,00	0,00	21,00	0,00	1,00	0,00	0,00	SPCM RTS 21/II
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 6,718 m3 :										
		Skutečnost k dokončení díla : 0										
		Tato položka obsahuje zemní práce pro vsakovací těleso, které bylo zmenšeno a je dokončeno. :										
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6 500,00</b>		<b>7 865,00</b>		<b>1,12</b>		<b>1,12</b>
12	386381111R00	Šachta ŽB 60 x 60 x 60 cm	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	21,00	7 865,00	1,12	1,12	1,12	RTS 21/II
		Šachta ŽB pro vodovodní přípojku umístěna v m.č. 1.17 zádvěří únikového východu : 1										
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 634,26</b>		<b>4 397,45</b>		<b>5,40</b>		<b>5,40</b>
13	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrku 0 - 63 mm	m3	0,47300	1 200,00	567,60	21,00	686,80	1,70	0,81	0,81	RTS 21/II
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0,473 m3 :										
		Skutečnost k dokončení díla : 0,473										
14	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,43000	1 262,00	3 066,66	21,00	3 710,66	1,89	4,59	4,59	RTS 21/II
		Lože do absyp vodovodní přípojky : 13,5*0,6*0,3										
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>635,00</b>		<b>768,35</b>		<b>0,04</b>		<b>0,04</b>
15	612401391RT2	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omlítkou	kus	1,00000	635,00	635,00	21,00	768,35	0,04	0,04	0,04	RTS 21/II
		Oprava omlítky ve skladu v 1.PP po provedení vod přípojky : 1										
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>13 220,40</b>		<b>15 996,68</b>		<b>0,02</b>		<b>0,02</b>



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 03	ZTI
R: 03.01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	295,00	295,00	21,00	356,95	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 21/II
Osazení poklopu na vodovodní šachtu : 1												
17	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	17,70000	62,00	1 097,40	21,00	1 327,85	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
Vměra podle PD 14,7 m : 14,7												
Rezerva na svistou část a zakončení 2*1,5 m : 3												
18	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	Kus	2,00000	20,00	40,00	21,00	48,40	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
19	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	2,00000	499,00	998,00	21,00	1 207,58	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
20	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
21	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	15,00000	14,00	210,00	21,00	254,10	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
Pro vodovodní přípojku : 15												
23	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	20,00000	25,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
24	8-Spec. 1	Poklop vnitřní AL pro zadláždění, ACO Access Cperer Unifacse Smart AL	kus	1,00000	10 080,00	10 080,00	21,00	12 196,80	0,02	0,02	0,02	Vlastní
Světlý rozměr: 400x400 mm												
Stavební rozměr otvoru 500x500 mm												
Výška 50 mm												
Typ. č. 415159												
25	894431222RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno PP KG D.110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,04	0,00	0,00 AP-HSV	RTS 21/II
Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 1 kus :												
Skutečnost k dokončení díla : 0												
Tato položka obsahuje šachtu ŠW3, která byla po dohodě s projektantem zrušena :												
<b>Díl: 90</b>						<b>20 428,00</b>		<b>24 717,88</b>		<b>0,14</b>		
26	900 R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5	h	8,00000	420,00	3 360,00	21,00	4 065,60	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
Montáž vyrovnávacích prstýnků betonových na šachtu ŠD pro vyrovnání poklopu s komunikací : 4												
Zvýšení revizní šachty Šw2 : 2												
Zvýšení revizní šachty umístěné na rohu u m.č. 1.16 u SZ průběh : 2												
27	900 R04	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7	h	18,00000	420,00	7 560,00	21,00	9 147,60	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
Instalačerské provedení napojení stáv. potrubí ocelového na PPR D 40 ve skladě v 1.PP : 4												
Instalačerské provedení napojení potrubí PPR D 40 na PE DN 32 : 2												
Instalačerské provedení napojení vod. přípojky PE 32 v šachtě v m.č. 1.17 na nově provedenou vodovodní instalaci přistavby : 4												
Montáž instalačních uchytení, konzol a závěsů potrubí PE DN 32 a PPR D 40 : 8												
28	2869714900R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/300 mm, RS DN425 mm, Wavin	kus	2,00000	4 320,00	8 640,00	21,00	10 454,40	0,00	0,00	0,01 SPCM	RTS 21/II
29	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,00000	240,00	240,00	21,00	290,40	0,02	0,02	0,02 SPCM	RTS 21/II



**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 03	ZTI
R: 03.01	ZTI

P.Č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
30	59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00000	301,00	301,00	21,00	364,21	0,04	0,04	0,04 SPCM	RTS 21/II
31	59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00000	327,00	327,00	21,00	395,67	0,07	0,07	0,07 SPCM	RTS 21/II
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>5 375,00</b>		<b>6 503,75</b>		<b>0,00</b>		
32	970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	1,00000	2 375,00	2 375,00	21,00	2 873,75	0,00	0,00		RTS 21/II
	Vyvrátání otvoru ve zdíku skladu v 1PP stáv. budovy pro vod. přípojku : 1		1,00000								
33	970041100R00 Vrtání jádrové do prostěhu betonu do D 100 mm	m	1,20000	2 500,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00		RTS 21/II
	Vyvrátání otvoru v základu m.č. 1.17 pro vod. přípojku : 1,2		1,20000								
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 283,40</b>		<b>1 552,91</b>		<b>0,00</b>		
34	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičný	t	0,13884	230,00	31,93	21,00	38,64	0,00	0,00		RTS 21/II
35	998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	6,68190	180,00	1 202,74	21,00	1 455,32	0,00	0,00		RTS 21/II
36	998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení dlaždová, otevř. výklop	t	0,21188	230,00	48,73	21,00	58,96	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 21/II
	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů										
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>6 708,83</b>		<b>8 117,68</b>		<b>0,00</b>		
37	721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/II
	Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 2,8 m :										
	Skutečnost k dokončení díla : 0										
38	721273200R73 Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00000	1 223,00	1 223,00	21,00	1 479,83	0,00	0,00		RTS 21/II
	Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 1 ks :										
	Skutečnost k dokončení díla : 1		1,00000								
39	721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	207,00000	26,50	5 485,50	21,00	6 637,46	0,00	0,00		RTS 21/II
	Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 207 m :										
	Skutečnost k dokončení díla : 207		207,00000								
40	998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00027	1 230,00	0,33	21,00	0,40	0,00	0,00		RTS 21/II
<b>Díl: 722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>11 874,56</b>		<b>14 368,22</b>		<b>0,12</b>		
41	722172334R00 Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vě. zed. výpom.	m	10,10000	622,00	6 282,20	21,00	7 601,46	0,01	0,06		RTS 21/II
	Podtrubí ve skladu stáv. objektu : 5,6+2,5+2		10,10000								
42	722181225R99 Izolace nálevkové MIRELON POLAR II, stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	10,10000	200,00	2 020,00	21,00	2 444,20	0,00	0,00		RTS 21/II
43	722202515R00 Ventili přímý PP-R INSTAPLAST D 40x6/4"	kus	1,00000	865,00	865,00	21,00	1 046,65	0,00	0,00		RTS 21/II
44	722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	10,10000	20,00	202,00	21,00	244,42	0,00	0,00		RTS 21/II
45	722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	10,10000	30,00	303,00	21,00	366,63	0,00	0,00		RTS 21/II
46	722-R1 D+M pancéřové PVC chráničky DN 70 mm, délky do 1 m	kus	2,00000	82,00	164,00	21,00	198,44	0,01	0,02		Vlastní
	Chránička v místě prostupu základem do skladu v 1.PP stáv. objektu : 1		1,00000								
	Chránička v místě prostupu základem do šachty v m.č. 1.17 přístavby : 1		1,00000								
47	722-Spec.1 Materiál pro napojení potrubí PPR D 40, PE DN 32, ocel. 5/4"	kpl	1,00000	950,00	950,00	21,00	1 149,50	0,01	0,01		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 03	ZTI
R: 03.01	ZTI

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
48 722-Spec.2	Materiál pro uchycení a zavěšení potrubí, vodovodního a přípojky	soubor	1,00000	950,00	950,00	21,00	1 149,50	0,03	0,03		Vlastní
49 998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,11530	1 200,00	138,36	21,00	167,42	0,00	0,00		RTS 21/II

<b>Celkem</b>										
<b>81 369,20</b>										



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	04	Základ podlahy půdy
R:	04.01	Podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 762</b>			<b>Konstrukce tesařské</b>									
1	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	75,18500	247,00	18 119,59	21,00	21 924,70	0,00	0,19		RTS 21/II
2	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,96237	1 010,00	971,99	21,00	1 176,11	0,03	0,03		RTS 21/II
3	763614231RT1	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov. bez dodávky desek	m2	92,18750	390,00	35 953,13	21,00	43 503,29	0,00	0,01		RTS 21/II
4	60515244R	Rezivo SM, dle PD	m3	1,10672	13 650,00	15 106,73	21,00	18 279,14	0,55	0,61	SPCM	RTS 21/II
5	60726122R	Deska dřevoštěpková OSB - 4PD tl. 22 mm	m2	101,40625	649,00	65 812,66	21,00	79 633,32	0,01	1,41	SPCM	RTS 21/II
6	998762202R00	Přesun hmot. pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00000	4 155,00	4 155,00	21,00	5 027,55	0,00	0,00		RTS 21/II
<b>Díl: 783</b>			<b>Natěry</b>									
7	783781001R00	Natěr tesařských konstrukcí impregnace karbolin 1x	m2	36,08880	42,00	1 515,73	21,00	1 834,03	0,00	0,01		RTS 21/II
<b>Celkem</b>						<b>140 119,10</b>		<b>169 544,11</b>		<b>2,25</b>		
<b>Celkem</b>						<b>1 515,73</b>		<b>1 834,03</b>		<b>0,01</b>		
<b>Celkem</b>						<b>141 634,83</b>						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	100 Kíno Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	05 Oplotení
R:	05.01 Oplotení

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>											
<b>Zemní práce</b>											
1	133210012R00	Hloubení šachet zem vrtákem hor.3-4;D 20cm, hl.80cm	kus	8,00000	255,00	21,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,60000	240,00	21,00	384,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
3	199000007R00	Uložení zeminy na skládku, vč. poplatku za skládku - hor. 3	m3	1,60000	298,00	21,00	476,80	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
<b>Díl: 3</b>											
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>											
4	318110011RT4	Osazení beton, podhřabové desky do ZN držáků deska 295x20x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.20cm	soubor	5,00000	1 330,00	21,00	6 650,00	0,08	0,38	0,38	RTS 21/II
5	318110011RT8	Osazení beton, podhřabové desky do ZN držáků deska 245x20x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.20cm	soubor	1,00000	1 290,00	21,00	1 290,00	0,06	0,06	0,06	RTS 21/II
<b>Díl: 767</b>											
<b>Konstrukce zámečnické</b>											
6	338171112R00	Osazení vzpěr plot ocelových do 2 m, zabet.C25/30	kus	6,00000	300,00	21,00	1 800,00	0,10	0,60	0,60	RTS 21/II
7	767911130RT1	Montáž oplotení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát vč. dodávky pletiva v=1,8m, napínacího drátu a naplnění	m	16,80000	210,00	21,00	3 528,00	0,00	0,04	0,04	RTS 21/II
8	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00000	900,00	21,00	900,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
9	338171112R00	Osazení vzpěr plot ocelových do 2 m, zabet.C25/30	kus	4,00000	300,00	21,00	1 200,00	0,10	0,40	0,40	RTS 21/II
10	55342340R	Sloupek plotový průběžný komaxit 2500/38x1,5 mm	kus	6,00000	227,00	21,00	1 362,00	0,00	0,02	0,02	SPCM
11	55342346R	Vzpěra plotová komaxit 2000/38x1,5 mm	kus	4,00000	191,00	21,00	764,00	0,00	0,01	0,01	SPCM
12	55342605R	Branka ocelová - komaxit, 2 sloupky, kování FAB, klika klika h = 2000 mm, š = 1000 mm	kus	1,00000	6 200,00	21,00	7 502,00	0,03	0,03	0,03	SPCM
13	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,10066	1 236,00	21,00	1 360,42	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
<b>Celkem</b>											<b>27 955,22</b>



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	Zrušení historické studny
R:	Zrušení historické studny

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>											
<b>Zemní práce</b>											
1	132201110R00						705,60	21,00	0,00	2,14	RTS 21/II
		m3	2,94000	240,00	6051,72		853,78	0,00	0,00		
2	139601102R00						1 965,00	21,00	0,00	0,00	RTS 21/II
		m3	1,50000	1 310,00			2 377,65	0,00	0,00		
3	162201102R00						109,00	21,00	0,00	0,00	RTS 21/II
		m3	2,18000	50,00			131,89	0,00	0,00		
4	162201105R00						542,40	21,00	0,00	0,00	RTS 21/II
		m3	2,26000	240,00			656,30	0,00	0,00		
5	167101101R00						185,30	21,00	0,00	0,00	RTS 21/II
		m3	2,18000	85,00			224,21	0,00	0,00		
6	171201101R00						185,30	21,00	0,00	0,00	RTS 21/II
		m3	2,18000	85,00			224,21	0,00	0,00		
7	174101101R00						288,14	21,00	0,00	0,00	RTS 21/II
		m3	2,18000	123,00			324,45	0,00	0,00		
8	175101101RT2						1 417,50	21,00	2,14	2,14	RTS 21/II
		m3	1,26000	1 125,00			1 715,18	1,70	2,14		
9	199000007R00						673,48	21,00	0,00	0,00	RTS 21/II
		m3	2,26000	298,00			814,91	0,00	0,00		
<b>Díl: 2</b>											
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>											
10	1271531112R00						24 236,52	21,00	0,30	6,04	RTS 21/II
		m3	20,13000	1 204,00			29 326,19	0,30	6,04		
11	1273321311R00						6 260,40	21,00	2,53	4,75	RTS 21/II
		m3	1,88000	3 330,00			7 575,08	2,53	4,75		
12	1273351215R00						1 800,00	21,00	0,04	0,12	RTS 21/II
		m2	3,00000	600,00			2 178,00	0,04	0,12		
13	1273351216R00						255,00	21,00	0,00	0,00	RTS 21/II
		m2	3,00000	85,00			308,55	0,00	0,00		
14	1273361921RT4						4 223,36	21,00	1,05	0,07	RTS 21/II
		t	0,06400	65 990,00			5 110,27	1,05	0,07		
15	1631312141R00						450,00	21,00	2,50	0,25	RTS 21/II
		m3	0,10000	4 500,00			5 444,50	2,50	0,25		
<b>Díl: 8</b>											
<b>Trubní vedení</b>											
16	1894401211R00						1 600,00	21,00	0,02	0,04	RTS 21/II
		kus	2,00000	800,00			1 936,00	0,02	0,04		
17	1894402211R00						800,00	21,00	0,02	0,02	RTS 21/II
		kus	1,00000	800,00			968,00	0,02	0,02		
18	1899401111R00						430,00	21,00	0,06	0,06	RTS 21/II
		kus	1,00000	430,00			520,30	0,06	0,06		
19	1899623151R00						15 525,00	21,00	2,63	11,36	RTS 21/II
		m3	4,50000	3 450,00			18 785,25	2,63	11,36		
20	1721176214R00						22 540,00	21,00	0,00	0,01	RTS 21/II
		m	4,60000	4 900,00			27 273,40	0,00	0,01		
21	155241710R						3 700,00	21,00	0,07	0,07	SPCM
		kus	1,00000	3 700,00			4 477,00	0,07	0,07		
22	15922405395R						2 202,00	21,00	0,57	0,57	SPCM
		kus	1,00000	2 202,00			2 664,42	0,57	0,57		
23	159224102R						3 626,00	21,00	0,37	0,74	SPCM
		kus	2,00000	1 813,00			4 387,46	0,37	0,74		
<b>Díl: 95</b>											
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>											
24	1953761133R00						600,00	21,00	0,01	0,01	RTS 21/II
		m	0,50000	1 200,00			726,00	0,01	0,01		
25	1950001						950,00	21,00	0,00	0,00	Vlastní
		kus	1,00000	950,00			1 149,50	0,00	0,00		
<b>Díl: 96</b>											
<b>Bourání konstrukcí</b>											
26	1970031160R00						1 750,00	21,00	0,00	0,00	RTS 21/II
		m	0,50000	3 500,00			2 117,50	0,00	0,00		
27	1970051160R00						2 870,00	21,00	0,00	0,00	RTS 21/II
		m	0,70000	4 100,00			3 472,70	0,00	0,00		
<b>Díl: 99</b>											
<b>Staveništní přesun hmot</b>											
28	1996011001R00						5 512,49	21,00	0,00	0,00	RTS 21/II
		t	26,24995	210,00			6 670,11	0,00	0,00		



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O: 07	Oprava poškozených částí vnitřního vybavení
R: 07.01	Oprava poškozených částí vnitřního vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61</b>												
1	612479113RT1	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvě, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	35,50000	454,00	16 117,00	21,00	19 501,57	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
<b>Díl: 90</b>												
2	900 RT3	<b>Přípočty</b>				<b>2 400,00</b>		<b>2 904,00</b>		<b>0,00</b>		
		HZS Práce v tarifní třídě 6 , demontáž a zpětná montáž sedaček	h	8,00000	300,00	2 400,00	21,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M
<b>Díl: 94</b>												
3	946941102RT3	Lešení a stavební výtahy				<b>8 396,00</b>		<b>10 159,16</b>		<b>0,00</b>		
		Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 8,2 m	sada	1,00000	996,00	996,00	21,00	1 205,16	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
4	946941192RT3	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 8,2 m	den	22,00000	300,00	6 600,00	21,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
5	9469411802RT3	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 8,3 m	sada	1,00000	800,00	800,00	21,00	968,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
<b>Díl: 95</b>												
6	952901411R00	Dokončovací kee na pozem.stav.	m2	77,90000	20,00	1 558,00	21,00	1 885,18	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
		Vyčištění ostatních objektů				1 558,00		1 885,18				
<b>Díl: 97</b>												
7	978013191R00	Prořázení otvorů	m2	35,50000	88,00	3 124,00	21,00	3 780,04	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
8	775511800R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	32,90000	75,00	2 467,50	21,00	2 985,68	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
9	775511820R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně listů	m2	32,90000	95,00	3 125,50	21,00	3 781,86	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
10	766411821R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	6,80000	100,00	680,00	21,00	822,80	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
11	766411811R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	17,80000	119,00	2 118,20	21,00	2 563,02	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
12	766421812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	44,60000	119,00	5 307,40	21,00	6 421,95	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
13	766421822R00	Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2	m2	44,60000	119,00	5 307,40	21,00	6 421,95	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
14	979082111R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	44,60000	20,00	892,00	21,00	1 079,32	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
15	979081111R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	4,50000	200,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
16	979081121R00	Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	4,50000	230,00	1 035,00	21,00	1 252,35	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
17	979990103R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,50000	5,20	210,60	21,00	254,83	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
17	979990103R00	Poplatek za skládku suti	t	4,50000	430,00	1 935,00	21,00	2 341,35	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
<b>Díl: 99</b>												
18	998011002R00	Staveništní přesun hmot	t	0,80000	180,00	144,00	21,00	174,24	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m				144,00		174,24				
<b>Díl: 766</b>												
19	766421213R00	Konstrukce truhlářské	m2	6,80000	510,00	3 468,00	21,00	4 196,28	0,00	0,00	0,65	RTS 21/II
20	61191740R	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami DB, š. do 6 cm	m2	7,50000	259,00	1 942,50	21,00	2 350,43	0,01	0,09	SPCM	RTS 21/II
21	766416132R00	Palubka obkladová MD floušička 20 síře do 60 mm	m2	17,80000	430,00	7 654,00	21,00	9 261,34	0,00	0,00	0,21	RTS 21/II
22	60627101R	Obložení stěn nad 5 m2, panely dýhované, do 1,5 m2	m2	19,60000	1 060,00	20 776,00	21,00	25 138,96	0,01	0,21	SPCM	RTS 21/II
23	766422341R00	Latovka dýhovaná buk tl. 19 mm jak. I/II, 5 vrstev, 2500x1250 mm	m2	44,60000	390,00	17 394,00	21,00	21 046,74	0,00	0,01	0,01	RTS 21/II
24	60715152R	Obložení podhledů jednod. deskami do 0,6 m2	m2	49,10000	101,00	4 959,10	21,00	6 000,51	0,00	0,19	SPCM	RTS 21/II
25	766427112R00	Deska dřevotlak. Hobra 1,50x122x244 cm jednovrstvá	m	88,00000	98,00	8 624,00	21,00	10 435,04	0,00	0,02	0,02	RTS 21/II
26	60511070R	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m3	0,24000	13 650,00	3 276,00	21,00	3 963,96	0,55	0,13	SPCM	RTS 21/II
27	998766202R00	Rezivo SM síředové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m	%	1,00000	2 441,00	2 441,00	21,00	2 953,61	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m				2 441,00		2 953,61				



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 100	Kíno Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující											
O: 07	Oprava poškozených částí vnitřního vybavení											
R: 07.01	Oprava poškozených částí vnitřního vybavení											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 775</b>	<b>Podlahy výšové a parketové</b>											
28	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlys.parket	m2	62,90000	5,20	327,08	21,00	395,77	0,00	0,00	1,62	RTS 21/II
29	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak, podlahy	m2	62,90000	18,20	1 144,78	21,00	1 385,18	0,00	0,00		RTS 21/II
30	245921045R	Penetrace Mapei Eco prim grip	kg	20,80000	129,00	2 683,20	21,00	3 246,67	0,00	0,02	SPCM	RTS 21/II
31	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	62,90000	201,00	12 642,90	21,00	15 297,91	0,00	0,00		RTS 21/II
32	23521593R	Planolit 315 samonivelační stěrka Mapei á 23 kg	kg	503,20000	18,20	9 158,24	21,00	11 081,47	0,00	0,50	SPCM	RTS 21/II
4	775511244R00	Podlahy výšové do tmele, tl.22 mm, úzké, BK I jak	m2	62,90000	1 535,00	96 551,50	21,00	116 827,32	0,02	1,10		RTS 21/II
34	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy výšové, výšky do 12 m	%	1,00000	4 599,00	4 599,00	21,00	5 564,79	0,00	0,00		RTS 21/II
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>											
35	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak, podlahy	m2	62,90000	5,20	327,08	21,00	395,77	0,00	0,00	0,12	RTS 21/II
36	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně zátlžového koberce	m2	62,90000	510,00	32 079,00	21,00	38 815,59	0,00	0,12		RTS 21/II
37	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	411,69000	0,32	131,74	21,00	159,41	0,00	0,00		RTS 21/II
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>											
38	783614200R00	Nátěr olejový truhlář.výrobků 2x+1x email+1x tmel	m2	24,60000	302,00	7 429,20	21,00	8 989,33	0,00	0,01		RTS 21/II
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>											
39	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m	m2	35,50000	32,20	1 143,10	21,00	1 383,15	0,00	0,00	0,05	RTS 21/II
40	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	80,10000	19,50	1 561,95	21,00	1 889,96	0,00	0,01		RTS 21/II
41	784165522R00	Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x	m2	80,10000	67,00	5 366,70	21,00	6 493,71	0,00	0,04		RTS 21/II
<b>Celkem</b>						<b>296 090,27</b>						