PODÉLNÁ VÝZTUŽ–STYKOVAT PŘESAHEM 600mm

1 ø12–CELKEM 506bm
2 ø12–450–CELKEM 8ks
3 ø12–1350–CELKEM 8ks
4 ø12–2200–CELKEM 8ks
5 ø12–3080–CELKEM 8ks
6 ø12–3920–CELKEM 72ks
8 ø12–1120–CELKEM 8ks
9 ø12–1900–CELKEM 8ks
10 ø12–2760–CELKEM 8ks
11 ø12–3640–CELKEM 8ks
7 ø12–1200–CELKEM 84ks
12 ø10–2100–CELKEM 156ks
13 ø10–2250–CELKEM 72ks
18 ø10–1720–CELKEM 28ks
20 ø8–1120–CELKEM 154ks
14 ø10–2280–CELKEM 96ks
15 ø10–1930–CELKEM 60ks
19 ø10–2010–CELKEM 28ks

PODÉLNÁ VÝZTUŽ–STYKOVAT PŘESAHEM 500mm

16 ø10–CELKEM 220bm

PODÉLNÁ VÝZTUŽ–STYKOVAT PŘESAHEM 800mm

17 ø16–CELKEM 110bm

21 ø10–4070–CELKEM 14ks
22 ø10–4040–CELKEM 14ks
24 ø10–1120–CELKEM 76ks
25 ø12–1200–CELKEM 56ks
23 ø8–1500–CELKEM 22ks
27 ø10–1650–CELKEM 56ks
28 ø10–2150–CELKEM 30ks
26 ø10–2080–CELKEM 36ks
30 ø12–1460–CELKEM 46ks
29 ø10–2120–CELKEM 46ks
33 ø10–1205–CELKEM 24ks
32 ø10–2530–CELKEM 23ks
31 ø12–2800–CELKEM 46ks
35 ø10–1100–CELKEM 46ks
34 ø10–5400–CELKEM 36ks

POHLED E–ZADNÍ STĚNA SCHODIŠTĚ–CELKEM 2ks

1:25

NENÍ KRESLENA VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ, KTERÁ PROBÍHNE DO STĚNY

ø10 PO 250 PŘI OBOU POVRŠÍCH DÉLKY DLE ŠÍŘKY STĚNY VNITŘNÍ SMĚR VÝZTUŽE

ø10 PO 250 PŘI OBOU POVRŠÍCH DÉLKY DLE VÝŠKY STĚNY VNĚJŠÍ SMĚR VÝZTUŽE – KRYTÍ 35mm

ŘEZ A–A

1:25

POZNÁMKY K VÝZTUŽI
POZN.1 – PODÉLNOU VÝZTUŽ NA ROZHRANÍ POLÍ STYKOVAT POLOŽKOU č.7
– PODÉLNOU VÝZTUŽ NA ROZHRANÍ POLE A SCHODIŠTĚ STYKOVAT POLOŽKOU č.25
POZN.2 – VÝZTUŽ ZATÁHNOUT 500mm DO VEDLEJŠÍHO POLE

KRYTÍ 45mm

ŘEZ C–C–VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ–CELKEM 2ks

1:25

ŘEZ D–D–VÝZTUŽ STĚNY

1:25

VÝZTUŽ STĚNY–VODOROVNÝ ŘEZ

1:25

SPODNÍ VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ–CELKEM 2ks

VYZTUŽENÍ DRUHÉHO SCHODIŠTĚ ZRCADLOVĚ

1:25

16ø12 PO 250 DÉLKY DLE ŠÍŘKY POLE PRUTY ZAKONČIT NA ROZHRANÍ POLÍ

HORNÍ VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ–CELKEM 2ks

VYZTUŽENÍ DRUHÉHO SCHODIŠTĚ ZRCADLOVĚ

1:25

15ø10 PO 250 PRUTY ZATÁHNOUT 500mm DO SOUSEDNÍHO POLE

16ø12 PO 250 DÉLKY DLE ŠÍŘKY POLE PRUTY ZATÁHNOUT 500mm DO SOUSEDNÍCH POLÍ

SPODNÍ VÝZTUŽ JEDNOHO POLE–CELKEM 4ks

1:25

16ø12 PO 250 DÉLKY DLE ŠÍŘKY POLE PRUTY ZAKONČIT NA ROZHRANÍ POLÍ

HORNÍ VÝZTUŽ JEDNOHO POLE–CELKEM 4ks

1:25

16ø12 PO 250 DÉLKY DLE ŠÍŘKY POLE PRUTY ZATÁHNOUT 500mm DO SOUSEDNÍCH POLÍ

BETON STĚNY C25/30 XC2
BETON HLEDIŠTĚ C25/30 XC2 VODOST.
VÝZTUŽ B500B

POZNÁMKA:

1/ DISPOZIČNÍ UMÍSTĚNÍ A NATOČENÍ VIZ STAVEBNÍ ČÁSTI
2/ ZÁKLADOVOU SPÁRU MUSÍ PŘEVZÍT GEOLOG
3/ TERÉNNÍ ÚPRAVY VIZ STAVEBNÍ ČÁST
4/ BETON LITÝ DLE ČSN EN 206+A1 A ČSN EN 12390–8, MAX.PRŮSAK 50mm–VIZ TZ
5/ PODROBNOSTI VÝSTAVBY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
6/ VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA NA OSU
7/ VÝKAZ VÝZTUŽE VIZ VÝKRES TVARU 03

REVIZE 07/2024

VYPRACOVAL: Ing.V.CHMELAŘ	ODP. PROJEKTANT: Ing.V.CHMELAŘ	HIP: ING.ARCH. V.DROBNÝ	Ing. Vladimír Chmelař Statika a dynamika staveb 775 338 699, ladachmelar@gmail.com
MÚ – OÚ: CHOTĚBOŘ			
INVESTOR: MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, 583 01 CHOTĚBOŘ			A4 / 8
STAVBA – OBJEKT: **LETNÍ STADION CHOTĚBOŘ** **SO 04–AMFITEÁTR** D1.2–Konstrukční část			DATUM: 12.7.2023 STUPEŇ: DPS MĚŘÍTKO: 1:25 ČÍS. ZAK.: TP–220503
OBSAH: **VÝKRES VÝZTUŽE ŽBK**			ČÍSLO VÝKRESU: **04** / REV. **1**

STAV KE DNI: 17.7.2024 SPORTOVIŠTĚ CHOTĚBOŘ.DWG