

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4.

[Dotazy doručené uchazečem dne 17.09.2024 15:11:13](#)

Dotaz č. 1

Z projektové dokumentace je patrné, že přístřešky na popelnice mají otevíravý poklop z 2,5cm tlustého profilovaného plechu. Opravdu chce zadavatel poklop, který bude vážit cca 90 kilogramů? Předpokládáme, že se jedná o chybu, prosíme o opravu.

Dotaz č. 2

Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace číslo 2 uvádí, že červená povrchová úprava asfaltu je uvedena v položce č. 68, 49 a 69 dle SO. Toto ale není pravda. Uvedené položky a zmínka v PSV uvádí jenom piktogram bruslaře na barevném podkladu. Nijak nespecifikují barevný podklad samotný. Z jakého je materiálu, jeho výměru! Jedná se o velmi drahou záležitost. Žádáme zadavatele o podrobnou specifikaci těchto prací (bude se jednat o pryskyřici či probarvený asfalt?) včetně samostatné položky výkazu výměr s uvedením výměry.

Dotaz č. 3

Zadavatel ve vysvětlení č. 2 uvádí, že demolice rozepisuje v jednotlivých SO výkazu výměr. Těžko srovnávat rozpočty bez jakéhokoli popisu změn, ale jedinou položku, kterou jsme objevili, je demolice kiosku (jediná položka s výměrou KPL). Kde najdeme položky na demolici stávajícího skateparku a dřevěných domů u volejbalového hřiště?

Dotaz č. 4

Zadavatel ve vysvětlení č. 2 odpovídá, že doplňuje výkaz výměr za kompletové položky SO 02 – Kiosek, SO 05- Parkour, SO 15 - Aréna, SO 09 - Integrovaná buňka. Nicméně k doplnění nedošlo. Jediná změna proběhla u SO 02, kde zadavatel dvě kompletové položky nahradil šesti, ale stále za komplet. Žádáme zadavatele, aby uveřejnil podrobný položkový rozpočet k výše zmíněným pracím, tedy: Dodávka kiosku, dodávka parkurových prvků, aréna pro míčové hry, dodávka integrované buňky. Jednu kompletovou položku, byť s odkazem na projektovou dokumentaci, opravdu nelze považovat za podrobný položkový rozpočet dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1

Dotazovaný výkres obsahoval písarskou chybu nestandardních 25 mm, tento rozměr byl upraven na standardních 0,55 mm. Aktualizovaný výkres byl vyměněn v sekci Zadávací dokumentace na profilu zadavatele v příloze f.b) Projektová dokumentace.

Dotaz č. 2

Dotazované položky byly doplněny do celkového výkazu výměr, který byl aktualizován na profilu zadavatele v sekci Zadávací dokumentace, Zadávací dokumentace – letní sportovní areál (2).

Dotaz č.3

V uveřejněném výkazu výměr se dotazované položky nachází viz. tento přehled:

položka č. **SO-01.3 In-line III.etapa**

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

82	K	98103R	Demontáž stávajících dřevěných prvků skateparku	kpl	1,000
----	---	--------	---	-----	-------

VV "celkový objem dřeva 18.66m3 x 0,600t = 11,196 t - odpad v oddíle Přesun sutě" 1 1,000

D 997 Přesun sutě

83	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	332,305
----	---	-----------	--	---	---------

84	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	332,305
----	---	-----------	---	---	---------

85	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 313,795
----	---	-----------	--	---	-----------

VV 332,305*19 6 313,795

106	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	11,196
-----	---	-----------	---	---	--------

VV " z demolice skateparku" 11,196 11,196

položka č. **SO-02 Kiosek**

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

99	K	98102R	Demolice stávajícího dřevěného kiosku	kpl	1,000
----	---	--------	---------------------------------------	-----	-------

VV "demolice dřevěného kiosku 6,30x5,70x2,50m - odpad v oddíle Přesun sutě" 1 1,000

VV "betonový odpad ze základů 7,68m3x2,20t = 16,896t"

VV "dřevěný odpad z demolice kiosku 9,30m3x0,600t = 5,58t"

VV "živičný odpad z lepenkové střechy 33,30m2*0,011 = 0,366t"

D 997 Přesun sutě

73	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	57,932
----	---	-----------	--	---	--------

74	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	57,932
----	---	-----------	---	---	--------

75	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 100,708
----	---	-----------	--	---	-----------

VV 57,932*19 1 100,708

76	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	33,484
----	---	-----------	--	---	--------

VV "z dlažeb" 16,588 16,588

VV "z demolice kiosku" 16,896 16,896

VV **Součet** **33,484**

100	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,580
-----	---	-----------	---	---	-------

VV "z demolice kiosku" 5,58 5,580

101	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,366
	VV		"z demolice kiosku" 0,366		0,366

položka č. **SO-07.3 Komunikace III.etapa**
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

73	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním	m3	190,750
	VV		"odpad v oddíle Přesun sutě"		
	VV		54,50*3,50		190,750

D 997 Přesun sutě

74	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	47,250
75	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	47,250
76	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	897,750
	VV		47,250*19		897,750

90	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	27,456
	VV		"z demolice základů dřevěné stavby" 27,456		27,456

77	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,270
	VV		"z demolice dřevěné stavby" 6,27		6,270

89	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	11,460
	VV		"z demolice dřevěné stavby" 11,46		11,460

88	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,594
	VV		"z demolice dřevěné stavby" 0,594		0,594

Dotaz č.4

Dodávka kiosku a dodávka integrované buňky jsou dodávky modulární stavby, jedná se o výrobky. Ty se zadávají parametry, které uživatel od daných výrobků požaduje. Parametry jsou popsány v technické zprávě a jsou patrné z výkresů. Podrobnější popis parametrů by vedl zúžení předmětu nabídky.

Dodávka parkouru a jeho jednotlivých částí je detailně popsána v technické zprávě a zřejmá z výkresové dokumentace.

Detailnější popis by byl dílenskou dokumentací a mohl by zúžit okruh uchazečů, kteří jsou schopni danou zakázku realizovat.

Zadavatel výběrového řízení očekává dodání certifikovaného výrobku, ne dodávku běžného zámečnického výrobku.

Aréna na míčové sporty je výrobek stejně jako například všechny prvky dětského hřiště v rámci SO 06. Zadavatel očekává, že bude dodán tento nebo jiný výrobek s certifikáty zaručující bezpečnost daného výrobku a splňující normy pro tento typ výrobku.

Zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

V Chotěboři 19.09.2024

Bc. Jiří Pešout