

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2.

[Dotazy doručené uchazečem dne 18.9.2024 v 13:03:18](#)

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o kontrolu položky č. 52 „Kiosek - dovybavení topnými elektrickými infrapanely vč. ovládání“ objekt SO 02 Kiosek. Tato položka je dle nás zdvojená v doplněném výkaze výměr „SO 02-kiosek-els“ v položkách č.17 a č.18 z dodatečných informací č.1. Jakým způsobem máme tyto panely ocenit?

Dotaz č. 2

Pro řádné ocenění žádáme o doplnění výkresové části včetně výkazu výměr elektro zařízení - rozvodů elektroinstalací (rozvaděč v kiosku, vypínače, zásuvky, jističe, svítidla, zemnicí soustava, atd.) v objektu zázemí SO 02 – Kiosek.

Dotaz č. 3

Pro řádné ocenění žádáme o doplnění výkresové části včetně výkazu výměr části vnitřních rozvodů splaškové kanalizace, vnitřního vodovodu, zařizovacích předmětů v zázemí objektu „SO 02 – Kiosek“

Dotaz č. 4

Dešťová kanalizace okolo objektu „SO 02 Kiosek“ je ve výkaze výměr řešena položkou č. 46 z drenážního perforovaného potrubí včetně jejich obsypu pol. č.43 a obalu do geotextilie pol.č.44 a 45. Dle výkresu SO 02 KIOSEK-PŮDORYS ZÁKLADŮ a dle technické zprávy tohoto objektu je odvodnění řešeno potrubím KGEM DN 160 svedeného do vsakovací jímky. Jakým způsobem máme toto odvodnění ocenit?

Dotaz č. 5

Pro řádné ocenění žádáme o doplnění položek do výkazu výměr pro část elektro zařízení - rozvodů elektroinstalací (vypínače, zásuvky, jističe, svítidla, zemnicí soustava, atd.) v objektu zázemí SO 09 – Integrovaná buňka.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1

Celkový výkaz výměr byl aktualizován a doplněn v elektronickém nástroji zadavatele v sekci Zadávací dokumentace, Zadávací dokumentace – letní sportovní areál (2), kde byla odstraněna položka č. 52., ponechána položka č. 17. a č. 18.

Dotaz č. 2

Dodávka kiosku je dodávkou modulární stavby, jedná se o výrobky. Požadavky na vybavení jsou popsány v technické zprávě. Různí výrobci modulárních staveb mohou používat různé typy elektrozařízení, zásuvek, vypínačů, mohou mít jiné délky rozvodů. Bližší popis požadovaného výrobku by vedl k nedůvodnému omezení dodavatelů, kteří se o zakázku mohou ucházet.

Pro modulární stavby se pouze navrhuje místa připojení na areálový rozvod elektro.

Dotaz č. 3

Dodávka kiosku jsou dodávky modulární stavby, jedná se o výrobky. Požadavky na vybavení jsou popsány v technické zprávě. Každý výrobce modulárních staveb má řešené vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu jinak, mohou se lišit v délkách a způsobu vedení rozvodů. Bližší popis požadovaného výrobku by vedl k nedůvodnému omezení dodavatelů, kteří se o zakázku mohou ucházet.

Pro modulární stavby se pouze navrhuje místa připojení na areálovou kanalizaci a vodovod.

Dotaz č. 4

Položka byla opravena na KGEM DN 160.

Celkový výkaz výměr byl aktualizován a doplněn v elektronickém nástroji zadavatele v sekci Zadávací dokumentace, Zadávací dokumentace – letní sportovní areál (2).

Dotaz č. 5

Dodávka integrované buňky je dodávkou modulární stavby, jedná se o výrobky. Požadavky na vybavení jsou popsány v technické zprávě. Každý výrobce modulárních staveb používá vlastní typy elektro zařízení, zásuvek, může mít jiné délky rozvodů. Bližší popis požadovaného výrobku by vedl k nedůvodnému omezení dodavatelů, kteří se o zakázku mohou ucházet.

Pro modulární stavby se pouze navrhuje místa připojení na areálový rozvod elektro.

Zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

V Chotěboři 23.09.2024

Bc. Jiří Pešout