



Město Chotěboř
oddělení investic města
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu

Název veřejné zakázky

„POČÁTKY U CHOTĚBOŘE – ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA NA P. Č. 63 – I. ETAPA – REKONSTRUKCE FUNKČNÍCH OBJEKTŮ“

Předložená projektová dokumentace řeší opravu malé vodní nádrže umístěné na pozemku parc. č. 63 v k. ú. Počátky u Chotěboře. Oprava nádrže spočívá v odbahnění, výstavbě nového sdruženého objektu složeného z požeráku a kašnového bezpečnostního přelivu a opravě hráze.

Předmětem plnění díla bude **I. etapa realizace projektu**, v rámci které dojde k **rekonstrukci funkčních objektů rybníka a částečnému odbahnění zdrže** v prostoru kolem hráze a v místě uložení panelů do dna zdrže rybníka.

I. etapa stavby bude obsahovat:

Bude provedena demolice stávajícího manipulačního objektu a bezpečnostního přelivu, současně budou rozebrány panely z návodní strany hráze.

Sediment ze dna zdrže bude odtěžen pouze v prostoru kolem hráze a v místě uložení panelů. Panely bude doplněn vtok do požeráku, kde budou tvořit loviště a kádiště (kádiště vyvýšené o 400 mm od loviště).

Hráz vodní nádrže bude částečně stržena a částečně navýšena, dojde tedy k jejímu nasypání, uhuštění a vysvahování. Návodní líc bude opevněn záhozem z lomového kamene na štěrkopískový podsyp.

Dále dojde k vybudování nového sdruženého objektu, který tvoří:

- **výstavba výpustného zařízení** – betonový otevřený požerák, výpustné potrubí PP DN 300 délky 0,4 m, vyústění do dopadiště šachty bezpečnostního přelivu a
- **bezpečnostní objekt** – kašnový bezpečnostní přeliv s délkou přelivné hrany 9000 mm, odpadní potrubí PP DN 1000 délky 7,0 m s obetonováním (pro potrubí bude zhotoven překop), potrubí bude navazovat na stávající betonové potrubí DN 500. Propojení potrubí provedeno pomocí kanalizační šachty DN 1500 s výškou 2000 mm s krycí mřížkou.

Součástí stavby bude dále výstavba loviště, kádiště, sjezdu, schodiště a vývařiště a dále ocelová lávka s oboustranným zábradlím k požeráku.

Realizace předmětu plnění zahrnuje také odebrání kontrolního laboratorního rozboru sedimentu pro jeho uložení na pozemky zemědělského půdního fondu, s tím, že odběr sedimentu bude proveden po jeho odvodnění a přehození

Rekonstrukce funkčních objektů bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací k provedení stavby.

Ing. Lenka Sobotková

Referentka Oddělení investic města

