



LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- ① Kaskáda nástěnných kondenzačních kotlů každý o jmenovitém výkonu 35,0 kW
- ② Zásobníkový ohříváč pitné vody o objemu 500 litrů, nepřímotopený se smaltováním
- ③ Regulace kaskády a topných okruhů – osazena na zeď
- ④ Čidlo venkovní teploty
- ⑤ Čidlo výstupní teploty pro hydraulickou výhybku
- ⑥ Modulární přírub. rozdělovač topných okruhů DN40, 2–cestný + tep. izolace
- ⑦ Tlakoměr D 100mm, rozsah 0–600kPa, spadní připojení + tlakoměr. kohout
- ⑧ Kulový kohout se zajištěním – typ MK 1”
- ⑨ Tlaková exp. nádoba 50/6, objem 50 litrů
- ⑩ Hydraulická výhybka 80/60, vč. stěnové konzoly a tepelné izolace
- ⑪ Rychlomont. sada M32–DN40 přírubová, vč. oběh. čerpadla 40–80F, 3–cestného směšovače a tep. izolace
- ⑫ Rychlomont. sada M31–DN32 závit., vč. oběh. čerpadla 32–60 a tep. izolace, bez směšovače
- ⑬ Servopohon, 230V/50Hz, příkon 3,5W, 10Nm, 140s (automatický/manuální. provoz)
- ⑭ Odkalovač magnet. a nemagnet. nečistot s tep. izolací – horizont. montáž
- ⑮ Typový vertikální odtahový systém koncentrický – systém. velikost D60/100mm

Projektant: Josef Meloun		Vypracoval: Josef Meloun		Autorizace: Ing. František Dvořák		QATROSYSTEM, spol. s r.o. Kyjovská 3578 580 01 Havlíčkův Brod tel.: 569 430 475 dič: CZ15058654 PROJEKCE	
Zakázka číslo: 18-50-775		Archivní číslo: OV/14					
Investor: Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř							Paré:
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby							Datum: únor 2019
Stavba / část: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou						Číslo výkresu: T.5	
Obsah: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB VYTÁPĚNÍ - Schéma kotelny						Měřítko: —	