

SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVACÍCH BODŮ :

VODOVODY

V1	(659824,50)	(1095096,68)	napojení Řadu V1
V2	659828,25	1095096,22	lomový bod
V3	659841,68	1095134,56	napojení Řadu V3
V4	659852,89	1095166,56	lomový bod
V5	659861,82	1095198,61	lomový bod
V6	659862,14	1095200,59	hydrant
V7	659867,12	1095231,23	lomový bod
V8	659868,78	1095264,22	lomový bod
V9	659866,96	1095294,35	konec Řadu V1
V10	(659817,19)	(1095076,38)	napojení Řadu V2
V11	659848,66	1095056,37	konec Řadu V2
V12	659869,48	1095124,83	konec Řadu V3
V13	(659864,53)	(1095294,20)	napojení Řadu V4
V14	659866,21	1095306,68	lomový bod
V15	659880,00	1095308,66	hydrant
V16	659916,86	1095314,01	lomový bod
V17	(659863,14)	(1095175,00)	napojení Řadu V5
V18	659865,34	1095182,94	lomový bod
V19	659869,74	1095208,92	lomový bod
V20	659873,06	1095232,79	lomový bod
V21	659874,48	1095256,83	lomový bod
V22	659873,99	1095280,91	lomový bod
V23	659871,35	1095306,60	lomový bod
V24	659917,62	1095313,32	lomový bod
V25	(659919,49)	(1095339,35)	napojení Řadu V5
V26	659918,47	1095313,88	lomový bod
V27	(659954,28)	(1095292,61)	napojení Řadu V6
A.Š.	659917,91	1095317,37	průsečík os (střed) armaturní šachty

PŘÍPOJKY VODOVODU

P1	659785,40	1094938,39	konec (dočasný)
P2	659793,09	1094960,33	konec (dočasný)
P3	659800,77	1094982,28	konec (dočasný)
P4	659808,45	1095004,22	konec (dočasný)
P5	659816,14	1095026,16	konec (dočasný)
P6	659823,82	1095048,11	konec (dočasný)
P7	659855,26	1095060,62	konec (dočasný)
P8	659856,78	1095064,96	konec (dočasný)
P9	659834,43	1095052,53	konec (dočasný)
P10	659844,69	1095111,82	konec (dočasný)
P11	659876,08	1095120,08	konec (dočasný)
P12	659877,60	1095124,42	konec (dočasný)
P13	659856,59	1095145,80	konec (dočasný)
P14	659865,92	1095172,48	konec (dočasný)
P15	659871,86	1095195,38	konec (dočasný)
P16	659875,98	1095219,05	konec (dočasný)
P17	659878,48	1095243,41	konec (dočasný)
P18	659879,04	1095267,90	konec (dočasný)
P19	659877,67	1095292,18	konec (dočasný)
P20	659880,52	1095312,02	konec (dočasný)
P21	659861,46	1095272,80	konec (dočasný)
P22	659861,29	1095248,27	konec (dočasný)
P23	659859,04	1095223,84	konec (dočasný)
P24	659854,71	1095199,52	konec (dočasný)
P25	659848,39	1095175,84	konec (dočasný)
P26	659840,37	1095152,30	konec (dočasný)
P27	659832,13	1095128,75	konec (dočasný)
P28	659824,02	1095105,10	konec (dočasný)
P29	659821,69	1095294,36	konec (dočasný)
P30	659845,15	1095300,68	konec (dočasný)

KANALIZACE splašková

ŠSS	(659816,35)	(1095287,66)	šachta stávající
ŠS1	659847,44	1095296,04	svislá osa šachty
ŠS2	659867,78	1095297,32	svislá osa šachty
ŠS3	659869,78	1095264,23	svislá osa šachty
ŠS4	659868,11	1095231,12	svislá osa šachty
ŠS5	659862,80	1095198,40	svislá osa šachty
ŠS6	659853,90	1095166,47	svislá osa šachty
ŠS7	659842,96	1095135,17	svislá osa šachty
ŠS8	659831,84	1095103,42	svislá osa šachty
ŠS9	659864,90	1095127,49	svislá osa šachty
ŠS10	659821,11	1095073,95	svislá osa šachty
ŠS11	659843,42	1095066,14	svislá osa šachty

PŘÍPOJKY KANALIZACE splaškové

Š1	659785,07	1094937,44	svislá osa šachty
Š2	659792,76	1094959,39	svislá osa šachty
Š3	659800,44	1094981,33	svislá osa šachty
Š4	659808,12	1095003,28	svislá osa šachty
Š5	659815,81	1095025,22	svislá osa šachty
Š6	659823,49	1095047,16	svislá osa šachty
Š7	659855,00	1095059,86	svislá osa šachty
Š7A	659849,43	1095061,81	svislá osa šachty
Š8	659857,05	1095065,72	svislá osa šachty
Š8A	659851,48	1095067,66	svislá osa šachty
Š9	659843,10	1095081,59	svislá osa šachty
Š10	659845,02	1095112,76	svislá osa šachty
Š11	659875,82	1095119,32	svislá osa šachty
Š11A	659870,25	1095121,27	svislá osa šachty
Š12	659877,87	1095125,18	svislá osa šachty
Š12A	659872,30	1095127,13	svislá osa šachty
Š13	659856,92	1095146,74	svislá osa šachty
Š14	659866,37	1095173,38	svislá osa šachty
Š15	659872,03	1095196,37	svislá osa šachty
Š16	659876,16	1095220,03	svislá osa šachty
Š17	659878,58	1095244,41	svislá osa šachty
Š18	659879,06	1095268,90	svislá osa šachty
Š19	659877,61	1095293,18	svislá osa šachty
Š20	659874,86	1095312,71	svislá osa šachty
Š20A	659867,69	1095311,67	svislá osa šachty
Š21	659861,44	1095273,80	svislá osa šachty
Š22	659861,35	1095249,27	svislá osa šachty
Š23	659859,19	1095224,83	svislá osa šachty
Š24	659854,94	1095200,50	svislá osa šachty
Š25	659848,70	1095176,79	svislá osa šachty
Š26	659840,70	1095153,24	svislá osa šachty
Š27	659832,46	1095129,70	svislá osa šachty
Š28	659824,34	1095106,05	svislá osa šachty
Š29	659822,65	1095294,62	svislá osa šachty
Š30	659846,12	1095300,64	svislá osa šachty

LEGENDA

- Z9 / D29 – RODINNÉ DOMY (RD), OZNAČENÍ – FIKTIVNÍ, ZJEDNODUŠENÝ ZÁKRES
- HRANICE PARCEL PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ (RD)
- VOZIDLOVÁ KOMUNIKACE V ZÓNĚ 30 – ASFALTOBETONOVÝ POVRCH
- VOZIDLOVÁ KOMUNIKACE V OBYTNÉ ZÓNĚ – DLÁŽD. POVRCH – BET. TVAROVKY
- PŘÍJEZDY K RD (I JAKO PŘÍSTUPY A PARKOVACÍ STÁNÍ) – DLÁŽDĚNÝ POVRCH – BETON. TVAROVKY
- CHODNÍKY – DLÁŽDĚNÝ POVRCH – BETONOVÉ TVAROVKY
- PARKOVACÍ STÁNÍ PRO OSOB. VOZY– DLÁŽD. POVRCH – BETON. TVAROVKY
- PLOCHY STÁNÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD (PARKOV. STÁNÍ PRO OSOB. VOZY) – DLÁŽDĚNÝ POVRCH – BETON. TVAROVKY
- VEŘEJNÁ ZELEŇ A PROSTRANSTVÍ – ZATRAVNĚNÉ PLOCHY, KEŘE, STROMKY, STROMY
- PE RC D 225 – VODOVODY – TLAK VODY VDJ "HOMOLE" – PE RC TRUBKY
- PE RC D 110 – VODOVODY – TLAK VODY REDUKOVANÝ V A.Š. – PE RC TRUBKY
- PE D 32 – PŘÍPOJKY VODOVODU (ULIČNÍ ČÁSTI) – PE TRUBKY (D 32)
- STÁVAJÍCÍ VODOVODY NAVRHOVANÉ K PŘELOŽENÍ, KE ZRUŠENÍ
- Š1 PP DN 250 – KANALIZACE SPLAŠKOVÉ – PP TROUBY
- DN 200 DN 150 – PŘÍPOJKY KANALIZACE SPLAŠKOVÉ (ULIČNÍ ČÁSTI) – PP TROUBY (DN 150, 200)
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ (ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ) – PP TROUBY
- DEŠŤOVÉ (ULIČNÍ) VPUSTĚ SE ZAÚSTĚNÍM (DN 200) – ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ
- STL PLYNOVODY – PE TRUBKY
- STL PLYNOVOD. PŘÍPOJKY – PE TRUBKY (D 32) + PILÍŘE PRO HUP, RTP A PLYNOMĚRY
- KABELOVÉ ROZVODY ELEKTR. ENERGIE NN + ROZVADĚČE, PILÍŘE PRO ROZVADĚČE
- NAVRHOVANÉ KABELOVÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SE SVÍTIDLY NA STOŽÁRECH
- DOČASNÉ SEJMUTÍ (A ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ) ORNICE PŘI PROVÁDĚNÍ VODOVODŮ A A.Š.

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ VODOVODY A PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JEDNOTNÉ A PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÉ A PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DEŠŤOVÉ A PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVODY A PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVODY A PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ EL. ENERGIE VN 35 kV
- STÁVAJÍCÍ KABELY ELEKTRICKÉ ENERGIE VN 35 kV
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ EL. ENERGIE NN
- STÁVAJÍCÍ KABELY ELEKTRICKÉ ENERGIE NN
- STÁVAJÍCÍ KABELY EL. EN. NN VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STÁV. KABELY A KABEL. TRASY TELEKOMUNIKAČNÍ – GEODET. ZAMĚŘENÉ
- STÁV. KABELY A KABEL. TRASY TELEKOMUNIKAČNÍ – GEOD. NEZAMĚŘENÉ

Zákresy podzemních inženýrských zařízení jsou pouze informativní a neslouží jako vytyčovací výkres těchto sítí. Před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich vytýčení správcem a jejich označení na místě dle platných předpisů

KÓTOVÁNO V m

vedoucí projektant	Ing. Pohořelý	
zodp. projektant	Ing. Karafiát	
vypracoval /CAD	Ing. Karafiát	
kontroloval	Ing. Sedlák	

Profi PROS Jihlava, spol. s r.o., Pod Předmostím 5, 586 01 Jihlava tel.: 567 570 151, www.profi.cz

investor	Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, Chotěboř
akce	Nová zástavba ZTV "Boží Muka" IV. etapa Chotěboř
formát	16 A4
datum	říjen 2020
stupeň	DSP
zak.č.	2019-000046
paré č.	
obsah	Situační výkres s vytýčením - vodovody a kanalizace splaškové
měřítko	1:500
č. výkresu	C.4