

STAVEBNÍ OBJEKT : Mateřská škola Březová, Březová 272, Chotěboř

ČÁST : **D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TPS)**
- zařízení silnoproudé elektrotechniky

Změna č.1.

Název akce : Mateřská škola Březová, Chotěboř
Stavba : MŠ Březová, Březová 272, Chotěboř
oprava
Investor : Město Chotěboř
Datum : leden 2022
Zak.číslo :
Vypracoval : Jiří Provazník
Kontrola : Ing Jaroslav Bělohradský

1.POPIS ZMĚNY

Přemístění datového rozváděče RACK

Datový rozváděč RACK byl přemístěn z m.č. I.118 do m.č. I.107 (nyní využívána jako společenská místnost) v 1.np – hospodářská budova. Datový RACK vč. vyzbrojení byl již zakoupen stavebníkem a není součástí dodávky stavby.

Napojení datového RACKu bude provedeno 2x kabelem UTP Cat.5E z 2.np budovy severního křídla.

Připojení datových kabelů ke stáv. přívodu internetu zajistí správce IT.

Doplnění videotelefonu

V m.č. I.108 bude doplněn 1ks videotelefonu. Tento videotelefon bude připojen k již navrženému rozvodu videotelefonu hospodářské budovy.

Výška zásuvek a vypínačů

V hernách a místnostech pro děti se mění výška zásuvek a vypínačů na výšku 1,5m nad podlahou – spodní okraj přístroje. Důvodem je požadavek stavebníka na zachování stávajících dřevěných obkladů stěn, které jsou do výšky 1,45m.