

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany**I.1. Objednatel:****CEKUS CHOTĚBOŘ**

se sídlem: Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

spisová značka: Pr 54, vedená Krajským soudem v Hradci Králové

IČ: 00361437

DIČ: Nejsme plátcí DPH

Zastoupený: Milanem Stránským, ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1120496359/0800

tel.: 569 624 104, 731 520 637

email: reditel@cekus.eu

dále jen **objednatel****I.2. Zhotovitel:****Atos, spol. s r. o. Ledec n. S.**

se sídlem: Husovo nám. 139, 584 01 Ledec n. S.

spisová značka: C 8007, společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým, Marií Duškovou - jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Ledec n. S.

číslo účtu: 2792220237/0100

telefon: 569 731 200, 608 056 581

e-mail: atos@atos.cz, brodil@atos.cz

dále jen **zhotovitel**

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý ve věcech smluvních

Milan Kruml, ve věcech technických

za objednatele:

Milan Stránský – ředitel, ve věcech smluvních

Ing. Hana Paulová – stavební dozor, ve věcech technických (TDI)

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VEŘEJNOST – VÍCEÚČELOVÁ HALA“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „WC zimní stadion“ a výkaz výměr, zpracované společností Design, s. r. o., Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř
- zadávací podmínky veřejné zakázky

II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté prováděcí projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **1. 4. 2015**
- dokončení stavebních prací: **31. 5. 2015**

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: **1. 4. 2015**

- IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
- IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

- V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 111 111,00 Kč
21% DPH	233 333,31 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 344 444,31 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
- V.3. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).
- V.5. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů.
- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.
- VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla

bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Zadavatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.

- VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele, obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- VI.5 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky a prodlení v jejich provádění je delší o 30 kalendářních dnů.
- VI.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 14 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.9 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel s jedním průpisem. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

VII.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Po celou dobu výstavby zajistí také provozuschopnost budovy (tj. déletrvající nepřerušeni dodávky vody, provozu kanalizace aj.). Zdroje energií pro realizaci budou poskytnuty zadavatelem zdarma.

VII.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Zvláštní důraz na bezpečnost práce je nutné dbát při pracích ve výškách a v blízkosti technických rozvodů a při bouracích pracích.

VIII. Dodání díla a převímka

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. Tyto závady budou zhotovitelem odstraněny nejpozději do 1 kalendářního měsíce po předání díla objednateli.

VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní potřebné dokumenty, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy.

VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

- **60 měsíců**
- Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli elektronicky či písemně dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

- datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5. kalendářního dne, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,20 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,20 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XIII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

XIII.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 109 RM, dne 25. 2. 2015.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Časový harmonogram provedení prací v týdenním členění

Příloha č. 3 – Kopie výpisu z OR, živnostenského rejstříku zhotovitele

Příloha č. 4 – Kopie dokladu o pojištění pro případ způsobení škody objednateli nebo třetím osobám

V Chotěboři dne

4. 3. 2015

CEKUS CHOTĚBOŘ

Tyršova 256 IČ 308 80

583 01 Chotěboř

ICO 00361437

.....
(razítko, podpis)

Za objednatele:

Milan Stránský, ředitel

V Chotěboři dne

4. 3. 2015

ATOS spol. s r.o.

HUSOVO NÁM. 179 6

LEDEČ NAD SÁZAVOU

IČ: 62028081 IČ: 62028081

tel.: 569 731 200 tel.: 569 720 887

.....
(razítko, podpis)


Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Brodíl, Miroslav Tichý,
jednatelé

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	8	Rekapitulace	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	SOCIALNÍ ZARÍZENÍ		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
38	CHOTEBOR - ZIMNÍ STADIÓN		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel	ATOS, spol. s r.o. Ledec n.Sáz.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	M.Lacinová, P.Ranecký		Počet listů

Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			1 111 111.00
PSV			0.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			1 111 111.00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno	Jméno
	Ing.Jaroslav Brodíl, Miroslav Tichý	
Datum :	Datum : 11.2.2015	Datum :
Podpis :	 ATOS spol. s r.o. HUSOVO NÁM. 169 LEDEČ NAD SÁZ. 387 01 IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081 tel.: 569 731 200 fax: 569 720 337	Podpis:
Základ pro DPH	0 %	1 111 111.00 CZK
DPH	21 %	233 333.31 CZK
Základ pro DPH	0 %	0.00 CZK
DPH	0 %	0.00 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 344 444.31 CZK

Popis :

Rozpočet neřeší TD, projekt skutečného provedení!

Položkový rozpočet - zařízení

S:	38	CHOTĚBOŘ - ZIMNÍ STADIÓN
O:	1	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
R:	8	Rekapitulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
DODAVATEL						1 111 111 Kč
Díl:	01	DODÁVKA STAVBY				1 052 414 Kč
1	020001	Stavební část - 1 z 7	soubor	1.00		616 717
2	020002	Kanalizace - 2 z 7	soubor	1.00		56 737
3	020003	Vodoinstalace - 3 z 7	soubor	1.00		32 522
4	020004	Zařizovací předměty - 4 z 7	soubor	1.00		217 795
5	020005	Ústřední vytápění - 5 z 7	soubor	1.00		17 923
6	020006	Elektroinstalace - 6 z 7	soubor	1.00		56 818
7	020007	VZT - 7 z 7	soubor	1.00		53 903
Díl:	02	SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY S DODÁVKOU				58 697 Kč
9	020008	Dokumentace provedení stavby, výrob. dokumentace	soubor	1.00	1 000	1 100
10	020009	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.00	1 500	1 500
11	020010	Autorský dozor	soubor	1.00	2 000	2 000
12	020011	Technický dozor	soubor	1.00	2 000	2 000
13	020012	Kompletační činnost dodavatele	%	2.00	1 052 414	21 048
14	020013	Provozní vlivy	%	0.50	1 052 414	5 262
15	020014	Přesun kapacit	%	0.50	1 052 414	5 262
16	020015	Zařízení staveniště	%	1.00	1 052 414	10 524
17	020016	Zaměření stavby před výstavbou (sítí, vedení, aj.)	soubor	1.00	1 000	1 000
18	020017	Vytyčení stavby	soubor	1.00	1 000	1 000
19	020018	Extrémní místo provádění	soubor	1.00	1 000	1 000
20	020019	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	soubor	1.00	1 000	1 000
21	020020	Dočasná dopravní opatření	soubor	1.00	1 000	1 000
22	020021	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1.00	1 000	1 000
23	020022	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1.00	1 500	1 500
24	020023	Zkoušky a revize	soubor	1.00	2 500	2 500
INVESTOR						0 Kč

Položkový rozpočet

S:	41	CHOTĚBOŘ - ZIMNÍ STADIÓN
O:	1	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
R:	6	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
CELKEM STAVEBNÍ ČÁST						616 716.60
Díl:	02	Ostatní náklady				624.00
1	020001	Protiprašné opatření (fólie, desky)	m2	8.00000	78.00	624.00
Díl:	1	Zemní práce				7 302.60
2	139711101R00	Vykopávka v omezeném prostoru v hor. 1-4	m3	4.76000	1 056.72	5 029.99
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	4.76000	163.91	780.21
4	199000002R00	Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za horniny 1-4	m3	4.76000	130.00	618.80
5	100001	Přehutnění podkladu, dle potřeby	m2	48.00000	18.20	873.60
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 331.02
6	311231116R00	Dozdivky cihelné Heluz, CP	m3	1.60000	2 425.98	3 881.57
7	317121026R00	Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 180 cm	kus	18.00000	97.50	1 755.00
8	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren do tl. 5 cm	m	4.50000	34.10	153.45
9	593408552R	Překlad nosný HELUZ 23,8 1500x238x70 mm	kus	18.00000	474.50	8 541.00
Díl:	34	Stěny a příčky				145 848.74
10	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	52.00000	358.15	18 623.80
11	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	18.60000	32.63	606.92
12	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	15.40000	61.30	944.02
13	767586101RT1	Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 24, modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	47.00000	255.00	11 985.00
14	767586201RT4	Podhled minerální Armstrong, hrana Board , kazety Plain, tl. 15 mm	m2	47.00000	187.00	8 789.00
15	346244351R00	Obezdivka van, WC Ytong tl. 5 cm	m2	21.50000	520.00	11 180.00
16	340001	Systém sanitárních příček záchodových kabinek, vč. dveří, barva a rozsah dle PD	soubor	1.00000	83 325.00	83 325.00
17	340002	Systém sanitárních příček mezi pisoáry, barva a rozsah dle PD	soubor	7.00000	1 485.00	10 395.00
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce				4 157.87
18	417321313R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)	m3	0.30000	1 744.47	523.34
19	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	6.80000	292.97	1 992.20
20	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	6.80000	100.21	681.43
21	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05	t	0.04000	24 022.58	960.90
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				27 527.10
22	602021142RT2	Omítka stěn štuková Baumit, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	29.13000	61.30	1 785.67
23	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	19.60000	76.05	1 490.58
24	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Baumit	m2	104.00000	104.65	10 883.60
25	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	1.50000	52.00	78.00
26	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	15.00000	96.20	1 443.00
27	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	54.00000	130.00	7 020.00
28	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	27.00000	178.75	4 826.25
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				24 001.49
29	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, celá skladba	m3	0.12000	2 414.88	289.79
30	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	2.40000	2 060.50	4 945.20
31	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)	m3	4.80000	1 956.50	9 391.20
32	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2.40000	134.77	323.45
33	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	4.80000	67.39	323.47
34	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1.00000	170.89	170.89
35	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	1.00000	35.21	35.21
36	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených, svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm	t	0.33000	17 420.00	5 748.60
37	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	4.80000	577.85	2 773.68
Díl:	64	Výplně otvorů				128 504.80
38	766711021R00	Montáž hliníkových vstupních dveří s vypněním	m	14.40000	355.00	5 112.00

39	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1.00000	280.00	280.00
40	55330316R	Zárubeň ocelová H 600x1970, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivažené závěsy	kus	1.00000	388.80	388.80
41	640001	Hliníkové tep. izol. dveře, povrchová úprava, piktogramy, samozavírač, do otvoru 1050x2100 mm	soubor	3.00000	40 908.00	122 724.00
Díl:	90	Přípočty				1 000.00
42	900 RT2	HZS - stavební dělník v tarifní třídě 5 při provádění stavebních připomocí	h	5.00000	200.00	1 000.00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 120.00
43	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	125.00000	24.96	3 120.00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 063.90
44	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	45.00000	1.58	71.10
45	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	47.00000	42.40	1 992.80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				31 630.01
46	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	1.90000	186.30	353.97
47	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	0.75000	53.62	40.22
48	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	159.00000	7.58	1 205.22
49	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	89.00000	29.41	2 617.49
50	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2.42000	220.89	534.55
51	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1.05000	1 265.98	1 329.28
52	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	9.51000	698.14	6 639.31
53	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	9.51000	363.73	3 459.07
54	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	44.00000	20.04	881.76
55	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení křidel dveří pl. 2 m2	kus	17.00000	4.00	68.00
56	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	22.90000	84.77	1 941.23
57	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	264.50000	23.47	6 207.82
58	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	197.64000	27.08	5 352.09
59	960001	Demontáž zařízení předmetů, soupis dle PD	soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00
Díl:	97	Manipulace se suti				18 806.68
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	70.10617	28.02	1 964.37
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	630.95553	3.06	1 930.72
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	70.10617	62.70	4 395.66
63	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti dle skutečnosti	t	70.10617	150.00	10 515.93
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 847.20
64	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	47.80911	80.47	3 847.20
Díl:	711	Izolace proti vodě				46 722.03
65	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm (fa Schomburg)	m	65.20000	106.25	6 927.50
66	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	55.00000	10.20	561.00
67	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	55.00000	62.12	3 416.60
68	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, Aquafin 2K (fa Schomburg), proti vlhkosti, páska	m2	79.60000	340.00	27 064.00
69	11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0.01650	67 830.00	1 119.20
70	62852251	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	63.25000	113.40	7 172.55
71	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0.66926	689.09	461.18
Díl:	713	Izolace tepelné				7 359.68
72	713191100RT9	Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	47.00000	12.32	579.04
73	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	47.00000	12.71	597.37
74	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky	m	81.00000	9.52	771.12
75	28375327	Pásek dilatační okrajový Izostep, do š. 80 mm tl. 5 mm	m	85.05000	12.00	1 020.60
76	28375768.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	2.46750	1 764.00	4 352.67
77	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0.06681	581.92	38.88
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 911.22
78	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1.00000	200.00	200.00
79	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1.00000	120.00	120.00
80	54914631R	Dveřní kování Sapeli typ 05 nerez	kus	1.00000	511.20	511.20
81	61161801R	Dveře vnitřní hladké plně CPL 1kř. 60x197, dle výběru	kus	1.00000	2 072.00	2 072.00

82	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0.01680	477.62	8.02
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				58 782.29
- 83	771575109RT6	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 30x30 cm, Keraflex (Mapei)	m2	47.00000	291.60	13 705.20
84	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	47.00000	13.50	634.50
85	771001	Rohož Bowlness tl. 8 mm, lepení	m2	35.00000	902.50	31 587.50
86	59764203	Dlažba keramická 300x300x9 mm, dle výběru	m2	51.70000	241.40	12 480.38
87	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1.26524	296.16	374.71
Díl:	781	Obklady keramické				81 175.89
88	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - silikonem, univerzální silikon	m	121.00000	36.00	4 356.00
89	781475115RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 200x400 cm, Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	123.00000	288.00	35 424.00
90	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	131.00000	27.00	3 537.00
91	781479705RT3	Přípl.za spárovací hmotu - plošně, malta Keracolor 0/4 (Mapei)	m2	123.00000	7.20	885.60
92	781001	Plastová lišta ukončující	m	137.55000	18.00	2 475.90
93	597813630R	Obkládačka keramická do 200x400 mm, barva a velikost dle PD	m2	135.30000	249.90	33 811.47
94	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2.31603	296.16	685.92
Díl:	783	Nátěry				1 460.71
95	783001	Nátěr zárubní syntetický	kus	1.00000	260.71	260.71
96	783002	Nátěr oken	kus	2.00000	600.00	1 200.00
Díl:	784	Malby				2 479.39
97	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x, obroušení podkladu	m2	30.00000	7.50	225.00
98	784195412R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	30.00000	18.75	562.50
99	784001	Malba stěn šedá	m2	50.13000	33.75	1 691.89
Díl:	787	Zasklívání				3 060.00
100	771001	Lepení zrcadla na stěnu 2200x800 mm	soubor	2.00000	1 530.00	3 060.00

Položkový rozpočet

S:	41	CHOTĚBOŘ - ZIMNÍ STADIÓN
O:	1	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
R:	2	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
CELKEM KANALIZACE						56 736.93
Díl:	1	Zemní práce				10 365.84
1	139711101R00	Vykopávka v omezeném prostoru v hor.1-4	m3	6.50000	978.00	6 357.00
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1.70000	20.40	34.68
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4.80000	151.20	725.76
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1.70000	88.80	150.96
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	1.70000	12.00	20.40
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	1.70000	45.60	77.52
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 11 - 22 mm	m3	4.80000	491.40	2 358.72
8	199000002R00	Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za horniny 1- 4	m3	4.80000	96.00	460.80
9	100001	Přehutnění podkladu, dle potřeby	m2	6.00000	30.00	180.00
Díl:	61	Upřesnění povrchů vnitřní				3 978.40
10	310235241R00	Zazděnění otvorů pl.0,0225 m2 maltou, tl. do 30 cm	kus	4.00000	53.60	214.40
11	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	25.00000	88.00	2 200.00
12	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	11.50000	136.00	1 564.00
Díl:	8	Trubní vedení				14 040.00
13	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek do DN 160	kus	2.00000	80.00	160.00
14	721176125R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 110 x 2,7 mm, vč. tvarovek	m	18.00000	320.80	5 774.40
15	721176126R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm, vč. tvarovek	m	4.00000	380.00	1 520.00
16	721176127R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 160 x 4,1 mm, vč. tvarovek	m	5.00000	492.00	2 460.00
17	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	27.00000	16.00	432.00
18	800001	Napojení na stávající kanalizaci do DN 160	soubor	3.00000	400.00	1 200.00
19	28651840.AR	Kus čistící kanalizační KGRE DN 110 PVC	kus	1.00000	352.00	352.00
20	28651841.AR	Kus čistící kanalizační KGRE DN 125 PVC	kus	1.00000	429.60	429.60
21	55162545.AR	HL900Nventil (hlavice) přívzdušňovací DN 50/75/100	kus	2.00000	856.00	1 712.00
Díl:	90	Připočty				1 000.00
22	900 RT2	HZS - stavební dělník v tarifní třídě 5 při provádění zemních prací a stavebních připomocí	h	5.00000	200.00	1 000.00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 737.00
23	971034371R00	Provedení otvoru do pl.0,025m2, tl.do 30 cm	kus	4.00000	165.60	662.40
24	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	25.00000	31.20	780.00
25	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	11.50000	60.40	694.60
26	960001	Demonláž potrubí do DN 160 mm	soubor	1.00000	600.00	600.00
Díl:	97	Manipulace se suti				618.64
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1.40600	102.80	144.54
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12.65400	6.00	75.92
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1.40600	83.20	116.98
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti dle skutečnosti	t	1.40600	200.00	281.20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 281.80
31	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9.15180	686.40	6 281.80
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				15 588.77
32	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	12.00000	244.80	2 937.60
33	721176104R00	Potrubí HT připojovací DN 75 x 1,9 mm	m	11.00000	301.60	3 317.60
34	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 110 x 2,7 mm	m	7.50000	373.60	2 802.00
35	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 110 x 2,7 mm	m	4.00000	392.80	1 571.20
36	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	4.00000	520.00	2 080.00
37	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10.00000	46.40	464.00
38	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	9.00000	56.80	511.20
39	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	11.00000	69.60	765.60

40	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	38.50000	13.60	523.60
41	721001	Revizní dvířka 300x300 mm, plast	soubor	2.00000	200.00	400.00
42	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	161.17100	1.34	215.97
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 126.49
43	767995104R00	Výroba a montáž kov. alyplkových konstr. do 50 kg	kg	41.00000	30.40	1 246.40
44	13231054R	Ocelová kotvící prvky (táhla, L profily, tyče, aj.)	T	0.04100	20 800.00	852.80
45	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	25.26420	1.08	27.29

Položkový rozpočet

S:	41	CHOTĚBOR - ZIMNÍ STADION
O:	1	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
R:	5	Vodoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
CELKEM VODOINSTALACE						32 521.98
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				3 820.80
1	310235241R00	Zazdění otvorů pl.0,0225 m2 maltou, tl. do 30 cm	kus	3.00000	53.60	160.80
2	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	12.50000	88.00	1 100.00
3	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	20.00000	128.00	2 560.00
Díl:	90	Přípočty				800.00
4	900 RT2	HZS - stavební dělník v tarifní třídě 5 při provádění zemních prací a stavebních připomocí	h	4.00000	200.00	800.00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 406.80
5	971034371R00	Provedení otvoru do pl.0,025m2, tl.do 30 cm	kus	3.00000	165.60	496.80
6	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	12.50000	31.20	390.00
7	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	20.00000	56.00	1 120.00
8	960001	Demontáž potrubí do DN 50 mm	soubor	1.00000	400.00	400.00
Díl:	97	Manipulace se suti				557.13
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1.13700	102.80	116.88
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10.23300	6.00	61.40
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1.13700	83.20	94.60
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti dle skutečností	t	1.13700	250.00	284.25
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				702.33
13	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1.02321	686.40	702.33
Díl:	722	Vnitřní vodovod				23 197.61
14	722171211R00	Potrubí z PELD, D 20/2,0 mm	m	8.00000	183.20	1 465.60
15	722171212R00	Potrubí z PELD, D 25/3,5 mm	m	38.50000	224.00	8 624.00
16	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	46.50000	24.00	1 116.00
17	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2.00000	44.00	88.00
18	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST 20xR1/2	kus	19.00000	113.60	2 158.40
19	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40	m	46.50000	28.00	1 302.00
20	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	46.50000	24.80	1 153.20
21	722001	Ostatní armatury nespecifikované, dle potřeby	kompl	1.00000	1 600.00	1 600.00
22	722002	Zednické připomoce	kompl	1.00000	1 600.00	1 600.00
23	722003	Instalační objímky a kotvení komponentů	kompl	1.00000	400.00	400.00
24	722004	Přípojovací ventil "Roháček" - pro umyvadla, výlevku, aj., vč. napojení	kompl	19.00000	120.00	2 280.00
25	722005	Napojení na stávající potrubí	kompl	2.00000	280.00	560.00
26	283771030R	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x9 mm šedočerná	m	8.40000	11.20	94.08
27	283771111R	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x9 mm šedočerná	m	40.42500	12.80	517.44
28	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	291.32350	0.82	238.89
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 037.31
29	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	20.00000	30.40	608.00
30	13231054R	Ocelová kotvící prvky (táhla, L profily, tyče, aj.)	T	0.02000	20 800.00	416.00
31	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	12.32400	1.08	13.31

Položkový rozpočet

S:	41	CHOTĚBOŘ - ZIMNÍ STADIÓN
O:	1	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
R:	3	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						217 794.75
DII:	725	Zařizovací předměty				217 794.75
1	725119110R00	Montáž splachovacích mechanismů pro WC	soubor	10.00000	187.80	1 878.00
2	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	10.00000	425.10	4 251.00
3	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	10.00000	431.10	4 311.00
4	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	9.00000	1 107.00	9 963.00
5	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	9.00000	439.30	3 953.70
6	725219502R00	Montáž posloupu k umyvadlu	soubor	9.00000	91.60	824.40
7	725339101R00	Montáž výlevky keramické	kus	1.00000	450.60	450.60
8	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové, nástěnné, sprchové	kus	10.00000	177.20	1 772.00
9	725860213R00	Sífon umyvadlový, sprchový, vanový DN 30, 40, 50	kus	9.00000	269.60	2 426.40
10	725001	Baterie umyvadlová, nástěnná	kus	10.00000	976.30	9 763.00
11	725002	Madlo sklopné pro ZP	kus	1.00000	976.30	976.30
12	725003	Umyvadlo zápustné, instalační sada	kus	8.00000	1 877.50	15 020.00
13	725004	Poloslop keramický k umyvadlu Jíka	kus	9.00000	1 126.50	10 138.50
14	725005	Závěsné WC - Lyra typ Jíka + sedátko	kus	9.00000	2 771.20	24 940.80
15	725006	Závěsné WC - Lyra typ Jíka + sedátko ZP, instalační sada	kus	1.00000	2 771.20	2 771.20
16	725007	Ovládací tlačítko pro splachování, Dual	kus	10.00000	675.90	6 759.00
17	725008	Vestavný modul pro zazdění Jíka	kus	10.00000	3 455.40	34 554.00
18	725009	Keramická výlevka s plastovou mřížkou, instalační sada	kus	1.00000	3 623.60	3 623.60
19	725010	Umyvadlo Lyra plus ZP, instalační sada	kus	1.00000	1 689.80	1 689.80
20	725011	Odsávací urinál, automatické splachování, typ Golem, instalační sada	kus	9.00000	7 412.40	66 711.60
21	725012	Zápustná deska pro umyvadla, instalační sada	m	5.00000	2 102.80	10 514.00
22	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	3 142.83000	0.16	502.85

Položkový rozpočet

S:	41	CHOTĚBOR - ZIMNÍ STADIÓN
Ó:	1	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
R:	4	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
CELKEM ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ						17 923.15
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				952.00
	1 612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	7.00000	136.00	952.00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 533.60
	2 974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	7.00000	120.80	845.60
	3 9600001	Demontáž potrubí ocelového do DN 30 mm	soubor	1.00000	400.00	400.00
	4 9600002	Demontáž otopných těles	soubor	2.00000	144.00	288.00
Díl:	97	Manipulace se suti				246.40
	5 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0.28000	205.60	57.57
	6 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2.52000	12.00	30.24
	7 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0.28000	166.40	46.59
	8 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti dle skutečnosti	t	0.28000	400.00	112.00
Díl:	733	Rozvod potrubí				6 271.40
	9 722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	15.00000	24.00	360.00
	10 733120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	15.00000	202.40	3 036.00
	11 7330001	Zednické přípomoce	kompl	1.00000	480.00	480.00
	12 7330002	Napouštění a regulace topného systému	kompl	1.00000	480.00	480.00
	13 7330003	Kotvicí materiál nespecifikovaný	kompl	1.00000	240.00	240.00
	14 7330004	Napojení na stávající potrubí	kompl	4.00000	280.00	1 120.00
	15 283771120R	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x20 mm šedočerná, alternativa Armacel Tubolit	m	15.75000	31.20	491.40
	16 28377130R	Spona na izolace potrubí Mirelon	kus	30.00000	0.80	24.00
	17 28377135R	Páska samolepicí na izolace potrubí Mirelon	kus	1.00000	40.00	40.00
Díl:	734	Armatury				1 301.33
	18 734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	2.00000	46.40	92.80
	19 734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. , Heimeier hlavice VK (VD	kus	2.00000	266.40	532.80
	20 734264416R00	Šroubení uzavírat.dvoutrub.rohové, DN 15, připojovací	kus	2.00000	336.00	672.00
	21 998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	16.93200	0.22	3.73
Díl:	735	Otopná tělesa				7 138.42
	22 735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	2.00000	223.20	446.40
	23 7350001	Instalační sada Radik pro uchycení radiátorů do stěny	kompl	2.00000	96.00	192.00
	24 48457521R	Těleso otopné des. Radik typ 21 VK do v. 900 dl. 1100	kus	2.00000	3 144.00	6 288.00
	25 998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	117.14000	1.81	212.02
Díl:	783	Nátěry				480.00
	26 783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email	m	15.00000	32.00	480.00

Položkový rozpočet

S:	27	CHOTĚBOŘ - ZIMNÍ STADIÓN
Ó:	1	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
R:	31	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
CELKEM ELEKTROINSTALACE						56 817.70
Díl:	M21	Elektromontáže				56 817.70
1.	210001.01	Chráníč 40/4/0,03	ks	2.00	1 092.3	2 184.60
2.	210001.02	Chráníč 10B/1N/0,03	ks	1.00	1 826.0	1 826.00
3.	210001.03	Jistič 6B/1	ks	4.00	124.5	498.00
4.	210001.04	Jistič 10B/1	ks	2.00	124.5	249.00
5.	210001.05	Jistič 16B/1	ks	3.00	124.5	373.50
6.	210001.06	Jistič 16B/3	ks	2.00	315.4	630.80
7.	210001.07	Jistič 20C/3	ks	1.00	460.7	460.70
8.	210001.08	Kabel CYKY 3x1,5A	m	59.00	10.0	590.00
9.	210001.09	Kabel CYKY 3x1,5C	m	95.00	10.0	950.00
10.	210001.10	Kabel CYKY 3x2,5C	m	190.00	14.9	2 831.00
11.	210001.11	Kabel CYKY 4x1,5B	m	20.00	15.8	316.00
12.	210001.12	Kabel CYKY 5x4C	m	20.00	40.7	814.00
13.	210001.13	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	30.00	8.3	249.00
14.	210001.14	Rozvaděč RP	kus	1.00	6 640.0	6 640.00
15.	210001.15	Krabice KO 120x120	kus	2.00	182.6	365.20
16.	210001.16	Krabice KPR 68	kus	1.00	33.2	33.20
17.	210001.17	Krabice KPR 68/L	kus	1.00	33.2	33.20
18.	210001.18	Krabice KU 68	kus	45.00	16.6	747.00
19.	210001.19	Lišta propojovací 16/3	kus	6.00	83.0	498.00
20.	210001.20	pohybový senzor 360	kus	4.00	332.0	1 328.00
21.	210001.21	Program.spínač (TŽ)	kus	2.00	1 660.0	3 320.00
22.	210001.22	Příchytka 8mm/40	ks	100.00	8.3	830.00
23.	210001.23	Relé pomocné 782/230V AC 5A	kus	1.00	166.0	166.00
24.	210001.24	Relé pomocné - patice	kus	1.00	66.4	66.40
25.	210001.25	Sádra	kg	50.00	16.6	830.00
26.	210001.26	Jednopolový vypínač	ks	4.00	166.0	664.00
27.	210001.27	Stykač RSI 20-20	kus	1.00	348.6	348.60
28.	210001.28	Stykač RSI 25-40-A230	kus	1.00	356.9	356.90
29.	210001.29	Ukončení vývodu pro napojení		12.00	83.0	996.00
30.	210001.30	Svítilno stropní	ks	16.00	664.0	10 624.00
31.	210001.31	Svorka 6100-44	ks	1.00	16.6	16.60
32.	210001.32	Svorkovnice 3938A-A106 D	ks	1.00	83.0	83.00
33.	210001.33	Vodoč CY 4	m	25.00	8.3	207.50
34.	210001.34	Vodič CY 6	m	21.00	9.1	191.10
35.	210001.35	Zásuvka dvojitá	kus	3.00	166.0	498.00
36.	210001.36	Revize	kpl	1.00	2 075.0	2 075.00
37.	210001.37	Montáž, demontáž a úprava	kpl	1.00	13 927.4	13 927.40

Položkový rozpočet

S:	41	CHOTĚBOŘ - ZIMNÍ STADIÓN
O:	1	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
R:	1	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
CELKEM VZT						53 903.33
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 775.00
1	953761133R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 160x3,2 mm	m	1.00000	450.00	450.00
2	953922112R00	Montáž tvarovky větrací - vnitřní, vnější, materiál ve specifikaci	kus	4.00000	75.00	300.00
3	950001	Žaluziová klapka PER 16W	soubor	2.00000	750.00	1 500.00
4	950002	Mřížka ocelová bílá na potrubí DN 160	soubor	2.00000	262.50	525.00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 050.00
5	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm do délky 500 mm, vč. manipulace, přípravy	kus	2.00000	2 025.00	4 050.00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				47 078.33
6	240001	Potrubí Spiro DN 125 - rovné (montáž, kotvení, materiál)	soubor	17.50000	112.50	1 968.75
7	240002	Potrubí Spiro DN 160 - rovné (montáž, kotvení, materiál)	soubor	17.00000	139.50	2 371.50
8	240003	Potrubí Spiro DN 250 - rovné (montáž, kotvení, materiál)	soubor	18.80000	204.00	3 835.20
9	240004	Potrubí Spiro DN 125 - koleno 90 (montáž, kotvení, materiál)	soubor	1.00000	225.00	225.00
10	240005	Potrubí Spiro DN 250 - koleno 90 (montáž, kotvení, materiál)	soubor	4.00000	360.00	1 440.00
11	240006	Potrubí Spiro DN 160 - odbočka 160/125/160 - 90 (montáž, kotvení, materiál)	soubor	10.00000	225.00	2 250.00
12	240007	Osazení talířového ventilu DN125, vč. jeho dodávky	soubor	11.00000	300.00	3 300.00
13	240008	Napojení talířového ventilu na potrubí Spiro, vč. hadice SONOFLEX DN 125, do 500 mm	soubor	11.00000	225.00	2 475.00
14	240009	Osazení protidešťové žaluzie DN 250, vč. dodávky	soubor	1.00000	1 500.00	1 500.00
15	240010	Osazení sběrného místa s redukcí na DN 250 (160+125+160), vč. dodávky	soubor	1.00000	450.00	450.00
16	240011	Osazení kruhové ucpávky na potrubí DN 160 mm - víčko, vč. dodávky	soubor	2.00000	300.00	600.00
17	240012	Osazení ventilátoru TD350/125, 2xspona VBM 125, zpětná klapka RSK125, vč. dodávky	soubor	1.00000	3 412.50	3 412.50
18	240013	Osazení ventilátoru TD500/160, 2xspona VBM 160, zpětná klapka RSK160, vč. dodávky	soubor	2.00000	3 825.00	7 650.00
19	240014	Provedení izolace potrubí Spiro DN 125, vč. dodávky Isosleeve tl. 25mm	m	19.50000	97.50	1 901.25
20	240015	Provedení izolace potrubí Spiro DN 160, vč. dodávky Isosleeve tl. 25mm	m	19.00000	120.00	2 280.00
21	240016	Provedení izolace potrubí Spiro DN 250, vč. dodávky Isosleeve tl. 25mm	m	21.00000	161.25	3 386.25
22	240017	Kondenzační jímka DN 150 mm, vč. dodávky	soubor	1.00000	525.00	525.00
23	240018	Pomocný kotvící a montážní materiál, dle potřeby	soubor	1.00000	7 507.88	7 507.88