Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo 54/2016-OdMIM

Uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:	**MĚSTO CHOTĚBOŘ**
se sídlem:	Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
IČO:	00267538
DIČ:	CZ00267538
statutární zástupce:	Ing. Tomáš Škaryd – starosta města
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdenka Pospíchalová
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:	27-570128524/0600

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:	**QATROSYSTEM s.r.o.**
se sídlem:	Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:	15058654
DIČ:	CZ15058654
spisová značka:	C 530 společnost vedená KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 530
zastoupený:	Ing. Dušan Čapek - jednatel
bankovní spojení:	Komerční Banka, a.s.
číslo účtu:	113241521/0100
telefon:	569 430 470-9
e-mail:	qatrosystem@qatrosystem.cz

dále jen **zhotovitel**

Tyto smluvní strany uzavřely na základě článku V. výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen *smlouva*), tento dodatek, kterým se mění cena díla na akci „**Knihovna Ignáta Herrmanna č. p. 258 – oprava fasády**".

1. Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění článek IV.1. *smlouvy*, resp. termín dokončení prací a předání díla následovně:

Dokončení stavebních prací: **14.10.2016**

2. Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění článek V.1. *smlouvy*, resp. cena díla následovně:

Celková cena díla bez DPH	**1.112.879,34 Kč**
21% DPH	**233.704,66 Kč**
Celková cena díla včetně DPH	**1.346.584,00 Kč**

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

3. Nedílnou součástí smlouvy je přiložený rozpočet.

4. Ostatní ustanovení *smlouvy* zůstávají nezměněna.

5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Dva obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a tři objednatel.

6. Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.

7. Platnosti i účinnosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.

8. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města č. 481 ze dne 21.09.2016.

V Chotěboři dne 26 -09- 2016

Za objednatele:

.....
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města

V Havlíčkově Brodě dne 26 -09- 2016

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dušan Čapek
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Zakázka: **Knihovna Ignáta Herrmanna čp. 258, Chotěboř - oprava fasády - MÉNĚPRÁCE**

Zhotovitel:	**QATROSYSTEM, spol. s r.o.** **Kyjovská 3578** **58001 Havlíčkův Brod**	IČO: **15058654** DIČ:
Objednat...	**Město Chotěboř** **Trčků z Lípy 69** **58301 Chotěboř**	IČO: **00267538** DIČ: **CZ00267538**
Vypracoval:	QATROSYSTEM, spol. s r.o., H.Brod	

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	-80 643,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	**15 %**	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15 %**	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH:	**21 %**	**-80 643,20** CZK
Základní DPH	**21 %**	**-16 935,00** CZK

Zaokrouhlení: **0,20** CZK

Cena celkem: **-97 578,00** CZK

QATROSYSTEM, spol. s r.o.
Kyjovská 3578
580 01 Havlíčkův Brod
DIČ: CZ15058654
tel.: 569 430 470 3, fax: 569 430 471

Za zhotovitele

Za objednatele

V Havl. Brod dne 13.9.2016

Popis: Rozpočet k SOD - méněpráce
obsahuje známé méněpráce k 22.7.2016
obsahuje zbývající známé méněpráce k 12.9.2016

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
762	Konstrukce tesařské	PSV	-922,68	-0,03283
764	Konstrukce klempířské	PSV	-75 604,52	-0,30477
765	Krytiny tvrdé	PSV	-2 282,26	-0,23760
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-1 833,74	-0,01300
Celkem:			**-80 643,20**	**-0,58820**

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				**-922,68**		**-0,03283**		**-0,03920**
1	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm								
			m2	-9,80000	16,60	-162,68	0,00000	0,00000	0,00400	-0,03920
	Popis:	Popis: demontáž laťování krytiny pro zpětnou montáž, včetně dopravy a uložení materiálu pro zpětnou montáž. Výkaz výměr prací dle SOD: 9,8*1+25,4*0,5=22,50m2 Předpokládané méněpráce: 9,8*1= 9,8 m2 střecha sousedního objektu JV pohled Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.								
2	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, vč. dodávky řeziva								
			m2	-4,90000	140,00	-686,00	0,00660	-0,03234	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis: zpětná montáž s dodáním nových latí z 50%. Výkaz výměr prací dle SOD: 22,50:2=11,25 m2 Předpokládané méněpráce známe k 22.7.2016: 9,8*0,5 = 4,90 m2 Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.								
3	762 39-5000.R00	Spojovaci a ochranné prostředky pro střechy								
			m3	-0,02100	1 125,00	-23,63	0,02357	-0,00049	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr prací dle SOD: 0,05 m3 Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: 0,021 m3. Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.								
4	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m								
			t	-0,03100	1 193,00	-36,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 0,08 t Předpokládané méněpráce k 22.7.2016: 0,031 t. Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.								
5	998 76-2194.R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km								
			t	-0,03100	381,50	-11,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 0,08 t Předpokládané méněpráce k 22.7.2016: 0,031 t. Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.								
6	998 76-2199.R00	Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr.další 1km								
			t	-0,12400	12,60	-1,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 0,30 t Předpokládané méněpráce k 22.7.2016: 0,124 t. Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.								
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				**-75 604,52**		**-0,30477**		**-0,22079**
7	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm								
			m	-4,40000	34,20	-150,48	0,00000	0,00000	0,00230	-0,01012
	Popis:	Popis: zadní část atiky. Výkaz výměr prací dle SOD: 4,4+7,15=7,55m Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: 4,4 m. Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.								
8	764 43-0850.R00	Demontáž oplechování zdi,rš 600 mm								
			m	-4,40000	38,00	-167,20	0,00000	0,00000	0,00337	-0,01483
	Popis:	Výkaz výměr prací dle SOD: atika 4,4+7,15=7,55m Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: atika 4,4 m.								

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.								
9	764 42-1850.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm								
			m	0,00000	29,20	0,00	0,00000	0,00000	0,00175	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr prací dle SOD: 16,2+0,25+19,65+0,25-0,4*2-0,75*5-1,65*3-1,1*8=18,05m								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Méněpráce nevzniknou - Položka musí být ověřena na místě - nepřesný výpočet v 1.NP								
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.								
10	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm								
			m	-12,40000	37,50	-465,00	0,00000	0,00000	0,00287	-0,03559
	Popis:	Výkaz výměr prací dle SOD: 1,05*2+1,2*5+2,1*3+1,55*8=26,80m								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Méněpráce za 8 parapetů v 1.NP - ve stávajícím stavu nejsou osazeny 1,55*8 = 12,4 m								
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.								
11	764 42-1870.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm								
			m	-36,55000	33,30	-1 217,11	0,00000	0,00000	0,00252	-0,09211
	Popis:	Výkaz výměr prací dle SOD: 16,3+0,25+19,75+0,25=36,55m								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Odpočet JV strany oplech. střední římsy mezi 1.NP a 2.NP v délce 16,3+0,25= 16,55 m								
		Předpokládané méněpráce zbývající známé k 12.9.2016: Odpočet SV strany oplech. střední římsy mezi 1.NP a 2.NP v délce 19,75+0,25 = 20,00 m								
12	764 42-1850.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm								
			m	-17,60000	29,20	-513,92	0,00000	0,00000	0,00175	-0,03080
	Popis:	Popis: nadokenní římsy.								
		Výkaz výměr prací dle SOD: 2*2+3,1*4+2,2*8=34m								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Nebyly realizována dem. oplech. nadoken. říms v 1.NP na JV 2,2*4 = 8,8 m								
		Předpokládané méněpráce zbývající známé k 12.9.2016: Nebyly realizovány dem. oplech. nadoken. říms v 1.NP na SV Odpočet SV strany oplech. střední římsy mezi 1.NP a 2.NP v délce 2,2*4 = 8,8 m								
13	764 39-1841.R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 45°								
			m	-6,90000	26,20	-180,78	0,00000	0,00000	0,00250	-0,01725
	Popis:	Popis: demontáž závětrné lišty pro zpětnou montáž.								
		Výkaz výměr prací dle SOD: 6,6+7,4+0,8+8,1=22,90m								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Na JZ štítě bylo z předpokládané délky 0,8+8,1 demontováno 3 m, tedy vzniká odpočet 6,9 m								
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.								
14	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°								
			m	-9,80000	17,50	-171,50	0,00000	0,00000	0,00205	-0,02009
	Popis:	Popis: nové oplechování přechodu stěny a střechy na JZ straně.								
		Výkaz výměr k SOD: 9,8 m								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Na JZ straně ponecháno původní lemování vzniká odpočet 9,8 m.								
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.								
15	764 23-1250.R00	Lemování z CU plechu zdí, tvrdá krytina, rš. 500 mm								
			m	-7,55000	1 006,00	-7 595,30	0,00312	-0,02356	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis: zadní část atiky.								
		Výkaz výměr podle SOD: 4,4+7,15=7,55m								

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Na JV fasádě nebylo provedeno nové lemování zadní strany atiky v délce 4,4 m. Stávající lemování bylo při opravě vyměněno a je funkční.							
		Výměra tohoto lemování je v rozpočtu uvedena ve výkaze výměr ale není přenesena do množství - odpočet NEVZNIKÁ							
		Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Na SV fasádě nebylo provedeno nové lemování zadní strany atiky v délce 7,55 m. Stávající lemování bylo při opravě vyměněno a je funkční.							
16	764 23-1260.R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 660 mm							
		m	0,00000	1 290,00	0,00	0,00406	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr podle SOD: atika 4,4+7,15=7,55m							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Není zatím prověřeno na místě realizace - odpočet zatím neproveden.							
		Výměra tohoto lemování je v rozpočtu uvedena ve výkaze výměr ale není přenesena do množství - odpočet NEVZNIKÁ							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.							
17	764 52-1280.R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 600 mm							
		m	0,00000	1 178,00	0,00	0,00509	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr prací dle SOD: 16,7 m							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Oplechování římsy na JV fasádě a SV bude dle PD - odpočet nevzniká Méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.							
18	764 52-1250.R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm							
		m	0,00000	863,00	0,00	0,00407	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr: 16,2+0,25+19,65+0,25-0,4*2-0,75*5-1,65*3-1,1*8=18,05m							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Musí být ověřeno na místě realizace - zatím odpočet nevzniká V rozpočtu k SOD jsou chybně odpočteny parapety v 1.NP a není započtena parapetní římsa v 1.NP							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.							
19	764 51-0270.R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 500 mm							
		m	0,00000	1 262,00	0,00	0,00517	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr prací podle SOD: 1,05*2+1,2*5+2,1*3+1,55*8=26,80m							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Musí být ověřeno na místě realizace - zatím odpočet nevzniká V rozpočtu k SOD jsou započteny i parapety v 1.NP - Nutno DOHODNOUT zda budeme realizovat							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nejsou.							
20	764 52-1260.R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 400 mm							
		m	-36,55000	931,00	-34 028,05	0,00428	-0,15643	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr prací podle SOD: 16,3+0,25+19,75+0,25=36,55m							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Na JV fasádě ponecháno původní oplechování střední římsy odpočet 16,3+0,25 = 16,55 m Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Na SV fasádě ponecháno původní oplechování střední římsy odpočet 19,75+0,25 = 20,00 m							
21	764 52-1230.R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm							
		m	0,00000	634,00	0,00	0,00330	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis: nadokenní římsy. Výkaz výměr prací dle SOD: 2,2+3,1*3=11,50m							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Jedná se o oplechování nadoken. říms ve 2.NP SV fasády, oplechování bude							

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
				nové odpočet nevzniká					
		Další odpočet k 12.9.2016 nevzniká.							
22	764 52-1250.R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm							
		m	-17,60000	863,00	-15 188,80	0,00407	-0,07163	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis: nadokenní římsy. Výkaz výměr dle SOD: 2*2+3,1*4+2,2*8=34m							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Položka obsahuje oplech. naoken. říms ve 2.NP JV fasády bylo provedeno ve výměře 2*2+3,1*4=16,4 m Položka obsahuje oplech nadoken. říms v 1.NP JV fasády nebylo prováděno vzniká odpočet 2,2*4= 8,8 m Položka obsahuje oplech. nadoken. říms v 1.NP SV fasády - zatím neřešeno. o výměře 4*2,2=8,8 m							
		Předpokládané méněpráce k 12.9.2016: Odpočet oplech. nadoken. říms v 1.NP SV fasády o výměře 4*2,2=8,8 m							
23	764 25-5291.R00	Montáž žlabů z Cu nástřešních oblých							
		m	-25,40000	251,00	-6 375,40	0,00112	-0,02845	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis: zpětná montáž žlabů z Cu plechu s příslušenstvím a včetně doplnění vadných míst. Výkaz výměr dle SOD: 12,20+13,20=25,40m							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: JV fasáda provedeno dle PD v délce 12,2 m SV fasáda bude provedeno dle PD v délce 13,2 m							
		V PD a v rozpočtu je uvažováno vrácení pův. žlabu - ZMĚNA - skutečnost nový žlab.							
		Vzhledem k dodávce nového žlabu je celá položka obsažena ve vícepracích a tímto vzniká odpočet k 12.9.2016 ve výměře 25,40 m.							
24	764 25-5292.R00	Montáž háků z Cu nástřešních oblých							
		kus	-27,00000	26,50	-715,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis: zpětná montáž žlabových háků z Cu plechu s příslušenstvím a včetně doplnění vadných míst. Výkaz výměr dle SOD: 27							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: JV fasáda provedeno dle PD v množství 13 ks SV fasáda bude provedeno dle PD v množství 14 ks							
		V PD a v rozpočtu je uvažováno vráceni pův. žlabových háků - ZMĚNA - skutečnost nové háky.							
		Vzhledem k dodávce nového žlabu i háků je celá položka obsažena ve vícepracích a tímto vzniká odpočet k 12.9.2016 ve výměře 27 ks háků.							
25	764 55-4291.R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových							
		m	0,00000	154,00	0,00	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis. zpětná montáž odpadních trub včetně tvarovek a příslušenství s doplněním vadných míst. Výkaz výměr dle SOD: 3,7*2=7,4m							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: JV fasáda provedeno dle PD v délce 3,7 m SV fasáda bude provedeno dle PD v délce 3,7 m							
		Odpočet nevzniká							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nevznikají.							
26	764 55-4291.R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových							
		m	0,00000	154,00	0,00	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis. zpětná montáž odpadních trub včetně tvarovek a příslušenství s doplněním vadných míst. Výkaz výměr prací dle SOD obsahuje: 9,1 m							

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: JV fasáda provedeno dle PD v délce 0 m SV fasáda bude provedeno dle PD v délce 9,1 m							
		Odpočet nevzniká							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nevznikají.							
27	764 55-4292.R00	Montáž zděře Cu kruhové							
		kus	0,00000	86,50	0,00	0,00053	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr prací dle SOD: 8 ks							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Pro všechny fasády v množství 8 ks							
		Odpočet nevzniká							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nevznikají.							
28	764 55-R1	Montáž odpadních trub z litiny DN 150							
		m	0,00000	168,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 1 ks							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: bude provedeno dle PD 1 ks Odpočet nevzniká							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nevznikají.							
29	552-40650	Trouba litinová odpadní DN 150x1000 mm							
		kus	0,00000	2 315,00	0,00	0,02025	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle PD: 1 m							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: bude provedeno dle PD 1 m Odpočet nevzniká.							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nevznikají.							
30	764 55-R2	Napojení odpadních trub do lapače střeš. splavenin							
		kus	0,00000	202,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 1 ks							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: bude provedeno dle PD 1 ks Odpočet nevzniká.							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nevznikají.							
31	764 R1	Montáž a dodávka žlabové masky 500x200mm , z Cu plechu							
		kus	0,00000	1 054,00	0,00	0,00170	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 4 ks							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: bude provedeno dle PD 4 ks Odpočet nevzniká.							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nevznikají.							
32	764 R2	Nové napojení odvodu střešních vod z Cu							
		soubor	0,00000	1 780,00	0,00	0,00800	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 2 soubor							

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: bude provedeno dle PD 2 soubor							
		K 22.7.2016 ve zjišťovacím protokole č. 2 - neúčtováno Odpočet nevzniká.							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nevznikají.							
33	764 24-8221.R00	Zachytače sněhu tyčové, Cu plech, délka 500 mm							
		m	0,00000	1 306,00	0,00	0,00388	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 1 ks							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: bude provedeno dle PD 1 ks Odpočet nevzniká .							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nevznikají.							
34	764 23-1240.R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm							
		m	-9,80000	827,00	-8 104,60	0,00252	-0,02470	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis: nové oplechování přechodu stěny a střechy na JZ straně. Výkaz výměr k SOD: 9,8 m							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Na JZ straně ponecháno původní lemování vzniká odpočet 9,8 m							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nevznikají.							
35	764 R3	Oprava zakončovacího prvku s koruhvičkou na atice							
		kusy	0,00000	520,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 2 ks							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: bylo provedeno na JV straně dle PD 2 ks Odpočet nevzniká							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nevznikají.							
36	764 R4	Oprava zakončovacího prvku na atice							
		kus	0,00000	325,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 2 ks							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: bude provedeno na JV straně dle PD 2 ks Odpočet nevzniká.							
		Další méněpráce známé k 12.9.2016 nevznikají.							
37	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m							
		t	-0,30400	1 328,00	-403,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 0,9817 t							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Za neprov. klempířské práce vzniká odpočet 0,131 t Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Za neprov. klempířské práce vzniká odpočet 0,173 t							
38	998 76-4194.R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 1 km							
		t	-0,30400	939,00	-285,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 0,9817 t							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Za neprov. klempířské práce vzniká odpočet 0,131 t Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Za neprov. klempířské práce vzniká odpočet 0,173 t							
39	998 76-4199.R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr.další 1km							
		t	-1,21600	34,30	-41,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 3,9266 t								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Za neprov. klempířské práce vzniká odpočet 4*0,131 t								
		Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Za neprov. klempířské práce vzniká odpočet 4*0,173 t								
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**				**-2 282,26**		**-0,23760**		**-0,00086**
40	765 33-R1	Demontáž betové krytiny								
			m2	-4,80000	123,00	-590,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis: demontáž betonové krytiny pro zpětnou montáž, včetně dopravy a uložení materiálu pro zpětnou montáž.								
		Výkaz výměr dle SOD: 9,8*1+25,4*0,5=22,50m2								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Za neprov. demont. krytiny na sousedním objektu u JV pohledu o výměře 9,8*1=9,8 m2								
		Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Připočet části výše odpočtené krytiny sousedního objektu u JV pohledu o výměře 2*1 m = 2 m2 - pro osazení sněh zachytávače								
		Přípočet u atiky na SV pohledu pro opravu krytiny a výměnu laťování (chybejíci tašky) o výměře 3*1=3,0 m2								
		Tímto vzniká celkový rozdíl -9,8+5 = -4,8 m2								
41	765 79-9301.R00	Demontáž podstřešní fólie								
			m2	-4,80000	9,60	-46,08	0,00000	0,00000	0,00018	-0,00086
	Popis:	Popis: demontáž parozábrany pod betonovou krytinou, včetně dopravy a uložení materiálu pro zpětnou montáž.								
		Výkaz výměr dle SOD: 9,8*1+25,4*0,5=22,50m2								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Za neprov. demont. parozábrany pod krytinou na sousedním objektu u JV pohledu o výměře 9,8*1=9,8 m2								
		Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Připočet části výše odpočtené krytiny sousedního objektu u JV pohledu o výměře 2*1 m = 2 m2 - pro osazení sněh zachytávače								
		Přípočet u atiky na SV pohledu pro opravu krytiny a výměnu laťování (chybejíci tašky) o výměře 3*1=3,0 m2								
		Tímto vzniká celkový rozdíl -9,8+5 = -4,8 m2								
42	765 33-9111.R00	M.zastřešení betonovou krytinou								
			m2	-4,80000	201,00	-964,80	0,04800	-0,23040	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis: montáž betonové krytiny pro zpětnou montáž, včetně dopravy a uložení materiálu pro zpětnou montáž.								
		Výkaz výměr dle SOD: 9,8*1+25,4*0,5=22,50m2								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Za neprov. mont. krytiny na sousednim objektu u JV pohledu o výměře 9,8*1=9,8 m2								
		Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Připočet části výše odpočtené krytiny sousedního objektu u JV pohledu o výměře 2*1 m = 2 m2 - pro osazení sněh zachytávače								
		Přípočet u atiky na SV pohledu pro opravu krytiny a výměnu laťování (chybejíci tašky) o výměře 3*1=3,0 m2								
		Tímto vzniká celkový rozdíl -9,8+5 = -4,8 m2								
43	765 90-R1	Montáž a dodávka pojistné fólie								
			m2	-4,80000	74,00	-355,20	0,00150	-0,00720	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis: montáž parozábrany pod betonovou krytinou, včetně dopravy a uložení materiálu pro zpětnou montáž.								
		Výkaz výměr dle SOD: 9,8*1+25,4*0,5=22,50m2								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Za neprov. mont. parozábrany pod krytinou na sousedním objektu u JV pohledu o výměře 9,8*1=9,8 m2								
		Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Připočet části výše odpočtené krytiny sousedního objektu u JV pohledu o výměře 2*1 m = 2 m2 - pro osazení sněh zachytávače								
		Přípočet u atiky na SV pohledu pro opravu krytiny a výměnu laťování (chybejíci tašky)								

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
				o výměře 3*1=3,0 m2					
		Tímto vzniká celkový rozdíl -9,8+5 = -4,8 m2							
44	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m							
		t	-0,23700	803,00	-190,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 1,1138 t							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Za neprov. krytiny tvrdé vzniká odpočet 0,485 t							
		Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Za připočtenou krytinu tvrdou vzniká přípočet +0,247 t							
45	998 76-5194.R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 1 km							
		t	-0,23700	514,00	-121,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 1,1138 t							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Za neprov. krytiny tvrdé vzniká odpočet 0,485 t							
		Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Za připočtenou krytinu tvrdou vzniká přípočet +0,247 t							
46	998 76-5199.R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé další 1km							
		t	-0,94800	14,40	-13,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 4*1,1138 t							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Za neprov. krytiny tvrdé vzniká odpočet 4*0,485 t							
		Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Za připočtenou krytinu tvrdou vzniká přípočet 4*(0,247) t							
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**			**-1 833,74**		**-0,01300**		**-0,01175**
47	767 R1	Odstranění zámečnických a kovových prvků							
		soubor	0,00000	1 220,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis: odstranění zámečnických a kovových prvků pro zpětnou montáž, včetně dopravy a uložení materiálu pro zpětnou montáž: držák na prapor, držáky na reklamu, světlo, značku ulice (2 kusy) a okenní truhlíky (10 kusů) a schránku.							
		Výkaz výměr dle SOD: 1 soubor							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Na JV fasádě - provedeno dle PD - odpočet nevznkl							
		Na SV fasádě - bude provedeno dle PD - odpočet nevznikne							
		K 12.9.2016 odpočty nevznikají.							
48	767 R2	Osazení zámečnických a kovových prvků							
		soubor	0,00000	3 120,00	0,00	0,03000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis: montáž zámečnických a kovových prvků včetně nových spojovacích prostředků + oprava + očištění + nátěr 1xzákladní, 2x email - barvu určí stavebník: držák na prapor, držáky na reklamu, světlo, značku ulice (2 kusy) a okenní truhlíky (10 kusů) a schránku.							
		Výkaz výměr dle SOD: 1 soubor							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Na JV fasádě - provedeno dle PD - odpočet nevznkl							
		Na SV fasádě - bude provedeno dle PD - odpočet nevznikne							
		K 12.9.2016 odpočty nevznikají.							
49	767 R3	Demontáž kovových prvků							
		soubor	0,00000	420,00	0,00	0,00000	0,00000	0,01500	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 1 soubor							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Na JV fasádě - provedeno dle PD - odpočet nevznkl							
		Na SV fasádě - bude provedeno dle PD - odpočet nevznikne							
		K 12.9.2016 odpočty nevznikají.							
50	767 R4	Ocelová dvířka v ocel.rámu 1000x950mm							
		kus	-0,25000	7 270,00	-1 817,50	0,05200	-0,01300	0,04700	-0,01175
	Popis:	Popis: demontáž, dodávka, výroba a osazení nových dvířek o rozměrech 1000x950mm z ocelového plechu tl.2mm a nový rámeček z ocelového jeklu 20/20mm s platlemi tl.3mm + zinkování a nátěr komaxit, spojovací materiál nerez.							

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
		Výkaz výměr dle SOD: 1 kus								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Na JV fasádě - provedeno dle PD - odpočet nevznkl Na SV fasádě - bude provedeno dle PD - odpočet ??? Zatím uvažováno s odpočtem 0,00 kus								
		K 12.9.2016 odpočty vznikají v 25% z ceny. Nová dvířka nebudou ale bude nahrazeno očištěním a nátěrem dvířek a dočasným zajištěním pojistkové skříně po dobu opravy dvířek.								
51	767 R5	Ocelová dvířka v ocel.rámu 800x500mm								
			kus	0,00000	3 160,00	0,00	0,02200	0,00000	0,02000	0,00000
	Popis:	Popis: demontáž, dodávka, výroba a osazení nových dvířek o rozměrech 800x500mm z ocelového plechu tl.2mm a nový rámeček z ocelového jeklu 20/20mm s platlemi tl.3mm + zinkování a nátěr komaxit, spojovací materiál nerez. Výkaz výměr dle SOD: 1 kus								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Na JV fasádě - provedeno dle PD - odpočet nevznkl Na SV fasádě - bude provedeno dle PD - odpočet ??? Zatím uvažováno s odpočtem 0,00 kus								
		K 12.9.2016 odpočty nevznikají - dodávka dvířek nebude provedena ale je nahrazena jejich očištěním a nátěrem a dodávkou a osazením kryciho plechu na trubku přípojky elektroinstalace.								
52	767 R6	Ocelová dvířka v ocel.rámu 850x650mm								
			kus	0,00000	4 280,00	0,00	0,03000	0,00000	0,02700	0,00000
	Popis:	Popis: demontáž, dodávka, výroba a osazení nových dvířek o rozměrech 850x650mm z ocelového plechu tl.2mm a nový rámeček z ocelového jeklu 20/20mm s platlemi tl.3mm + zinkování a nátěr komaxit, spojovací materiál nerez. Výkaz výměr dle SOD: 1 kus								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Na JV fasádě - provedeno dle PD - odpočet nevznkl Na SV fasádě - bude provedeno dle PD - odpočet ??? Zatím uvažováno s odpočtem 0,00 kus								
		K 12.9.2016 odpočty nevznikají.								
53	767 R7	Ocelová dvířka v ocel.rámu 850x700mm								
			kus	0,00000	4 610,00	0,00	0,03300	0,00000	0,03000	0,00000
	Popis:	Popis: demontáž, dodávka, výroba a osazení nových dvířek o rozměrech 850x700mm z ocelového plechu tl.2mm a nový rámeček z ocelového jeklu 20/20mm s platlemi tl.3mm + zinkování a nátěr komaxit, spojovací materiál nerez. Výkaz výměr dle SOD: 1 kus								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Na JV fasádě - provedeno dle PD - odpočet nevznkl Na SV fasádě - bude provedeno dle PD - odpočet ??? Zatím uvažováno s odpočtem 0,00 kus								
		K 12.9.2016 odpočty nevznikají.								
54	767 R8	Ocelový plech 900x500mm								
			kus	0,00000	1 970,00	0,00	0,01500	0,00000	0,01400	0,00000
	Popis:	Popis: demontáž, dodávka, výroba a osazení nového zakrytí o rozměrech 900x500mm z ocelového plechu tl.2mm + zinkování a nátěr komaxit, spojovací materiál nerez. Výkaz výměr dle SOD: 1 kus								
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Na JV fasádě - provedeno dle PD - odpočet nevznkl Na SV fasádě - bude provedeno dle PD - odpočet ??? Zatím uvažováno s odpočtem 0,00 kus								
		K 12.9.2016 odpočty nevznikají.								

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
55	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m							
		t	-0,01000	1 000,00	-10,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 0,182 t							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Za neprov. krytiny tvrdé vzniká zatím odpočet 0,000 t							
		Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Za neprov. krytiny tvrdé vzniká zatím odpočet 0,010 t							
56	998 76-7194.R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km							
		t	-0,01000	536,00	-5,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 0,182 t							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Za neprov. krytiny tvrdé vzniká zatím odpočet 0,000 t							
		Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Za neprov. krytiny tvrdé vzniká zatím odpočet 0,010 t							
57	998 76-7199.R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km							
		t	-0,04000	22,10	-0,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr dle SOD: 4*0,182 t							
		Předpokládané méněpráce známé k 22.7.2016: Za neprov. krytiny tvrdé vzniká zatím odpočet 4*0,000 t							
		Předpokládané méněpráce známé k 12.9.2016: Za neprov. krytiny tvrdé vzniká zatím odpočet 4*0,010 t							

Položkový rozpočet

Zakázka: **Knihovna Ignáta Herrmanna čp. 258, Chotěboř - oprava fasády - Změny a vícepráce**

Zhotovitel: **QATROSYSTEM, spol. s r.o.**
Kyjovská 3578
58001 Havlíčkův Brod
IČO: **15058654**
DIČ:

Objednat... **Město Chotěboř**
Trčků z Lípy 69
58301 Chotěboř
IČO: **00267538**
DIČ: **CZ00267538**

Vypracoval: QATROSYSTEM, spol. s r.o., H.Brod

Rozpis ceny

HSV	78 721,37
PSV	120 060,74
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	**15 %**	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15 %**	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH:	**21 %**	**198 782,11** CZK
Základní DPH	**21 %**	**41 744,00** CZK

Zaokrouhlení: **-0,11** CZK

Cena celkem: **240 526,00 CZK**

tel.: 56[illegible] 171

Za zhotovitele

Za objednatele

V Havl. Brod

dne 13.9.2016

Popis: Položkový rozpočet obsahuje změny a vícepráce známé k 12.9.2016.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	23 050,00	0,00000
90	Přípočty	HSV	33 735,00	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	3 663,45	0,82845
99	Staveništní přesun hmot	HSV	452,92	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	69 889,52	0,17056
767	Konstrukce zámečnické	PSV	50 171,22	0,05000
V-1	Oprava římsy u atiky SV pohledu	HSV	17 820,00	0,00000
Celkem:			**198 782,11**	**1,04901**

Poř.	Číslo	Název / MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**			**23 050,00**		**0,00000**		**0,00000**
1	622 47-RQ1	Příplatek za rozdíl v ceně silikátová/siloxanová , fas. barva							
		kpl	1,00000	23 050,00	23 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Na základě dohody z KB byla provedena změna v dodávce a provedení fasádní barvy z silikátové za siloxanovou. Podrobné vyčíslení rozdílu v ceně je uvedeno v dopise ze dne 7.6.2016.							
		Provedené odstíny							
		Hlavní plochy - Herbol Herboxan N+A E8.36.67 curygelb							
		skutečnost - cena barvy siloxanové 75% plochy 200,0 L 332 Kč/L 66.400 Kč							
		dle PD - cena barvy silikátové 75% plochy 200,0 L 243 Kč/L 48.600 Kč							
		připočet 17.800 Kč							
		Římsy, arch. prvky - Herbol Herboxan vzorník N+A F1.14.78 světlý okr							
		skutečnost - cena barvy siloxanové 25% plochy 62,5 L 302 Kč/L 18.875 Kč							
		dle PD - cena barvy silikátové 25% plochy 62,5 L 218 Kč/L 13.625 Kč							
		připočet 5.250 Kč							
		Celkem připočet 23.050 Kč							
Díl:	**90**	**Přípočty**			**33 735,00**		**0,00000**		**0,00000**
2	900 - .R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4							
		h	87,00000	249,00	21 663,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	1. Čištění ponechaných klempířských konstrukcí, jejich zakrývání, odstraňování zakrytí 70 hod							
		2. Vyčištění okapu a svodu vedlejšího objektu u JZ štítu (zaneseného holubím trusem a mechem) 2 zam * 8 hod = 16 hod							
		3. Demontáž plast. lišty u kabelu kamery, očištění kabelu 1 zam * 1 hod = 1 hod							
		Celkem 87 hod							
3	900 - .R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6							
		h	26,00000	322,00	8 372,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	1. Přesunutí kabelu vlevo od hl. vstupu do drážky a zabudování el. krabičky, vysekání drážky, zednické zapravení drážky, oprava fasády vč. nátěru 2 zam. 6 hod = 12 hod							
		2. Oprava prasklin podstavců korouhev malá 2 ks SV pohled, jejich vyčištění a nátěr hydrofobizací 1 zam 8 hod							
		3. Nátěr konzole kamery 1 zam * 4 hod							
		4. Nátěr pásoviny kolem podstavce korouhev malá 2 ks po 1 hod (základ + 2 x vrchní barva) = 2 hod							
		celkem 26 hod							
4	90-RQ1	Materiál pro práce v přípočtech							
		kpl	1,00000	3 700,00	3 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Zakrývací folie a pásky pro vyčištěné ponechané klempířské konstrukce 2.460 Kč							
		Čisticí prostředky na ponechané klempířské konstrukce 450 Kč							
		Hydrofobizace bet podstavců korouhev malá 2 ks 160 Kč							
		Materiál pro opravu podstavců korouhev malá 2 ks 210 Kč							
		Materiál pro vložení kabelu, krabice, oprava fasády 420 Kč							
		Celkem 3.700 Kč							
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**			**3 663,45**		**0,82845**		**0,00000**
5	941 94-1052.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m							
		m2	31,50000	53,50	1 685,25	0,02426	0,76419	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr:							
		Plocha JV pohledu							
		(15,6+1,5*2)*10=186m2							

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
		Plocha SV pohledu								
		(12,45*10,5)+(6,9+1,5)*12=231,53m2								
		Plocha SZ pohledu								
		(3*3)+(4,3+7,3)*2=32,20m2								
		Plocha JZ pohledu								
		(1*10)+(7*2)=24m2								
		Celkem 186+231,53+32,2+24=473,73m2								
		Skutečnost k 12.9.2016 rozšíření lešení o dvorní část	délka (2,5+1)* výška 9 = 31,50 m2							
6	941 94-1392.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052								
			m2	63,00000	13,00	819,00	0,00102	0,06426	0,00000	0,00000
	Popis:	Popis: předpoklad 2 měsíce na JV a JZ straně a 2 měsíce na SV a SZ straně.								
		Skutečnost k 12.9.2016 rozšíření lešení o dvorní část	délka (2,5+1)* výška 9 = 31,50 m2 * 2 měsíce = 63 m2							
7	941 94-1852.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m								
			m2	31,50000	36,80	1 159,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Skutečnost k 12.9.2016 rozšíření lešení o dvorní část	délka (2,5+1)* výška 9 = 31,50 m2							
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**452,92**		**0,00000**		**0,00000**
8	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m								
			t	0,82800	476,00	394,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Výkaz výměr: 0,8677+18,39071+12,66434+0,0044=31,92715 t								
		Skutečnost k 12.9.2016 rozšíření lešení o dvorní část	0,828 t							
9	999 28-1196.R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km								
			t	0,82800	71,00	58,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Skutečnost k 12.9.2016 rozšíření lešení o dvorní část	0,828 t							
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				**69 889,52**		**0,17056**		**0,00000**
10	900 - .R04	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7								
			h	22,00000	364,00	8 008,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Vložení dilatace do nástřešního žlabu CU 1 zaměstnanec 8 hod * 2 ks = 16 hod								
		Provedení CU masky na žlabu vedlejšího objektu u JZ štítu 1 zaměstnanec * 6 hod = 6 hod								
		Celkem					22 hod			
11	764-S.1	Dodávka CU dilatace do nástřešního žlabu, délkla 1 m, dilatace pásová š. 300 mm								
			ks	2,00000	2 540,00	5 080,00	0,00400	0,00800	0,00000	0,00000
12	764-S.2	Dodávku CU plechu 0,63 mm , pro výrobu masky žlabu								
			m2	0,50000	1 732,00	866,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	764 25-5203.R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm								
			m	25,40000	2 186,00	55 524,40	0,00640	0,16256	0,00000	0,00000
14	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m								
			t	0,17100	1 328,00	227,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	998 76-4194.R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 1 km								
			t	0,17100	939,00	160,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	998 76-4199.R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr.další 1km								
			t	0,68400	34,30	23,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				**50 171,22**		**0,05000**		**0,00000**
17	767-RQ1	Repase korouhev velká								
			ks	1,00000	24 750,00	24 750,00	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000
	Popis:	Korouhev velká repase 1 ks:								

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
		demontáž							
		rozebrání, výroba poškozených částí, repase, celkové odstranění nátěrů na kov							
		žárové zinkování							
		komaxit v černé kovářské bervě							
		nátěr zlatou barvou částí - kohout, označ. svět. stran							
		sestavení							
		montáž							
		uprava CU komínku doplnění pokličkou							
		zatěsnění							
		práce za pomoci horolezeckého úvazu							
18	767-RQ2	Dodávka a montáž korouhev malá							
		ks	2,00000	11 240,00	22 480,00	0,01000	0,02000	0,00000	0,00000
	Popis:	Korouhev malá dodávka a montáž 2 ks:							
		demontáž podstavce z betonu							
		výroba							
		žárové zinkování							
		komaxit v černé kovářské bervě							
		sestavení							
		montáž							
		uprava CU baněk pro montáž							
		zatěsnění							
		upevnění betonových podstavců na atiku							
19	767-RQ3	Připočet k položce R6, R7 dvířka do sklepa							
		ks	2,00000	1 430,00	2 860,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Popis:	Připočet k dvířkům sklepním.							
		1) Osazení zámku a vložek FAB							
		2) Osazení větrací mřížky z nerez. tahokovu							
20	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m							
		t	0,05000	1 000,00	50,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	998 76-7194.R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km							
		t	0,05000	536,00	26,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	998 76-7199.R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km							
		t	0,20000	22,10	4,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl:	**V-1**	**Oprava římsy u atiky SV pohledu**			**17 820,00**		**0,00000**		**0,00000**
23	1	Výměna krovu s bedněním a spád. plochy, římsa atiky SV pohledu, přesun hmot a likvidac sut							
		kpl	1,00000	17 820,00	17 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000