

Ing. Milan Landsman Na Výsluní 1230, Chotěboř, 583 01	REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ MŠ, Na Chmelnici 266, 583 01, Chotěboř	č. paré :
autor návrhu :	investor : Město Chotěboř	č. zakázky : NAC - 276
odpovědný projektant : ing. Milan Landsman (604 20 40 20)	adresa invest. : Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř	měřítka :
vypracoval : ing. Milan Landsman (604 20 40 20)	korespondenční adresa invest. :	datum : únor 2018
název výkresu - obsah : SPECIFIKACE MATERIÁLU technika prostředí staveb - ZTI		č. výkresu : D.1.4a -08 stupeň dokumentace : DPS

Č. pol.	Popis položky	Množ.	Jedn.	JC	CC
ZTI					
1.	VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
	Demontáže stávajících instalací				
	Demontáž a likvidace stávající vnitřní kanalizace v dotčených místnostech	1,0	kpl		
	Proplach potrubí	1,0	kpl		
	Kamerová prohlídka kanalizace	1,0	kpl		
	Potrubí nadzemních rozvodů splaškové kanalizace (HRDLOVÉ PP HT-SYSTÉM)				
	Potrubí (včetně tvarovek, odboček, redukci):				
	D40	6,0	bm		
	D50	10,0	bm		
	D75	2,0	bm		
	D110	40,0	bm		
	Speciální tvarovky:				
	čistící tvarovka HTRE 110	5	ks		
	Přívzdušňovací ventil HTHL 905 DN 110 vč. krytu	1	ks		
	větrací hlavice DN 110	5	ks		
	Potrubí "podzemních" rozvodů splaškové kanalizace (HRDLOVÉ PVC KG-SYSTÉM)				
	Potrubí:				
	D110	5,0	bm		
	Redukce:				
	D150/110	3	ks		
	D125/110	3	ks		
	Kolena:				
	D110-45°	12	ks		
	Přechod na kamenina/PVC:				
	D 110	1	ks		
	D 125	3	ks		
	D 150	3	ks		
	Ostatní				
	Zkouška těsnosti	1	kpl		
	Proplach potrubí	1	kpl		
	Stavební přípomoc	1	kpl		
	Dokumentace skutečného stavu	1	kpl		
	Zařizovací předměty - zápachové uzavírky:				
	umyvadlo - sifon D40	14	ks		
	sprchový kout - sifon nízký D50	2	ks		
	WC - instalační systém Geberit Kombifix	17	kpl		
	Zařizovací předměty		viz stavební část		

Č. pol.	Popis položky	Množ. Jedn.	JC	CC
2.	VNITŘNÍ VODOVOD			
	Demontáže stávajících instalací			
	Demontáž a likvidace stávajícího vnitřního vodovodu v dotčených místnostech	1,0	kpl	
	Rozvod pitné vody			
	Potrubí, izolace			
	Potrubí z materiálu EKOPLASTIK PPR (PN20)			
	D25	49,0	bm	
	D20	46,0	bm	
	Izolace potrubí (dle vyhl. 193/2007 Sb.) - celkem	95,0	bm	
	Plastové objímky pro uložení potrubí	1	kpl	
	Armatury			
	mísící baterie stojánková páková - umyvadlová, DN15	2	ks	
	mísící baterie nástěnná - sprchová, DN15 pro smíšenou vodu	2	ks	
	mísící baterie nástěnná - umyvadlová DN15 (výlevka)	1	ks	
	mísící baterie nástěnná - umyvadlová DN15 pro smíšenou vodu	12	ks	
	rohový kulový kohout RKK DN15	4	ks	
	WC geberit s integrovaným ventilem	17	ks	
	KK DN 25	7	ks	
	KK DN 20	4	ks	
	termostatický směšovací ventil	4	ks	
	armatura pro připojení na stávající ocelové potrubí	9	ks	
	zaslepení stávajícího ocelového potrubí	2	ks	
	Ostatní			
	Tlaková zkouška, revize	1	kpl	
	Proplach potrubí, desinfekce	1	kpl	
	Stavební přípomoc	1	kpl	
	Dokumentace skutečného stavu	1	kpl	
	Poznámka			
	_zařizovací předměty nejsou součástí specifikace materiálu			
	_dodávka jednotlivých typů zařizovacích předmětů a mísících baterií bude odsouhlasena investorem			